

Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie la IPLT Liviu Rebreanu**

Valoarea de deviz 125 345,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala educationala 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,00	202,94 95,50	2 841,19 1 337,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	5,89 1,50	82,50 21,00
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,00	38,49 29,28	538,87 409,88
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	5,89 1,50	82,50 21,00
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00	44,70 27,50	625,73 385,00
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane- baghete din poliuritan 60x60	m	15,00	47,13 22,50	706,96 337,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 877,73 2 511,39
		1.1.2. Pereti				
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,00	67,28 66,00	470,96 462,00
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	46,00	199,19 91,75	9 162,83 4 220,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00	5,89 1,50	271,06 69,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	38,49 29,28	1 770,56 1 346,77
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00	5,89 1,50	271,06 69,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00	44,70 27,50	2 055,97 1 265,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 002,43 7 432,27
		1.1.3. Pardoseaua				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,00	40,40 39,00	565,60 546,00
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,00	16,20 15,00	226,80 210,00
15	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare- la podele	m2	14,00	19,32 7,55	270,41 105,74
16	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00	147,63 54,23	2 066,86 759,19
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat	m2	14,00	554,11	7 757,47

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp			77,50	1 085,00
		Total Pardoseaua Inclusiv salariu				10 887,15 2 705,93
		1.1.4. Goluri				
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,00	405,23 188,37	2 431,37 1 130,22
19	CK26D	Coltar perforat	m	18,00	11,85 5,00	213,30 90,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	38,49 29,28	230,94 175,66
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	5,89 1,50	35,35 9,00
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	44,70 27,50	268,17 165,00
		Total Goluri Inclusiv salariu				3 179,14 1 569,88
		1.1.5. Lucrari de ventilare				
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,00	22,55 21,58	22,55 21,58
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	2,00	117,47 25,00	234,95 50,00
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				257,50 71,58
		1.1.6. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	21,00 21,00	42,00 42,00
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,00	4 716,36	9 432,71

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			49,13	98,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 474,71 140,26
		1.1.7. Transportari				
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,00	293,00 293,00	1 172,00 1 172,00
28	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,00	27,50 27,50	110,00 110,00
29	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	4,00	126,90 0,00	507,60 0,00
		Total Transportari Inclusiv salariu				1 789,60 1 282,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				44 468,26 15 713,31
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Iluminat electric				
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,24 3,24	16,18 16,18
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
32	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,00	142,13 17,80	142,13 17,80
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	3,00	144,87 16,72	434,62 50,17

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	3,00	557,05 15,11	1 671,15 45,32
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20	697,61 393,00	139,52 78,60
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20	356,66 114,50	71,33 22,90
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m	20,00	24,55 0,00	491,00 0,00
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m	20,00	24,30 0,00	486,00 0,00
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 396,09 835,00	558,43 334,00
40		Tub PE d20 mm	m	40,00	8,65 0,00	346,00 0,00
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				4 380,11 588,72
		1.2.2. Incalzire				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	8,63 8,63	8,63 8,63
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,00	32,22 22,66	322,19 226,59
43	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	10,00	28,29 20,50	282,87 205,01

1	2	3	4	5	6	7
		1" -1 1/4"				
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 239,08 26,98	1 239,08 26,98
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	281,25 5,39	281,25 5,39
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	58,58 8,09	117,15 16,18
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,00	46,36 8,09	185,43 32,37
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00	36,00 21,58	72,00 43,16
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	10,00	38,70 24,28	386,98 242,78
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 895,57 807,09
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 275,69 1 395,81
		Total Sala educationala Inclusiv salariu				51 743,95 17 109,12
		2. Cabinet al profesorilor de sport				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,50	14,10 13,50	303,15 290,25
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,50	5,89	126,69

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,50	32,25
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,50	38,49 29,28	827,54 629,47
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,50	5,89 1,50	126,69 32,25
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,50	44,70 27,50	960,94 591,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 345,01 1 575,47
		2.1.2. Pereti				
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00	81,86 81,54	409,30 407,68
56	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2	72,00	7,95 7,63	572,43 549,68
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	5,89 1,50	29,46 7,50
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,00	200,07 32,00	1 000,38 160,00
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	72,00	120,93 32,50	8 707,18 2 340,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00	44,70 27,50	3 218,04 1 980,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 936,78 5 444,86
		2.1.3. Pardoseaua				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	20,00	11,84 11,00	236,80 220,00
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	1,50	40,40 39,00	60,60 58,50

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	16,20 15,00	24,30 22,50
64	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare- la podele	m2	21,50	19,32 7,55	415,28 162,39
65	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00	147,63 54,23	2 066,86 759,19
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,00	554,11 77,50	7 757,47 1 085,00
		Total Pardoseaua Inclusiv salariu				10 561,31 2 307,58
		2.1.4. Goluri				
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,50	405,23 188,37	607,84 282,56
68	CK26D	Coltar perforat	m	10,00	11,85 5,00	118,50 50,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	38,49 29,28	115,47 87,83
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	5,89 1,50	17,68 4,50
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	44,70 27,50	134,09 82,50
		Total Goluri Inclusiv salariu				993,58 507,39
		2.1.5. Lucrari de ventilare				
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind	buc	1,00	22,55 21,58	22,55 21,58

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm				
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	1,00	113,72 25,00	113,72 25,00
		Total Lucrari de ventilare Inklusiv salariu				136,28 46,58
		2.1.6. Timplarie				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	21,00 21,00	42,00 42,00
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	4 716,36 49,13	9 432,71 98,26
		Total Timplarie Inklusiv salariu				9 474,71 140,26
		2.1.7. Transportari				
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,00	293,00 293,00	293,00 293,00
77	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	1,00	27,50 27,50	27,50 27,50
78	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,00	126,90 0,00	126,90 0,00
		Total Transportari Inklusiv salariu				447,40 320,50
		<i>Total</i>	lei			37 895,08
		<i>Asigurarea sociala si medicla</i>	24,00 %			2 482,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			265,15
		<i>Total</i>	100,00 +			40 642,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 219,27
		<i>Total</i>	100,00 +			41 861,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			837,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 698,96 10 342,64
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Iluminat electric				
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,24 3,24	9,71 9,71
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
81	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,00	142,13 17,80	142,13 17,80
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	144,87 16,72	579,50 66,90
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	3,00	557,05 15,11	1 671,15 45,32
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20	697,61 393,00	139,52 78,60
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20	356,66 114,50	71,33 22,90
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m	20,00	24,55 0,00	491,00 0,00
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m	20,00	24,30 0,00	486,00 0,00
88	08-02-410-	Teava din polietilena, pe suportul	100 m	0,40	1 396,09	558,43

1	2	3	4	5	6	7
	1	pardoselii, diametru pina la 25 mm			835,00	334,00
89		Tub PE d20 mm	m	40,00	8,65	346,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 530,38
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			146,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			38,53
		<i>Total</i>	100,00 +			4 715,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			18,33
		<i>Total</i>	100,00 +			4 733,83
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			94,68
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				4 828,51 610,84
		2.2.2. Apa si canalizare				
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25	51,25
					51,25	51,25
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,00	28,29	169,72
					20,50	123,01
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,00	165,27	1 652,69
					86,32	863,20
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	2 747,92	2 747,92
					118,69	118,69
		<i>Total</i>	lei			4 621,59
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			277,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			34,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			4 933,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			148,01
		<i>Total</i>	100,00 +			5 081,73
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			101,63
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				5 183,36 1 156,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 011,87 1 766,99
		Total Cabinet al profesorilor de sport Inclusiv salariu				52 710,84 12 109,62

		Total	lei			104 454,79
		TVA	20,00 %			20 890,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				125 345,74
						29 218,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la IPLT #Liviu Rebreanu#

Valoarea de deviz 125 345,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	17,42	50,00	871,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,99	50,00	199,50
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,725	53,95	2 197,11
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,20	50,00	160,00
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	9,04	51,92	469,36
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,20	51,92	1 308,38
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,21	50,00	2 460,50
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,00	50,00	300,00
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,15	53,95	1 033,14
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	53,95	366,86
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,44	53,95	563,24
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,80	53,95	43,16
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,09	53,95	328,56
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,485	50,00	7 074,25
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,97	53,95	268,13
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,40	51,92	176,53
17.	7422010060100	Timplar	h-om	3,36	50,00	168,00
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,05	50,00	1 602,50
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,325	50,00	2 616,25
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,84	50,00	42,00
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	139,4055	50,00	6 970,27
Total manopera						29 218,75

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,72	80,00	57,60
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0017	25 000,00	40,00
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0007	25 000,00	15,00
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	4,60	44,90
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	4,20	40,99
6.	1019852	Vopsea	kg	0,016	85,00	1,36
7.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	120,00	240,00
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,694	14,20	421,65
9.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,16	87,00	13,92
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,764	340,00	599,76
11.	1521452	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m	40,00	24,30	972,00
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,16	5,50	44,88
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,50	0,11
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,875	5,50	4,81

15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	28,28	85,00	2 403,80
16.	2051142950700	Dibluri	buc	14,00	1,20	16,80
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,6399	0,85	113,59
18.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	79,20	65,00	5 148,00
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04	36,00	1,44
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,22	18,00	39,96
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,564	24,00	109,54
22.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,108	85,00	9,18
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,00	78,60	157,20
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,55	27,45	728,80
25.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,576	55,00	31,68
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,00	38,46	2 499,90
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,166	75,00	12,45
28.	24302256101010	Grund betonocontact	kg	14,7325	27,68	407,80
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,9358	26,54	157,53
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,70	87,00	60,90
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,9088	26,80	801,56
32.	2462106109879	Aracet	kg	14,40	27,55	396,72
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,40	8,50	3,40
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	51,9334	6,85	355,74
35.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,04	40,00	1,60
36.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	10,71	14,50	155,29
37.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	12,36	14,00	173,04
38.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	12,63	7,73
39.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	7,35	32,00	235,20
40.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	10,50	26,00	273,00
41.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	4,725	24,00	113,40
42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	175,473	9,60	1 684,54
43.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	8,55	0,85
44.	2622102438000	Lavoar	buc	1,02	1 850,00	1 887,00
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	547,50	3,45	1 888,88
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,495	4,50	177,73
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,70	2,45	87,47
48.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,4685	8,65	825,80
49.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	71,2294	42,00	2 991,63
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,386	0,00	0,00
51.	2670112202950	Bagheta	m	32,40	18,55	601,02
52.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,694	352,00	10 452,29
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,65	2,50	299,13
54.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,056	6,40	454,76
55.	2710703520285	Profil de suport	m	164,3175	6,20	1 018,77
56.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	10,50	1,20	12,60
57.	27431235492027	Coltar perforat	m	28,00	3,65	102,20
58.	2746167335100	Priza	buc	7,14	120,00	856,80
59.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,00	2,60	23,40
60.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	2,85	0,14
61.	28117236306200	Grila ventilatie din plastic 200x300mm	buc	3,00	87,00	261,00
62.	2812106305900	Profiluri uzinate baghete poliuretan 60*60	m	16,05	16,55	265,63
63.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	31,6575	3,65	115,55
64.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,00	4 600,00	18 400,00
65.	2822115700000	Radiator	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	184,00	0,40	73,60
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 379,1364	0,20	275,83
68.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	14,00	0,35	4,90
69.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30	25,00	7,50

70.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	420,00	428,40
71.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	287,00	292,74
72.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	6,55	13,36
73.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,24	47,55	296,71
74.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	4,00	36,00	144,00
75.	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,80	8,50	66,30
76.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,00	48,00	96,00
77.	28752744006501	Corp de iluminat tip LED panou 36W (6000k)	buc	6,24	465,00	2 901,60
78.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	2,50	7,50
79.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	275,00	275,00
80.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,24	8,55	53,35
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,00	8,00	32,00
82.	401521452	Tub PE d20mm	m	80,00	8,65	692,00
83.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0168	1 850,00	31,08
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9345	8,00	15,48
85.	4100126202818	Apa	m3	2,4695	8,00	19,76
86.	5009030	Flanse	10 buc	0,80	12,00	9,60
87.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,248	450,00	111,60
88.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,32	12,00	3,84
89.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,36	5,80	205,09
90.	5009090	Profil de montaj	buc	0,40	8,65	3,46
91.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02	25,00	0,50
92.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,016	20,00	0,32
93.	521452	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m	40,00	24,55	982,00
94.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,24	18,00	4,32
95.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192	40,00	7,68
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,625	5,50	58,44
Total materiale de construcții						67 633,37

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,108	640,00	69,12
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,575	420,00	661,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,04	20,00	20,80
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,765	20,00	55,30
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,903	80,00	232,24
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,55	50,00	77,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,754	55,00	41,47
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0827	20,00	81,65
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,648	25,00	16,20
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,41	450,00	634,50
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,108	450,00	48,60
Total utilaje de construcții						1 938,88

Total	lei	104 454,79
TVA	20,00 %	20 890,96

Total deviz:

125 345,7

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala educationala				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			202,94 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,40	5,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,71
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	9,60	22,67
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,85	5,21
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	26,80	7,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,54	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,89 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,49 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,89 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,46	15,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane- baghete din poliuritan 60x60	m			47,13 22,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	2812106305900	Profiluri uzinate baghete poliuretan 60*60	m	1,0700	16,55	17,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,16
		1.1.2. Pereti				
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			67,28 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	8,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	20,00	1,20
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			199,19 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,40	5,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,71
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,60	22,67
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,85	5,21
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	26,80	7,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,54	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,89 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,49 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,89 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,46	15,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.1.3. Pardoseaua				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,40 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,20 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
15	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare- la podele	m2			19,32 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302256101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	27,68	11,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
16	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,63 ----- 54,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,45	67,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	3,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,99
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			554,11 ----- 77,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	352,00	373,30
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,20	15,06
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	85,00	85,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		1.1.4. Goluri				
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			405,23 ----- 188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,40	13,35
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,20	26,17
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,65	15,41
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	9,60	43,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,85	5,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	26,80	48,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,54	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,87
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
19	CK26D	Coltar perforat	m			11,85 ----- 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235492027	Coltar perforat	m	1,0000	3,65	3,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,49 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,89
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,46	15,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.1.5. Lucrari de ventilare				
23	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			22,55
						21,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	36,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			117,47
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	28117236306200	Grila ventilatie din plastic 200x300mm	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,45	1,73
		1.1.6. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 716,36
						49,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,60	39,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		1.1.7. Transportari				
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			293,00
						293,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,00	293,00
28	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
29	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			126,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	450,00	126,90
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Iluminat electric				
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
32	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire- simbol 0147	buc			142,13 ----- 17,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	53,95	17,80
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	120,00	120,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,60	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,50	1,70
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			144,87 ----- 16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,60	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc			557,05 ----- 15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	28752744006501	Corp de iluminat tip LED panou 36W (6000k)	buc	1,0000	465,00	483,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,55	8,89
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	47,55	49,45
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			697,61 ----- 393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	640,00	25,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			356,66 ----- 114,50
	1	Muncitor	h-om	2,2900	50,00	114,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	12,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	640,00	6,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
37		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m			24,55 0,00
	521452	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m		24,55	24,55
38		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m			24,30 0,00
	1521452	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 396,09 835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,60	56,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,20	51,24
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	87,00	17,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 850,00	38,85
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,80	185,60
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	8,65	4,33
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	18,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	640,00	70,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
40		Tub PE d20 mm	m			8,65 0,00
	401521452	Tub PE d20mm	m		8,65	8,65
		1.2.2. Incalzire				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,63 8,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,63
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			32,22 22,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,95	22,66
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	18,00	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	24,00	4,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	5,50	0,18
43	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			28,29 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,00	3,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,50	0,16
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 239,08 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,50	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	75,00	0,45
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,85	0,14
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			281,25
						5,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	275,00	275,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,55	0,85
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			58,58
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	48,00	48,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	5,50	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			46,36
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	36,00	36,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,50	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	75,00	1,80
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			36,00
						21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	14,00	14,42
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			38,70
						24,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,95	24,28
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	14,00	14,42
		2. Cabinet al profesorilor de sport				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Tavane				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,10
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,89
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,49
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,89

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,46	15,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.1.2. Pereti				
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
56	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2			7,95 7,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	51,92	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,89 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			200,07 32,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,45	17,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	50,00	15,50
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	420,00	132,30
59	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			120,93 32,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	65,00	71,50
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	80,00	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,50	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	85,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	55,00	0,44
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	18,55	8,35
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	27,55	5,51
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,46	15,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.1.3. Pardoseaua				

1	2	3	4	5	6	7
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,84 ----- 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,40 ----- 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,20 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
64	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare- la podele	m2			19,32 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302256101010	Grund betonocontact	kg	0,4150	27,68	11,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
65	CG01A k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,63 ----- 54,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,45	67,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	3,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,99
66	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			554,11 ----- 77,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	352,00	373,30
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,20	15,06
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	85,00	85,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		2.1.4. Goluri				
67	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			405,23 ----- 188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,40	13,35
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,20	26,17
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,65	15,41
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	9,60	43,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	6,85	5,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	26,80	48,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,54	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,87
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	80,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
68	CK26D	Coltar perforat	m			11,85 ----- 5,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235492027	Coltar perforat	m	1,0000	3,65	3,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,49
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,65	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,89
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,45	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,70
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,46	15,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.1.5. Lucrari de ventilare				
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			22,55
						21,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	53,95	21,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	36,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			113,72
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28117236306200	Grila ventilatie din plastic 200x300mm	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,45	1,73
		2.1.6. Timplarie				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 716,36
						49,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,60	39,30
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		2.1.7. Transportari				
76	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			293,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				293,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,00	293,00
77	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
78	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			126,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	450,00	126,90
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Iluminat electric				
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
81	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire- simbol 0147	buc			142,13
						17,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	53,95	17,80
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	120,00	120,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,60	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,50	1,70
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			144,87
						16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,60	2,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc			557,05
						15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	28752744006501	Corp de iluminat tip LED panou 36W (6000k)	buc	1,0000	465,00	483,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,55	8,89
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	47,55	49,45
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			697,61
						393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	640,00	25,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
85	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			356,66 ----- 114,50
	1	Muncitor	h-om	2,2900	50,00	114,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	12,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,80	70,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	640,00	6,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
86		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m			24,55 ----- 0,00
	521452	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2	m		24,55	24,55
87		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m			24,30 ----- 0,00
	1521452	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2	m		24,30	24,30
88	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 396,09 ----- 835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,60	56,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,20	51,24
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	87,00	17,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 850,00	38,85
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,80	185,60
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	8,65	4,33
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	18,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	640,00	70,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
89		Tub PE d20 mm	m			8,65 ----- 0,00
	401521452	Tub PE d20mm	m		8,65	8,65
		2.2.2. Apa si canalizare				
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile	buc			51,25 ----- 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
91	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			28,29 ----- 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	24,00	3,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,50	0,16
92	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			165,27 ----- 86,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	53,95	86,32

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	14,50	15,53
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	32,00	23,52
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	24,00	11,34
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	26,00	27,30
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	1,20	1,26
93	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 747,92 ----- 118,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	53,95	118,69
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 850,00	1 887,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	420,00	428,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	287,00	292,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,63	7,73
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	6,55	13,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.