

CAIET

***de sarcini la lucrările de
reparație capitală a acoperișului
căminului nr.3***

a Colegiului de Industrie

Ușoară din Bălți str.I.Franco 17

Lista cu cantitățile de lucrări

Reparația capital a acoperișului căminul nr.3

№ crt	Simbol norme cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperiș-jgheaburi, burlane, gîsfuri, sorturi. (Разборка элементов крыш – желобов, водосточных труб)	m	69.000		
2.	RpCl142B	Demontarea elementelor de acoperiș-învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш-шифера)	m2	556,400		
3.	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș-astereală învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш-обрешётка кровли)	m2	556,400		
4.	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș-lucarne și cherenguri (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш-слуховых окон)	buc	1.000		
5.	RpCH05A	Înlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi-capriori prin dublare între 2 reazeme din rigle (Замена стропил)	m	72.000		
6.	RpCH05D	Înlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi-popi din grinzi de rasinoase (Замена сроек)	m	171.000		
7.	RpCH06C	Reparații la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea căpriorilor între 2 reazeme (Ремонт повреждённых элементов несущей конструкции крыши-путём сдвигания стропильных ног)	buc	39.000		
8.	CE30A	Asterala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternic etc., din scînduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite (Обрешётка кровли)	m2	556.400		

9.	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Антиконденсатная плёнка)	m2	556.400		
10.	CE06C	Învelitori din tablă profilată anticoroziv (Кровля из профилированного листа с устройством примыканий) (LK – 35 grosimea 0,45 culoarea metalic)	m2	556.400		
11.	CE06Capl.	Învelitori din tablă profilată (Фронтон из профнастила) (LK – 35 grosimea 0,45 culoarea metalic)	m2	45.000		
12.	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Крепление стропил метал анкерами)	buc	45.000		
13.	CE19A	Igheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincată de 0,5 mm grosime (Желоба)	m	45.000		
14.	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime (Водосточные трубы)	m	68.000		

Fond social 24%

Transportarea 8%

Chelt. g 14,5%

Renalb 6%

TVA 20%

Directorul Colegiului



Gaitur Grigore