

**Lucrari de reparatie a
platformelor pentru deseuri si a
mobilierului urban. Demolare si
demontare betoane si elemente
de metal de pe spatiile publice
din sectorul Centru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

**Lucrari de reparatie a platformelor pentru deseuri si a mobilierului urban.
Demolare si demontare betoane si elemente de metal de pe spatiile publice din
sectorul Centru**

Valoarea de deviz 198 454,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	227,00	18,75 18,75	4 256,25 4 256,25
2	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	209,00	163,42 143,25	34 154,80 29 939,25
3	RpCR15B	Vopsirea lemn, cu un strat cu vopsea de ulei si un strat de lac incolor	m2	227,00	78,50 57,00	17 819,50 12 939,00
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,00	319,70 78,30	6 394,00 1 566,00
5	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	2,00	908,15 167,25	1 816,30 334,50

