

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Elemente de constructie C**

Valoarea de deviz 4 169 758,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	12,90	790,65 0,00	10 199,40 0,00
2	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	2 128,50	50,26 0,00	106 988,29 0,00
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,90	52,20 0,00	673,39 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,90	157,31 16,19	2 029,36 208,80
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	56,50	92,70 92,70	5 237,55 5 237,55
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	500,00	64,60 0,00	32 300,00 0,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	600,00	489,76 27,00	293 857,92 16 200,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Argila nisipoasa)	100 m3	8,30	687,06 0,00	5 702,63 0,00
9	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1 369,50	50,26 0,00	68 837,38 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,30	157,27 16,21	1 305,36 134,55
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	8,30	294,15 0,00	2 441,45 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,30	1 371,54 396,92	11 383,76 3 294,45
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,86	1 689,77 624,19	3 142,97 1 161,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10	buc	2,00	391,00 0,00	782,00 0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9	buc	4,00	464,00 0,00	1 856,00 0,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-6	buc	2,00	341,00 0,00	682,00 0,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc	2,00	382,00 0,00	764,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KI11-10-1				
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta L	buc	2,00	1 350,00 0,00	2 700,00 0,00
Total Lucrari de terasamente						550 883,46
Inclusiv salariu						26 236,35
2. Blocuri perete subsol						
19	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FC-4	buc	49,00	925,14 48,86	45 331,80 2 394,00
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	14,65	164,60 76,48	2 411,32 1 120,50
21	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C12,5	m3	2,93	1 246,85 202,42	3 653,26 593,10
22	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k- 2	m2	145,36	37,46 3,60	5 444,77 523,35
Total Blocuri perete subsol						56 841,15
Inclusiv salariu						4 630,95
3. Fundatii						
3.1. Fundatie Fi-1 - 4 buc						
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	2,392	1 204,42 202,42	2 880,98 484,20

1	2	3	4	5	6	7
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,60	91,44 54,00	1 792,31 1 058,40
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	639,20	13,80 2,66	8 820,94 1 697,40
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	79,50	15,21 3,55	1 209,43 282,60
27	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	10,08	1 272,78 202,50	12 829,58 2 041,20
Total Fundatie Fi-1 - 4 buc						27 533,24
Inclusiv salariu						5 563,80
3.2. Fundatie Fi-2 - 7 buc						
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	3,703	1 202,36 202,58	4 452,35 750,15
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,20	91,29 54,00	2 939,58 1 738,80
30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 011,60	13,80 2,66	13 959,88 2 686,05
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	124,06	15,21 3,55	1 887,15 441,00
32	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	15,44	1 272,06 202,50	19 640,67 3 126,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatie Fi-2 - 7 buc						42 879,63
Inclusiv salariu						8 742,60
3.3. Fundatie Fi-3 - 1 buc						
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	0,91	1 200,92 202,25	1 092,84 184,05
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,10	88,73 54,00	541,24 329,40
35	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	272,40	13,80 2,65	3 758,85 723,15
36	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	28,60	15,21 3,56	435,10 101,70
37	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	3,96	1 272,47 202,50	5 038,97 801,90
Total Fundatie Fi-3 - 1 buc						10 867,00
Inclusiv salariu						2 140,20
3.4. Fundatie Fi-4 - 1 buc						
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	1,12	1 203,34 202,50	1 347,74 226,80
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,70	87,76 54,00	587,98 361,80
40	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	321,80	13,80 2,66	4 440,82 854,55

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii izolate				
41	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	35,50	15,20 3,55	539,77 126,00
42	CA03E	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	2,65	1 270,75 202,42	3 367,49 536,40
Total Fundatie Fi-4 - 1 buc						10 283,80
Inclusiv salariu						2 105,55
3.5. Fundatie Fi-5 - 1 buc						
43	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	0,625	1 209,09 203,04	755,68 126,90
44	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	91,20 54,00	456,01 270,00
45	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	171,60	13,80 2,66	2 368,30 455,85
46	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	17,00	15,20 3,55	258,42 60,30
47	CA03E	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	2,65	1 270,75 202,42	3 367,49 536,40
Total Fundatie Fi-5 - 1 buc						7 205,90
Inclusiv salariu						1 449,45
3.6. Fundatie Fi-6 - 1 buc						
48	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv,	m3	0,729	1 196,02	871,90

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5			202,47	147,60
49	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,40	90,18 54,00	486,99 291,60
50	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	192,40	13,80 2,65	2 654,89 510,75
51	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,50	15,22 3,56	311,91 72,90
52	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	3,13	1 271,94 202,43	3 981,18 633,60
Total Fundatie Fi-6 - 1 buc						8 306,87
Inclusiv salariu						1 656,45
3.7. Fundatie Fi-7 - 1 buc						
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	1,015	1 201,52 202,61	1 219,54 205,65
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40	88,22 54,00	564,58 345,60
55	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	964,40	13,80 2,66	13 308,20 2 560,50
56	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	101,50	15,21 3,56	1 544,18 360,90
57	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat	m3	15,06	1 272,39	19 162,16

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20			202,50	3 049,65
Total Fundatie Fi-7 - 1 buc						35 798,66
Inclusiv salariu						6 522,30
3.8. Fundatie Fi-8 - 1 buc						
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	3,102	1 202,84 202,51	3 731,20 628,20
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,18	92,81 54,02	1 037,60 603,90
60	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	974,80	13,80 2,65	13 451,63 2 587,95
61	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	111,10	15,21 3,55	1 689,76 394,65
62	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	15,51	1 272,57 202,49	19 737,63 3 140,55
Total Fundatie Fi-8 - 1 buc						39 647,82
Inclusiv salariu						7 355,25
3.9. Grinda de fundatie GRF-1						
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	5,384	1 202,36 202,52	6 473,53 1 090,35
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 002,84	14,67 3,01	14 713,68 3 023,55

1	2	3	4	5	6	7
65	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	2 184,90	13,53 2,39	29 560,61 5 211,00
66	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	134,60	91,20 54,00	12 276,11 7 268,40
67	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m ³	20,19	1 272,30 202,51	25 687,64 4 088,70
Total Grinda de fundație GRF-1						88 711,57
Inclusiv salariu						20 682,00
Total Fundații						271 234,49
Inclusiv salariu						56 217,60
		4. Stilpi				
		4.1. Stilpi tip STM-1 1 buc				
68	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	14,70 3,15	2 257,38 483,75
69	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	78,12	16,53 4,45	1 290,98 347,85
70	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	19,00	107,71 58,50	2 046,50 1 111,50
71	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi	buc	8,00	27,18 20,25	217,47 162,00

1	2	3	4	5	6	7
		monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri				
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	1,90	1 341,54 238,26	2 548,92 452,70
Total Stilpi tip STM-1 1 buc						8 361,25
Inclusiv salariu						2 557,80
4.2. Stilpi tip STM-2 4 buc						
73	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	614,40	14,70 3,15	9 032,68 1 935,45
74	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	277,76	16,52 4,46	4 589,69 1 237,50
75	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu arieta din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	74,10	107,00 58,50	7 928,62 4 334,85
76	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	16,00	29,28 20,25	468,44 324,00
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	7,41	1 339,52 238,48	9 925,81 1 767,15
Total Stilpi tip STM-2 4 buc						31 945,24
Inclusiv salariu						9 598,95
4.3. Stilpi tip STM-3 1 buc						

1	2	3	4	5	6	7
78	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	102,40	14,70 3,15	1 504,98 322,65
79	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	59,52	16,52 4,45	983,48 265,05
80	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	13,00	106,63 58,50	1 386,24 760,50
81	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R susțineri	buc	4,00	27,18 20,25	108,73 81,00
82	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20	m ³	1,30	1 337,39 238,50	1 738,61 310,05
Total Stâlpi tip STM-3 1 buc						5 722,04
Inclusiv salariu						1 739,25
4.4. Stâlpi tip STM-4 1 buc						
83	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	102,40	14,70 3,15	1 504,98 322,65
84	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	50,84	16,51 4,45	839,57 226,35

1	2	3	4	5	6	7
85	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	13,00	106,63 58,50	1 386,24 760,50
86	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	4,00	27,18 20,25	108,73 81,00
87	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	1,30	1 337,39 238,50	1 738,61 310,05
Total Stilpi tip STM-4 1 buc						5 578,13
Inclusiv salariu						1 700,55
4.5. Stilpi tip STM-5 4 buc						
88	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	720,00	14,70 3,15	10 586,70 2 268,00
89	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	337,90	16,52 4,45	5 583,12 1 505,25
90	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	87,80	107,29 58,50	9 419,87 5 136,30
91	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	16,00	29,28 20,25	468,44 324,00

1	2	3	4	5	6	7
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	8,78	1 340,23 238,48	11 767,18 2 093,85
Total Stilpi tip STM-5 4 buc						37 825,31
Inclusiv salariu						11 327,40
4.6. Stilpi tip STM-6 7 buc						
93	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	470,40	14,70 3,15	6 916,55 1 481,85
94	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	282,72	16,52 4,46	4 670,17 1 259,55
95	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	80,10	107,23 58,50	8 588,76 4 685,85
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	56,00	28,98 20,25	1 622,78 1 134,00
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	8,01	1 340,43 238,48	10 736,81 1 910,25
Total Stilpi tip STM-6 7 buc						32 535,07
Inclusiv salariu						10 471,50
4.7. Stilpi tip STM-7 8 buc						
98	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in	kg	1 342,60	14,70 3,15	19 740,39 4 229,10

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
99	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	875,52	16,52 4,45	14 465,84 3 900,15
100	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	240,21	107,24 58,50	25 761,02 14 052,15
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	64,00	28,75 20,25	1 840,24 1 296,00
102	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	26,69	1 340,15 238,51	35 768,64 6 365,70
Total Stilpi tip STM-7 8						97 576,13
Inclusiv salariu						29 843,10
Total Stilpi						219 543,17
Inclusiv salariu						67 238,55
		5. Grinzi 5.1. Grinzi GM1.1 - GM1.8 cota - 0,100				
103	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	134,55	94,92 54,00	12 771,62 7 265,70
104	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total	buc	242,00	28,84 20,25	6 980,41 4 900,50

1	2	3	4	5	6	7
		monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri				
105	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 713,80	14,70 3,15	25 198,29 5 398,65
106	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	900,00	16,52 4,46	14 869,13 4 009,50
107	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	17,94	1 340,04 238,49	24 040,37 4 278,60
Total Grinzi GM1.1 - GM1.8 cota -0,100						83 859,82
Inclusiv salariu						25 852,95
		5.2. Grinzi GM2.1 - GM1.17 cota -3,200				
108	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	171,08	95,11 54,00	16 271,09 9 238,50
109	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	308,00	28,82 20,25	8 875,02 6 237,00
110	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 285,50	14,70 3,15	63 014,60 13 499,55
111	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si	kg	1 918,65	16,52 4,45	31 698,70 8 547,30

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
112	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	22,81	1 340,09 238,49	30 567,44 5 440,05
Total Grinzi GM2.1 - GM1.17 cota -3,200						150 426,85
Inclusiv salariu						42 962,40
		5.3. Grinzi GM4.1 - GM4.8 cota 6,900				
113	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	94,05	94,87 54,00	8 922,20 5 078,70
114	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	170,00	28,96 20,25	4 922,69 3 442,50
115	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 346,20	14,70 3,15	19 795,18 4 240,35
116	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	546,00	16,52 4,45	9 021,62 2 432,25
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	12,54	1 340,14 238,49	16 805,40 2 990,70
Total Grinzi GM4.1 - GM4.8 cota 6,900						59 467,09

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						18 184,50
		5.4. Grinzi GM3.1 - GM3.4 cota 6,500				
118	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	51,90	94,93 ----- 54,00	4 927,03 ----- 2 802,60
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	94,00	28,97 ----- 20,25	2 722,75 ----- 1 903,50
120	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 183,00	14,70 ----- 3,15	17 393,58 ----- 3 726,45
121	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	597,00	16,52 ----- 4,46	9 864,34 ----- 2 659,95
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	6,92	1 340,75 ----- 238,46	9 277,99 ----- 1 650,15
Total Grinzi GM3.1 - GM3.4 cota 6,500						44 185,69
Inclusiv salariu						12 742,65
		5.5. Grinzi GM5.1 - GM5.7 cota 9,500-10,100				
123	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	74,70	94,71 ----- 54,00	7 074,90 ----- 4 033,80
124	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la	buc	136,00	28,91 -----	3 931,46 ----- 2 754,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri			20,25	
125	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	484,90	14,70 3,15	7 128,22 1 527,30
126	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	299,48	16,52 4,46	4 947,98 1 334,25
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	9,96	1 340,63 238,51	13 352,66 2 375,55
Total Grinzi GM5.1 - GM5.7 cota 9,500-10,100						36 435,22
Inclusiv salariu						12 024,90
Total Grinzi						374 374,67
Inclusiv salariu						111 767,40
6. Planseu -3,200						
128	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	295,88	95,25 54,00	28 181,37 15 977,70
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	532,00	28,88 20,25	15 366,12 10 773,00
130	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 820,50	14,12 2,57	25 703,15 4 669,65

1	2	3	4	5	6	7
131	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 318,30	15,17 3,10	20 000,63 4 093,20
132	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20	m3	39,45	1 340,16 238,49	52 869,42 9 408,60
Total Planseu -3,200						142 120,69
Inclusiv salariu						44 922,15
7. Planseu -6,900						
133	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	255,45	95,27 54,00	24 337,64 13 794,30
134	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	460,00	28,86 20,25	13 274,91 9 315,00
135	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	849,00	14,12 2,57	11 987,38 2 178,00
136	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	737,10	15,17 3,11	11 183,61 2 288,70
137	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20	m3	17,03	1 340,18 238,50	22 823,34 4 061,70
Total Planseu -6,900						83 606,88

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						31 637,70
8. Stilp SM-1						
138	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,2814	23 889,69 809,17	6 722,56 227,70
139	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	1 580,18	35,80 4,73	56 562,63 7 466,40
140	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	170,12	15,21 3,56	2 587,84 604,80
141	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	1,86	654,94 232,26	1 218,18 432,00
142	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,86	605,27 279,92	1 125,80 520,65
Total Stilp SM-1						68 217,01
Inclusiv salariu						9 251,55
9. Ferme FeM-1 - 4 buc.						
143	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimei pina la 35 m, avind 1-3 t	t	6,364	23 267,75 899,93	148 075,93 5 727,15
144	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	6,36	654,95 232,22	4 165,47 1 476,90
145	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,36	605,28 279,91	3 849,55 1 780,20
Total Ferme FeM-1 - 4 buc.						156 090,95
Inclusiv salariu						8 984,25
10. Cadru CaM-1						
146	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite	t	3,9881	23 813,77	94 971,71

1	2	3	4	5	6	7
		din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneele			1 349,85	5 383,35
147	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	3,99	654,99 232,22	2 613,40 926,55
148	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,99	605,27 279,92	2 415,02 1 116,90
Total Cadru CaM-1						100 000,13
Inclusiv salariu						7 426,80
		11. Paneele de pereti				
149	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	296,70	14,71 3,15	4 363,73 934,65
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	659,30	25,80 9,45	17 010,08 6 230,25
151	CL13A2	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	7,8996	27 856,85 4 725,01	220 057,95 37 325,70
152	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	8,493	654,93 232,18	5 562,30 1 971,90
153	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,493	605,29 279,92	5 140,73 2 377,35
Total Paneele de pereti						252 134,79

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						48 839,85
		12. Contravintuiri, distanțiere de acoperis				
154	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	268,20	25,80 9,45	6 919,50 2 534,40
155	CL30A	Structuri metalice, spațiale, alcătuite din module, pentru acoperirea unor suprafețe libere mari, la cladiri industriale și social-culturale, realizate la înalțimi până la 35 m inclusiv, cu structura integral metalică, exclusiv paneele	t	4,224	23 813,74 1 350,11	100 589,24 5 702,85
156	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	4,4922	654,94 232,20	2 942,10 1 043,10
157	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	4,4922	605,31 279,89	2 719,17 1 257,30
Total Contravintuiri, distanțiere de acoperis						113 170,01
Inclusiv salariu						10 537,65
		13. Pane de acoperis				
158	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	187,30	25,80 9,45	4 832,35 1 769,85
159	CL13A2	Pană metalică din profile din bandă de oțel formată la rece, gata confecționate, montate pe grinzi metalice, la construcții cu înălțimea la coama peste 10 m, având greutatea pe bucată până la 0,1 t inclusiv	t	5,5799	27 856,97 4 725,00	155 439,12 26 365,05
160	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	5,77	654,92 232,18	3 778,88 1 339,65
161	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi până la	t	5,77	605,28 279,90	3 492,44 1 615,05

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
Total Pane de acoperis						167 542,79
Inclusiv salariu						31 089,60
14. Scara SCI-1						
162	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,20	94,88 <hr/> 94,88	113,85 <hr/> 113,85
163	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,20	19,50 <hr/> 19,50	23,40 <hr/> 23,40
164	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,20	19,50 <hr/> 19,50	23,40 <hr/> 23,40
165	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	72,15	94,94 <hr/> 54,00	6 849,88 <hr/> 3 896,10
166	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	144,00	28,81 <hr/> 20,25	4 148,92 <hr/> 2 916,00
167	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	559,76	14,12 <hr/> 2,57	7 903,35 <hr/> 1 435,95
168	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	442,04	15,17 <hr/> 3,10	6 705,63 <hr/> 1 372,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
169	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	5,80	1 339,38 238,50	7 768,43 1 383,30
Total Scara SCi-1						33 536,86
Inclusiv salariu						11 164,50
15. Scara interioara SCe-1						
170	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,50	95,10 95,10	142,65 142,65
171	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,50	19,50 19,50	29,25 29,25
172	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,50	41,25 39,00	61,88 58,50
173	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,60	95,39 54,00	3 682,01 2 084,40
174	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	42,00	28,78 20,25	1 208,71 850,50
175	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,90	14,12 2,56	3 627,88 658,80
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	190,56	15,17	2 890,96

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,11	591,75
177	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	3,10	1 339,61 238,65	4 152,79 739,80
Total Scara interioara SCe-1						15 796,13
Inclusiv salariu						5 155,65
16. Prag P-1, P-2						
178	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	11,50	94,93 94,93	1 091,70 1 091,70
179	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	11,50	19,37 19,37	222,75 222,75
180	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,50	41,42 39,17	476,32 450,45
181	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	54,40	94,61 54,00	5 146,93 2 937,60
182	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	331,50	14,12 2,56	4 679,61 850,05
183	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu	kg	142,00	15,17 3,11	2 153,81 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	6,80	1 327,92 238,50	9 029,86 1 621,80
Total Prag P-1, P-2						22 800,98
Inclusiv salariu						7 615,35

Cheltuieli directe	lei	2 627 894,16
Contributii sociale si medicale (PI3) * 22,5 %	22,50 %	108 611,08
Cheltuieli de transport (PI3) * 9 %	9,00 %	158 997,51
Cheltuieli de depozitare (PI3) * 2 %	2,00 %	35 332,78
Total PI3+Contri+Cheltu+Cheltu	100,00 +	2 930 835,53
Cheltuieli de regie (PI3+Contri+Cheltu+Cheltu) * 14 %	14,00 %	410 316,97
Total PI3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +	3 341 152,50
Beneficiu de deviz (PI3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %	133 646,10
Total PI3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	3 474 798,60
TVA (PI3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	694 959,72

Total deviz: 4 169 758,3
Inclusiv salariu: 2
482 715,90

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)