

# CONTRACT

## DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 28

din 28 octombrie 2022

### 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. „GAMA-VILO SERVICE” S.R.L., numită în continuare **ANTREPRENOR**, reprezentată prin **LILIAN Munteanu**, în calitate de **director**, cu rechizitele bancare: cod fiscal 1004600067248, IBAN MD62AG000000002251310975, cod bancar AGRNMD2X, BC, „Moldova Agroindbank” SA, fil.N1, Chișinău, cod TVA 4800381, și S.C. „Foremcons” SRL, numită în continuare **BENEFICIAR**, reprezentată prin **Axentii Dumitru**, în calitate de **Director**, cu rechizitele bancare: cod fiscal 1005600001878, cod IBAN: MD61ML000000000225124978, cod bancar: MOLDMD2X349, au încheiat respectivul contract privind următoarele:

### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute servicii de: *forare a sondei arteziene* la proiectul „Lucrări de forare a fântinii arteziene și construcția rețelilor de apeduct în s.Șestaci”, în valoare totală de **1 343 666.44** (Un milion trei sute patruzeci și trei mii șase sute șazeci și șase lei 44 bani, inclusiv TVA) cu următoarele lucrări:

1. Lucrări de foraj – 1 178 368,52 lei
2. Camin sonda - 45 803,64 lei
3. Sonda TH -119 494,28 lei.

**Subantreprenor** va executa lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### VALOAREA CONTRACTULUI

2.2. Valoarea totală a contractului constituie **1 343 666.44** (Un milion trei sute patruzeci și trei mii șase sute șazeci și șase lei 44 bani) **inclusiv TVA**;

2.3. Plata contractată se va efectua în lei MD. Achitarea se va efectua prin transfer bancar la contul Antreprenorului.

2.4. Garanția lucrărilor constituie 5 ani, iar garanția utilajului de pompare constituie 2 ani de la data procesului verbal de punere în funcțiune și de terminarea lucrărilor.

2.5. Modalitatea de plată:

2.5.1. Suma în mărime de **10%** din costul total al contractului se achită în avans, după semnarea de către ambele părți a prezentului contract, restul sumei **1 209 299,80** (Un milion două sute nouă mii două sute nouăzeci și nouă Lei 80 bani) se achită nu mai târziu de 31.12.2022.

### 3. DURATA DE EXECUȚIE

4.1. Termenul de executare a lucrărilor constituie **45 de zile**.

4.2. Începerea lucrărilor va fi la data de 14.11.2022.

## **5. RECEPTIONAREA LUCRĂRILOR**

5.1. Calitatea efectuării lucrărilor în baza prezentului contract trebuie să corespundă proiectului de execuție, termenul de garanție a lucrărilor constituie 5 ani, iar garanția utilajului de pompă constituie 2 ani și începe să curgă din data semnării de către părți a procesului-verbal de dare în exploatare.

5.3. Pretențiile privind calitatea și cantitatea lucrărilor (părților componente) pot fi înaintate de către Beneficiar în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul depistării pretenției.

5.4. Recepția lucrărilor sub aspectul calității se efectuează de către Beneficiar în perioada termenului de garanție indicat în pct. 5.1. din prezentul contract.

5.5. Pe perioada termenului de garanție Beneficiarul este în drept să înainteze Subantreprenorului pretenții cu privire la calitatea lucrărilor.

5.6. În cazul depistării defectelor ascunse sau dacă lucrările nu corespund pct. 5.1. din prezentul contract, Beneficiarul este în drept, la propria discreție: să solicite din contul Subantreprenorului reparația acestuia.

## **6. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

6.1. Pentru nerespectarea termenului de achitare stipulat în p.2.5.1. din prezentul Contract, Beneficiarul achită Subantreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma restantă.

6.2. Pentru nerespectarea p.p.5.1., și 5.3. din prezentul Contract, Subantreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de la 0,1 %, dar nu mai mult de 10 % din valoarea obligațiilor neexecutate.

6.3. Achitarea penalității nu scutește partea vinovată de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate în baza prezentului contract.

## **7. CONDIȚIILE DE MODIFICARE ȘI REZILIERE A CONTRACTULUI**

7.1. Modificarea condițiilor prezentului contract, rezilierea și încetarea lui sunt posibile doar prin acordul scris al părților.

7.2. Toate modificările și suplimentele la prezentul contract trebuie să fie întocmite în scris și semnate de către ambele părți.

7.3. Rezilierea a contractului poate fi efectuată doar în cazul în care părțile au convenit acest lucru prin notificări prealabile.

## **8. LITIGII**

8.1. Toate litigiile rezultate din executarea prezentului Contract, ce nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părți, vor fi înaintate spre soluționare instanței de judecată competente.

8.2. Termenul de examinare a pretențiilor: 7 (șapte) zile lucrătoare din momentul primirii lor.

8.3. În toate celelalte cazuri ce nu sunt prevăzute de prezentul contract părțile se vor conduce de legislația în vigoare a RM.

## **9. FORȚA MAJORĂ**

9.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți. Pot fi reținute ca forță majoră următoarele situații: conflicte, război, tulburări în masă, epidemii, embargo, blocade, cutremure de pământ, inundații, incendii și alte calamități naturale.



9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor lui. Dovada producerii cazului de forță majoră constituie certificatul eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a RM, care va fi prezentat la solicitarea celeilalte părți.

9.3. În caz dacă împrejurările calamităților naturale vor continua timp de 4 (patru) luni consecutive și nu se prevede încetarea lor, prezentul contract poate fi reziliat de către părți în baza unui aviz.

## **10. CONDIȚII SUPLIMENTARE**

10.1. Clauzele prezentului contract au aceeași putere juridică pentru ambele părți.

10.2. În toate celelalte cazuri ne stipulate în prezentul Contract, părțile se călăuzesc de legislația Republicii Moldova.

10.3. Nici una din părți nu este în drept să transmită drepturile și obligațiile sale contractante unei terțe persoane, fără permisiunea în scris a celeilalte părți.

10.4. Acest contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică. Contractul se semnează de către părți și se certifică cu ștampila întreprinderii și întră în vigoare din momentul ultimei semnături.

## **11. PERIOADA DE VALABILITATE ȘI LOCUL SEMNĂRII CONTRACTULUI**

11.1. Acest contract întră în vigoare din data semnării de către părți.

11.2. Locul semnării prezentului contract este Rep. Moldova, or. Ialoveni, str. Basarabia 6/1, of. 26.

## **12. SEDIUL, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNATURILE PARTILOR**

### **SUBANTREPRENOR**

**S.C. „GAMA-VELO SERVICE” S.R.L.**

Adresa juridică: s. Ratus, r. Criuleni

c/f 1004600067248

B.C. Moldova Agroindbank S.A., fil. Nr. 1

IBAN MD62AG000000002251310975

c/b AGRNMD2X

c/TVA 4800381

### **BENEFICIAR**

**S.C. „Foremcons” SRL**

Adresa juridică : mun. Chișinău, str. Pădurii 8, bir. 308

c/f 1005600001878

TVA: 0304951

IBAN MD61ML000000000225124978

c/b MOLDMD2X349

**Director Munteanu Lilian**



**Director – Axentii Dumitru**







**Factura fiscală Seria Nr. AAP 5852718**[illegible]



Subantreprenor SC "Gama-Vilo Service" SRL  
(denumirea )

Antreprenor general SC "Foremcons" SRL  
(denumirea )

Obiect **Forarea fintinii arteziene si constructia  
retelelor de apeduct in s. Sestaci,  
Soldanesti**  
Lucrari de foraj

Valoarea lucrarilor executate **1 178 368,52 Lei**

## Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme      | Denumire lucrari                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate   | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5           | 6                                | 7                                                 |
|         |                   | <b>1. Lucrari de foraj</b>                                                                                                                             |        |             |                                  |                                                   |
|         |                   | <b>1.1. Lucrari pregatitoare forajului</b>                                                                                                             |        |             |                                  |                                                   |
| 1       | TsE01B            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                          | 100m2  | 0,1500      | 483,20<br>483,20                 | 72,48<br>72,48                                    |
| 2       | FjH03C            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA                                                                                              | buc    | 1,0000      | 31 909,86<br>9 859,86            | 31 909,86<br>9 859,86                             |
| 3       | TsC02B1           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,2000      | 2 107,20<br>0,00                 | 421,44<br>0,00                                    |
| 4       | FjH01C            | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3                                                                                   | m3     | 58,0000     | 309,61<br>129,74                 | 17 957,38<br>7 524,63                             |
| 5       | RCsB21A<br>k=0.05 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 10 cm                                             | buc    | 36 000,0000 | 0,65<br>0,35                     | 23 416,56<br>12 454,56                            |
| 6       |                   | Procurarea tevilor pentru                                                                                                                              | m      | 210,0000    | 700,00                           | 147 000,00                                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|    |                  | instalatie FA 20 hidraulica                                                                                                                     |    |         |                    |                        |
| 17 | FjB03C<br>k=0.48 | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa II<br>d=394mm  | m  | 5,0000  | 46,16<br>29,89     | 230,81<br>149,45       |
| 18 | FjB03E<br>k=0.48 | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa<br>III d=394mm | m  | 25,0000 | 134,16<br>86,35    | 3 353,99<br>2 158,79   |
| 19 | FjF04B           | Curatirea si spalarea cu<br>apa a forajelor executate<br>cu instalatie FA 50<br>hidraulica                                                      | m  | 30,0000 | 22,78<br>13,84     | 683,35<br>415,15       |
| 20 | FjD01A           | Tubarea coloanelor de<br>protectie la foraje<br>executate hidraulic cu<br>instalatie FA 20                                                      | m  | 30,0000 | 189,40<br>145,30   | 5 682,10<br>4 359,10   |
| 21 | FjF04B           | Curatirea si spalarea cu<br>apa a forajelor executate<br>cu instalatie FA 50<br>hidraulica                                                      | m  | 30,0000 | 22,78<br>13,84     | 683,35<br>415,15       |
| 22 | FjF02A           | Cimentarea coloanelor la<br>suprafata                                                                                                           | m3 | 1,3000  | 1 240,72<br>905,26 | 1 612,93<br>1 176,84   |
| 23 | FjB03G           | Foraj hidraulic cu<br>circulatie directa executat<br>cu instalatie FA 50 ,0-400<br>m adincime, in teren grupa<br>IV d=295                       | m  | 5,0000  | 420,77<br>276,77   | 2 103,84<br>1 383,84   |
| 24 | FjB03E<br>k=0.48 | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa<br>III d=295mm | m  | 90,0000 | 133,44<br>86,35    | 12 009,57<br>7 771,65  |
| 25 | FjB03I<br>k=0.48 | Largirea sondei Foraj<br>hidraulic cu circulatie<br>directa executat cu<br>instalatie FA 50 ,0-400 m<br>adincime, in teren grupa V<br>d=295     | m  | 65,0000 | 509,20<br>315,52   | 33 097,71<br>20 508,51 |
| 26 | FjB03I           | Largirea sondei Foraj                                                                                                                           | m  | 25,0000 | 509,20             | 12 729,89              |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5        | 6                  | 7                                |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
|    |          | apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica                                                                                                                    |     |          | 11,53              | 35,75                            |
| 36 | FjF02A   | Cimentarea coloanelor la suprafata                                                                                                                                          | m3  | 0,1400   | 1 240,79<br>905,29 | 173,71<br>126,74                 |
| 37 | FjF05B   | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica                                                             | m   | 50,0000  | 234,72<br>115,32   | 11 736,00<br>5 766,00            |
|    |          |                                                                                                                                                                             |     |          |                    |                                  |
|    |          | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |          |                    | <b>334 939,07<br/>220 745,11</b> |
|    |          | <b>1.3. Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila pentru determinarea parametrilor sondei</b>                                                              |     |          |                    |                                  |
| 38 | RpED15A  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp | m   | 600,0000 | 43,42<br>10,38     | 26 051,28<br>6 227,28            |
| 39 | RpEB06A  | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw                                                              | buc | 3,0000   | 170,86<br>49,59    | 512,57<br>148,76                 |
| 40 | RpAcB16A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm         | buc | 1,0000   | 1 079,21<br>39,21  | 1 079,21<br>39,21                |
| 41 | FjE03B   | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica                                  | ora | 120,0000 | 399,30<br>288,30   | 47 916,00<br>34 596,00           |
| 42 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm                                                  | buc | 1,0000   | 26,62<br>24,22     | 26,62<br>24,22                   |



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                             |         |                     |
|--|--|-----------------------------|---------|---------------------|
|  |  | Total                       | Lei     | 981 973,77          |
|  |  | TVA                         | 20,00 % | 196 394,75          |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b> |         | <b>1 178 368,52</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>     |         | <b>314 746,88</b>   |

INTOCMIT:


APROBAT:

Subantreprenor  
SC "Gama-Vilo Service" SRL  
(denumirea)

Antreprenor general  
SC "Foremcons" SRL  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Forarea fintinii arteziene si  
constructia retelelor de apeduct  
in s. Sestaci, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-1

### Lucrari de foraj

**Valoarea de deviz 1 178 368,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-1: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                                          |      |            |       |                   |
|----|---------------|------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                 | h-om | 216,0000   | 57,66 | 12 454,56         |
| 2. | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 216,0000   | 57,66 | 12 454,56         |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 1,1000     | 57,66 | 63,43             |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 146,4000   | 57,66 | 8 441,42          |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 146,5800   | 57,66 | 8 451,80          |
| 6. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 1,4400     | 57,66 | 83,03             |
| 7. | 8113020070100 | Sondor                                   | h-om | 4 729,8925 | 57,66 | 272 725,60        |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 1,2570     | 57,66 | 72,48             |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |            |       | <b>314 746,88</b> |

#### Materiale:

|     |                |                                                                    |     |             |           |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|
| 1.  | 1010322        | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                | t   | 0,0100      | 25 500,00 | 255,00     |
| 2.  | 1010388        | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier | t   | 0,0020      | 55 000,00 | 110,00     |
| 3.  | 1010628        | Ulei sicativat combinat "K-3"                                      | t   | 0,0010      | 25 000,00 | 25,00      |
| 4.  | 1010849        | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                            | kg  | 6,0000      | 63,00     | 378,00     |
| 5.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                       | kg  | 10,0000     | 63,00     | 630,00     |
| 6.  | 11110001000391 | Clapeta de sens cu filet stinga                                    | buc | 1,0000      | 400,00    | 400,00     |
| 7.  | 113656565      | Procurarea tevilor pentru tubaj d168x8mm                           | m   | 210,0000    | 700,00    | 147 000,00 |
| 8.  | 114365656502   | Procurarea tevilor pentru tubaj d325x9mm                           | m   | 30,0000     | 1 650,00  | 49 500,00  |
| 9.  | 114555555555   | Procurarea sistemii pentru filtru                                  | kg  | 100,0000    | 54,00     | 5 400,00   |
| 10. | 1212121212121  | Apa                                                                | m3  | 1 235,6780  | 5,00      | 6 178,39   |
| 11. | 1421202200878  | Nisip filtru SiO2 97% granulat 2.8 - 5.6 mm                        | m3  | 7,6650      | 410,00    | 3 142,65   |
| 12. | 1422102205525  | Bentonita macinata activata                                        | kg  | 23 200,0000 | 0,30      | 6 960,00   |
| 13. | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                             | l   | 0,1200      | 25,00     | 3,00       |
| 14. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                     | kg  | 0,1750      | 7,00      | 1,23       |
| 15. | 2010102903831  | Scind de rasinoase sau foioase                                     | m3  | 0,5250      | 6 100,00  | 3 202,50   |
| 16. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                | m3  | 1,8900      | 6 100,00  | 11 529,00  |
| 17. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                | m3  | 1,0500      | 6 100,00  | 6 405,00   |
| 18. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                         | l   | 0,1800      | 23,00     | 4,14       |
| 19. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                     | kg  | 15,0000     | 70,00     | 1 050,00   |
| 20. | 2451317344507  | Saci tesatura textila                                              | buc | 130,5000    | 2,50      | 326,25     |
| 21. | 2513736621533  | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658            | m   | 18,0000     | 20,00     | 360,00     |
| 22. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                     | kg  | 61,5106     | 2,15      | 132,25     |
| 23. | 2723156718532  | Banda de protectie pe baza PVC de 1mm                              | kg  | 0,0150      | 33,00     | 0,49       |



Subantreprenor SC "Gama-Vilo Service" SRL  
 (denumirea )

Antreprenor general SC "Foremcons" SRL  
 (denumirea )

Obiect **Forarea fintinii arteziene si constructia  
 retelelor de apeduct in s. Sestaci,  
 Soldanesti  
 Camin sonda**

Valoarea lucrarilor executate **45 803,64 Lei**

## Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsA02B       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 21,000    | 68,62<br>68,62                   | 1 440,92<br>1 440,92                              |
| 2       | TsD01B       | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     | 7,000     | 17,87<br>17,87                   | 125,12<br>125,12                                  |
| 3       | TsD05A       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,070     | 1 132,00<br>508,57               | 79,24<br>35,60                                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                        | 7                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|--------------------------|
|    |         | pentru alimentare cu apa<br>circulare (inelare) cu<br>diametrul 2,0 m, in teren<br>fara apa subterana                                                                                                                                                                                                     |     |        |                          |                          |
| 10 | AcE12A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor<br>de vane, circulare (inelare)<br>cu diametrul 2,0 m, pentru<br>alimentare cu apa, in teren<br>fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00<br>(zero) se ia conform<br>proiectului Inel prefabricat<br>pt. camine KIJ-20-9a (0,45<br>m3)   | buc | 2,000  | $\frac{2\,400,00}{0,00}$ | $\frac{4\,800,00}{0,00}$ |
| 11 | AcE12A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor<br>de vane, circulare (inelare)<br>cu diametrul 2,0 m, pentru<br>alimentare cu apa, in teren<br>fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00<br>(zero) se ia conform<br>proiectului Inel de reazem<br>KIJ-1(0,02 m3)                        | buc | 1,000  | $\frac{240,00}{0,00}$    | $\frac{240,00}{0,00}$    |
| 12 | AcE12A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor<br>de vane, circulare (inelare)<br>cu diametrul 2,0 m, pentru<br>alimentare cu apa, in teren<br>fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00<br>(zero) se ia conform<br>proiectului Placi<br>prefabricate pt. camine<br>KIJ-1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000  | $\frac{3\,200,00}{0,00}$ | $\frac{3\,200,00}{0,00}$ |
| 13 | AcE12A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor<br>de vane, circulare (inelare)<br>cu diametrul 2,0 m, pentru<br>alimentare cu apa, in teren<br>fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00<br>(zero) se ia conform<br>proiectului Scara cu<br>vanguri din otel 20 kg                      | buc | 1,000  | $\frac{640,00}{0,00}$    | $\frac{640,00}{0,00}$    |
| 14 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat<br>la cald la terase,<br>acoperisuri sau la fundatii                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 23,360 | $\frac{42,41}{3,46}$     | $\frac{990,63}{80,82}$   |



| 1 | 2 | 3                                                | 4        | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|--------------------------------------------------|----------|---|---|-------------------------------|
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                       | 14,50 %  |   |   | 4 560,11                      |
|   |   | <i>Total</i>                                     | 100,00 + |   |   | 36 009,15                     |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                        | 6,00 %   |   |   | 2 160,55                      |
|   |   | <i>Total</i>                                     | 100,00 + |   |   | 38 169,70                     |
|   |   | <i>TVA</i>                                       | 20,00 %  |   |   | 7 633,94                      |
|   |   | <b>Total capital:<br/>Inclusiv salariu</b>       |          |   |   | <b>45 803,64<br/>4 268,83</b> |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>45 803,64<br/>4 268,83</b> |

INTOCMIT:


APROBAT:

Subantreprenor  
SC "Gama-Vilo Service" SRL  
(denumirea)

Antreprenor general  
SC "Foremcons" SRL  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Forarea fântinii arteziene și  
construcția rețelelor de apeduct  
în s. Sestaci, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-2

**Camin sonda**

**Valoarea de deviz 45 803,64 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                         | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 2-3-2:</b> |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                           |      |         |       |                 |
|-----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 15,2115 | 57,66 | 877,10          |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 6,3315  | 57,66 | 365,07          |
| 3.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 0,3220  | 57,66 | 18,57           |
| 4.  | 7132040012700  | Parchetar                 | h-om | 1,1300  | 57,66 | 65,16           |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 1,4016  | 57,66 | 80,82           |
| 6.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 8,5800  | 57,66 | 494,72          |
| 7.  | 7136080025001  | Montator                  | h-om | 4,7040  | 57,66 | 271,23          |
| 8.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor           | h-om | 0,9900  | 57,66 | 57,08           |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 28,8268 | 57,66 | 1 662,15        |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 2,4760  | 57,66 | 142,76          |
| 11. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 4,0612  | 57,66 | 234,17          |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>4 268,83</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                         |     |         |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 0,3704  | 460,00   | 170,38   |
| 2.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 1,2190  | 4 660,00 | 5 680,54 |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 0,1266  | 410,00   | 51,91    |
| 4.  | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 0,3671  | 350,00   | 128,48   |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,0450  | 7,00     | 0,32     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,0030  | 6 100,00 | 18,30    |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,0211  | 6 100,00 | 128,71   |
| 8.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                            | m3  | 0,0057  | 6 100,00 | 34,77    |
| 9.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,3003  | 50,00    | 15,02    |
| 10. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 0,6030  | 280,00   | 168,84   |
| 11. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 26,3968 | 1,10     | 29,04    |
| 12. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,0140  | 1 100,00 | 15,40    |
| 13. | 2320166200676  | White spirit                                            | kg  | 0,0900  | 40,00    | 3,60     |
| 14. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 0,7236  | 26,00    | 18,81    |
| 15. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 39,7120 | 20,00    | 794,24   |
| 16. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                          | kg  | 0,4480  | 70,00    | 31,36    |
| 17. | 2430116104160  | Email alchidic                                          | kg  | 0,1530  | 100,00   | 15,30    |
| 18. | 2430226100700  | Grund alchidic                                          | kg  | 0,0936  | 30,00    | 2,81     |
| 19. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                        | kg  | 0,0450  | 25,00    | 1,12     |
| 20. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                 | kg  | 0,0990  | 33,00    | 3,27     |
| 21. | 26511221004022 | Ciment M-400                                            | kg  | 39,1884 | 2,15     | 84,26    |
| 22. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 7,9424  | 2,00     | 15,88    |
| 23. | 26611264330911 | Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)                          | buc | 1,0000  | 240,00   | 240,00   |



Subantreprenor SC "Gama-Vilo Service" SRL  
(denumirea )

Antreprenor general SC "Foremcons" SRL  
(denumirea )

Obiect **Forarea fintinii arteziene si constructia  
retelelor de apeduct in s. Sestaci,  
Soldanesti  
Sonda TH**

Valoarea lucrarilor executate **119 494,28 Lei**

### Proces - verbal Nr.3

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                        |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | SD16A        | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" Cap put ermetizat OF-51                                                                                   | buc  | 1,000     | <u>1 823,06</u><br>23,06         | <u>1 823,06</u><br>23,06                          |
| 2       | AcB01A       | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventil d=50mm                      | buc  | 1,000     | <u>431,71</u><br>31,71           | <u>431,71</u><br>31,71                            |
| 3       | AcB01A       | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet cu 3 cai 14M 1-00-00 15-16 | buc  | 1,000     | <u>361,71</u><br>31,71           | <u>361,71</u><br>31,71                            |
| 4       | AcB01A       | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana cu flanse d50mm               | buc  | 3,000     | <u>831,71</u><br>31,71           | <u>2 495,14</u><br>95,14                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5     | 6                                  | 7                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |        | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune cu flansa 63x2"                                                                           |          |       |                                    |                                    |
| 15 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune cu flansa 75x2 1/2"" | buc      | 1,000 | <div>476,34</div> <div>33,44</div> | <div>476,34</div> <div>33,44</div> |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie cu flanse 65x50)                                                                                                                                                              | buc      | 1,000 | <div>145,14</div> <div>60,54</div> | <div>145,14</div> <div>60,54</div> |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei      |       |                                    | 52 267,68                          |
|    |        | Asigurarea sociala                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |       |                                    | 2 248,87                           |
|    |        | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |       |                                    | 1 699,00                           |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                                    | 56 215,55                          |
|    |        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,50 %  |       |                                    | 8 151,25                           |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                                    | 64 366,80                          |
|    |        | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00 %   |       |                                    | 3 862,01                           |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                                    | 68 228,81<br>9 370,30              |
|    |        | 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                    |                                    |
| 17 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm                                                                                                                                                                           | buc      | 1,000 | <div>180,53</div> <div>83,61</div> | <div>180,53</div> <div>83,61</div> |
| 18 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,000 | <div>657,65</div> <div>91,10</div> | <div>657,65</div> <div>91,10</div> |
| 19 | SE58B  | Contoare de apa rece si                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,000 | <div>20,18</div>                   | <div>20,18</div>                   |



**Forarea fântinii arteziene și  
construcția rețelelor de apeduct  
în s. Sestaci, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-3

**Sonda TH**

**Valoarea de deviz 119 494,28 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                         | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 2-3-3:</b> |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                               |      |          |       |                 |
|----|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 1,1500   | 57,66 | 66,30           |
| 2. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3000   | 57,66 | 17,30           |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 163,1600 | 57,66 | 9 407,79        |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 0,6400   | 57,66 | 36,90           |
| 5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 0,6400   | 57,66 | 36,90           |
|    |               | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>9 565,19</b> |

### Materiale:

|     |                       |                                                                               |     |         |           |           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3  | 0,2060  | 25,00     | 5,15      |
| 2.  | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                      | kg  | 0,1030  | 33,00     | 3,40      |
| 3.  | 251212121             | Teava din otel 57*3.5mm                                                       | m   | 1,0000  | 138,09    | 138,09    |
| 4.  | 2512121213            | Pompa ЭЦВ 6-10-160 submersibila 10m3/ora H=160mm N=7.5 kW sau analog          | buc | 1,0000  | 23 550,00 | 23 550,00 |
| 5.  | 251212121302          | Манометр OBM1-100                                                             | buc | 1,0000  | 300,00    | 300,00    |
| 6.  | 25121212130244<br>1   | Contor de apa d50mm BT-50                                                     | buc | 1,0000  | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 7.  | 2513206622068         | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                | kg  | 0,0420  | 30,13     | 1,27      |
| 8.  | 2513736621810         | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,6528  | 45,00     | 29,38     |
| 9.  | 2523156713800         | Fitinguri din fonta                                                           | buc | 0,2300  | 29,97     | 6,89      |
| 10. | 25231567138118<br>52  | Racord compresiune cu flansa 63x2"                                            | buc | 1,0300  | 400,00    | 412,00    |
| 11. | 25231567138118<br>522 | Racord compresiune cu flansa 75x2 1/2"                                        | buc | 1,0300  | 430,00    | 442,90    |
| 12. | 2722103209487         | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35                                            | m   | 0,3900  | 55,00     | 21,45     |
| 13. | 2735725901259         | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                    | kg  | 0,0660  | 60,00     | 3,96      |
| 14. | 2874115801186         | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                          | buc | 2,0400  | 10,00     | 20,40     |
| 15. | 2874115840479         | Piulita hexag. M12                                                            | buc | 2,0400  | 3,50      | 7,14      |
| 16. | 28741173000001<br>5   | Ventil d=50mm                                                                 | buc | 1,0000  | 400,00    | 400,00    |
| 17. | 28741173000001<br>6   | Robinet cu 3 cai 14M 1-00-00 15-16                                            | buc | 1,0000  | 330,00    | 330,00    |
| 18. | 28741173000005<br>0   | Vana cu flanse d50mm                                                          | buc | 3,0000  | 800,00    | 2 400,00  |
| 19. | 28741173000005<br>1   | Clapeta reversibila d=50mm.                                                   | buc | 1,0000  | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 20. | 2875274036019         | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j                                            | buc | 2,0000  | 200,00    | 400,00    |
| 21. | 28752741101504<br>0   | Mufa conexiune d60x5.0mm                                                      | buc | 21,0000 | 60,00     | 1 260,00  |
| 22. | 28752741101508<br>522 | Reductie cu flanse 65x50                                                      | buc | 1,0000  | 75,00     | 75,00     |
| 23. | 28752741101509<br>9   | Teu din otel pentru sudura d57x57mm                                           | buc | 2,0000  | 1 000,00  | 2 000,00  |