

**Amenajarea zonei de agrement si
a unui ministadion de sport in
aer liber in s.Codrul Nou r-l
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01
Reparatii**

Valoarea de deviz 438 867,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Trotuar | | | | |
| 1 | RpDA04A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual | m2 | 282,0000 | 13,34 | 3 761,88 |
| 2 | RpDA23A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 9,0000 | 207,06 | 1 863,54 |
| 3 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 28,2000 | 470,30 | 13 262,46 |
| 4 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 282,0000 | 303,72 | 85 649,88 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 440,0000 | 217,59 | 95 738,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200 276,48 |
| | | Total Trotuar Inclusiv salariu | | | | 200 276,48 40 047,72 |
| | | 2. Casuta pentru copii | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|----------|----------|-----------|
| 6 | RpCD01B1 | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere | kg | 82,0000 | 26,29 | 2 156,11 |
| 7 | RpCA01A | Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,5600 | 179,80 | 280,49 |
| 8 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înaltime Materiale marunte (cirpe, mături etc.)=1,0150 | m2 | 8,0000 | 93,08 | 744,61 |
| 9 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe șantier și turnat în cofraje pentru postamente, fundații continue sau izolate Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500 | m3 | 1,5600 | 1 813,90 | 2 829,69 |
| 10 | DA11C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire | m3 | 4,0000 | 470,30 | 1 881,20 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 40,0000 | 303,72 | 12 148,92 |
| 12 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton | kg | 344,0000 | 34,80 | 11 971,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|---------|----------|--------------------------------|
| 13 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 52,0000 | 149,42 | 7 769,84 |
| 14 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 52,0000 | 25,21 | 1 310,92 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 52,0000 | 64,41 | 3 349,32 |
| 16 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 0,5200 | 4 688,19 | 2 437,86 |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 52,0000 | 319,38 | 16 607,50 |
| 18 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 19,0000 | 264,07 | 5 017,24 |
| 19 | RpCH23A | Pereti din OSB | m2 | 26,0000 | 296,91 | 7 719,66 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 224,56 |
| | | Total Casuta pentru copii Inclusiv salariu | | | | 76 224,56 22 168,30 |
| | | 3. Podet 1-8m | | | | |
| 20 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in | m3 | 1,5600 | 179,80 | 280,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|----------|--------------------------------|
| | | cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | | | | |
| 21 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500 | m3 | 1,5600 | 1 813,90 | 2 829,69 |
| 22 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 21,0000 | 26,29 | 552,17 |
| 23 | CK15B1 | Imbracaminte a trecerii pe podet cu tabla metalica groasa refrenata | m2 | 16,0000 | 714,19 | 11 427,04 |
| 24 | PK18A | Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier si montate la parapete de poduri, intre stilpi de beton armat turnati monolit sau prefabricati | m | 16,0000 | 1 378,43 | 22 054,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 144,27 |
| | | Total Podet 1-8m Inclusiv salariu | | | | 37 144,27 12 029,84 |
| | | 4. Podet 1-4m | | | | |
| 25 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,7800 | 179,79 | 140,24 |
| 26 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500 | m3 | 0,7800 | 1 813,90 | 1 414,84 |
| 27 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea | kg | 12,0000 | 26,29 | 315,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|----------|-------------------------------|
| | | armaturilor pentru fundatii si radiere | | | | |
| 28 | CK15B1 | Imbracaminte a trecerii pe podet cu tabla metalica groasa reflenata | m2 | 8,0000 | 714,19 | 5 713,52 |
| 29 | PK18A | Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier si montate la parapete de poduri, intre stilpi de beton armat turnati monolit sau prefabricati | m | 8,0000 | 1 378,43 | 11 027,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 611,57 |
| | | Total Podet 1-4m Inclusiv salariu | | | | 18 611,57 6 023,01 |

| | | | | |
|--|--|---|------|-------------------|
| | | Total | lei | 332 256,88 |
| | | Asigurari sociale (VR) * 24 % | 24 % | 19 264,53 |
| | | Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 2 % | 2 % | 7 030,43 |
| | | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 2 % | 2 % | 7 171,04 |
| | | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % | 73 144,59 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 438 867,47 |

Intocmit

Diriginte şantier Maxian Vladimir
Buildtrade SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de agrement si
a unui ministadion de sport in
aer liber in s.Codrul Nou r-l
Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Reparatii**

Valoarea de deviz 438 867,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,6000 | 58,00 | 440,80 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,4500 | 58,00 | 1 244,10 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,3950 | 58,00 | 486,91 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 28,1800 | 58,00 | 1 634,44 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 41,3400 | 58,00 | 2 397,72 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 587,2328 | 58,00 | 34 059,50 |
| 7. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,4000 | 58,00 | 603,20 |
| 8. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 212,1600 | 58,00 | 12 305,28 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,4800 | 58,00 | 1 071,84 |
| 10. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,4400 | 58,00 | 547,52 |
| 11. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 46,8000 | 58,00 | 2 714,40 |
| 12. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 34,0800 | 58,00 | 1 976,64 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 65,3600 | 58,00 | 3 790,88 |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,5500 | 58,00 | 2 699,90 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 66,0000 | 58,00 | 3 828,00 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 120,6750 | 58,00 | 6 999,16 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,1752 | 58,00 | 590,16 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,4080 | 58,00 | 313,66 |
| 19. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 44,2200 | 58,00 | 2 564,76 |
| Total manopera | | | | | | 80 268,87 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,1600 | 3,00 | 15,48 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 40,8940 | 250,00 | 10 223,50 |
| 3. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 2,8255 | 250,00 | 706,37 |
| 4. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0960 | 220,00 | 21,12 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,5200 | 220,00 | 774,40 |
| 6. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,6100 | 220,00 | 354,20 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 7. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 27,5954 | 220,00 | 6 070,99 |
| 8. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,0795 | 220,00 | 677,50 |
| 9. | 2010102901014 | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm | m3 | 0,6240 | 4 000,00 | 2 496,00 |
| 10. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0122 | 600,00 | 7,32 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0000 | 4 000,00 | 0,00 |
| 12. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0081 | 4 000,00 | 32,40 |
| 13. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,1040 | 4 000,00 | 416,00 |
| 14. | 2010102904339 | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0081 | 4 000,00 | 32,40 |
| 15. | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,6240 | 4 000,00 | 2 496,00 |
| 16. | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,5200 | 4 000,00 | 2 080,00 |
| 17. | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0,4160 | 4 000,00 | 1 664,00 |
| 18. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,2500 | 1,00 | 17,25 |
| 19. | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,8932 | 45,00 | 40,19 |
| 20. | 20301129500001 | tabla metalica groasa reflenata | m2 | 24,0000 | 550,00 | 13 200,00 |
| 21. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,9744 | 45,00 | 43,85 |
| 22. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 31,6800 | 40,00 | 1 267,20 |
| 23. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 103,2000 | 42,00 | 4 334,40 |
| 24. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 2,6400 | 55,00 | 145,20 |
| 25. | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 5,2800 | 55,00 | 290,40 |
| 26. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 18,7038 | 45,00 | 841,67 |
| 27. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 46,8000 | 45,00 | 2 106,00 |
| 28. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,7300 | 25,00 | 68,25 |
| 29. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 5,4600 | 150,00 | 819,00 |
| 30. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 284,8000 | 2,40 | 3 083,52 |
| 31. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 515,2000 | 2,40 | 1 236,48 |
| 32. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 249,1100 | 2,40 | 2 997,87 |
| 33. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 065,0600 | 2,40 | 12 156,14 |
| 34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,6152 | 4,00 | 30,46 |
| 35. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 326,8300 | 175,00 | 57 195,25 |
| 36. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 19,8000 | 1 200,00 | 23 760,00 |
| 37. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 442,2000 | 120,00 | 53 064,00 |
| 38. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 17,1342 | 85,00 | 1 456,41 |
| 39. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 61,5940 | 20,00 | 1 231,88 |
| 40. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 27,3000 | 35,00 | 955,50 |
| 41. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 62,7900 | 145,00 | 9 104,55 |
| 42. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,1840 | 150,00 | 327,60 |
| 43. | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 117,8750 | 20,00 | 2 357,50 |
| 44. | 2722103209844 | Teava const f 60 x 6 OLT 35 | m | 130,8000 | 70,00 | 9 156,00 |
| 45. | 2722103305033 | Teava comer f 63.5 x 3.5 OLT 35 | m | 50,4000 | 80,00 | 4 032,00 |
| 46. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,4400 | 25,00 | 86,00 |
| 47. | 2735725903469 | Sirma sudata obisnuita colaci S 10 D=2 | kg | 19,2000 | 25,00 | 480,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 48. | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 1,1500 | 25,00 | 28,75 |
| 49. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 344,0000 | 22,00 | 7 568,00 |
| 50. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.) | kg | 3,0416 | 30,00 | 91,25 |
| 51. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,2400 | 30,00 | 187,20 |
| 52. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 5,0400 | 65,00 | 327,60 |
| 53. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,7200 | 65,00 | 111,80 |
| 54. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 13,0000 | 30,00 | 390,00 |
| 55. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 26,0000 | 30,00 | 780,00 |
| 56. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 491,4000 | 3,00 | 1 474,20 |
| 57. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 642,7200 | 2,00 | 1 285,44 |
| 58. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,4400 | 200,00 | 1 288,00 |
| 59. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,0720 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6100 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,4420 | 0,00 | 0,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 247 484,49 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0104 | 350,00 | 3,64 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1600 | 150,00 | 24,00 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,9100 | 50,00 | 295,50 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,5900 | 150,00 | 838,50 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,6028 | 400,00 | 2 241,12 |
| 6. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 2,3400 | 70,00 | 163,80 |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1450 | 400,00 | 858,00 |
| 8. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0364 | 400,00 | 14,56 |
| 9. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,1610 | 400,00 | 64,40 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 4 503,52 |

| | | |
|---|------|------------|
| Total | lei | 332 256,88 |
| Asigurari sociale (VR) * 24 % | 24 % | 19 264,53 |
| Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 2 % | 2 % | 7 030,43 |
| Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 2 % | 2 % | 7 171,04 |
| TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % | 73 144,59 |

Total deviz:

438 867,47

Intocmit

Diriginte șantier Maxian Vladimir
Buildtrade SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de agrement si a unui
ministadion de sport in aer liber in s.Codrul Nou
r-l Telenesti**

Investitor PRIMARIA Codrul Nou

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Trotuar | | | | |
| 1 | RpDA04A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual | m2 | | | 13,34 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0800 | 58,00 | 4,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 58,00 | 8,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 761,88 |
| 2 | RpDA23A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | | | 207,06 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,5700 | 58,00 | 207,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 863,54 |
| 3 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | | | 470,30 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 58,00 | 81,20 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 250,00 | 317,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 400,00 | 69,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 262,46 |
| 4 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | 303,72 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 58,00 | 58,72 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 58,00 | 1,83 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 175,00 | 177,62 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,40 | 3,84 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,40 | 37,75 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 220,00 | 18,85 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 85 649,88 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 217,59 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 58,00 | 8,70 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 58,00 | 25,52 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 200,00 | 54,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,40 | 7,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 220,00 | 1,76 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 120,00 | 120,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 95 738,72 |
| | | 2. Casuta pentru copii | | | | |
| 6 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de | kg | | | 26,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------|----------|
| | | santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 58,00 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |
| | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantiери | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 2 156,11 |
| 7 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 179,80 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 58,00 | 179,80 |
| | | Total | lei | | | 280,49 |
| 8 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150 | m2 | | | 93,08 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 58,00 | 59,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 58,00 | 6,96 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 45,00 | 5,02 |
| | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 4 000,00 | 4,05 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 4 000,00 | 4,05 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 45,00 | 5,48 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 600,00 | 0,92 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 30,00 | 2,44 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | | Total | lei | | | 744,61 |
| 9 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500 | m3 | | | 1 813,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,5000 | 58,00 | 319,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9500 | 58,00 | 287,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,0000 | 2,40 | 750,96 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7520 | 220,00 | 173,72 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6900 | 250,00 | 181,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 2 829,69 |
| 10 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | | | 470,30 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 58,00 | 81,20 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 250,00 | 317,50 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 400,00 | 69,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| | | Total | lei | | | 1 881,20 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din | m2 | | | 303,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|----------|-----------|
| | | beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 58,00 | 58,72 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 58,00 | 1,83 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 175,00 | 177,62 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,40 | 3,84 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,40 | 37,75 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 220,00 | 18,85 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 148,92 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 34,80 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 58,00 | 11,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 58,00 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 | 0,32 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 971,20 |
| 13 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | | | 149,42 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5700 | 58,00 | 33,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3100 | 58,00 | 17,98 |
| | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0,0080 | 4 000,00 | 32,00 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0100 | 4 000,00 | 40,00 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0460 | 30,00 | 1,38 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0300 | 400,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 769,84 |
| 14 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 25,21 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 58,00 | 13,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 58,00 | 4,06 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0000 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 30,00 | 3,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 310,92 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | | | 64,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 58,00 | 11,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 58,00 | 2,90 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 20,00 | 23,69 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 2,00 | 24,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 349,32 |
| 16 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | | | 4 688,19 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 58,00 | 603,19 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 | 45,00 | 4 050,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|----------|-----------|
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 | 400,00 | 28,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 437,86 |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | | | 319,38 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 58,00 | 52,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 145,00 | 175,09 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 35,00 | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 3,00 | 28,35 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 150,00 | 15,75 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 150,00 | 6,30 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 25,00 | 1,31 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 607,50 |
| 18 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | | | 264,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 58,00 | 142,10 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 58,00 | 23,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 0,9000 | 85,00 | 76,65 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,51 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 4,00 | 1,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 017,24 |
| 19 | RpCH23A | Pereti din OSB | m2 | | | 296,91 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7700 | 58,00 | 44,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 2010102901014 | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm | m3 | 0,0240 | 4 000,00 | 96,00 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0240 | 4 000,00 | 96,00 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,5000 | 30,00 | 15,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 719,66 |
| | | 3. Podet 1-8m | | | | |
| 20 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 179,80 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 58,00 | 179,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 280,49 |
| 21 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500 | m3 | | | 1 813,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,5000 | 58,00 | 319,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9500 | 58,00 | 287,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,0000 | 2,40 | 750,96 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7520 | 220,00 | 173,72 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6900 | 250,00 | 181,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 829,69 |
| 22 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii | kg | | | 26,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|----------|--------|-----------|
| | | existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 58,00 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |
| | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 552,17 |
| 23 | CK15B1 | Imbracaminte a trecerii pe podet cu tabla metalica groasa reflexata | m2 | | | 714,19 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,4200 | 58,00 | 82,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 | 58,00 | 13,92 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 203011295000011 | tabla metalica groasa reflexata | m2 | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 2,40 | 2,88 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 45,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 427,04 |
| 24 | PK18A | Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier si montate la parapete de poduri, intre stalpi de beton armat turnati monolit sau prefabricati | m | | | 1 378,43 |
| | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 8,8400 | 58,00 | 512,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 58,00 | 44,66 |
| | 2722103305033 | Teava comer f 63.5 x 3.5 OLT 35 | m | 2,1000 | 80,00 | 168,00 |
| | 2722103209844 | Teava const f 60 x 6 OLT 35 | m | 5,4500 | 70,00 | 381,50 |
| | 2735725903469 | Sirma sudata obisnuita colaci S 10 D=2 | kg | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,3200 | 40,00 | 52,80 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 4,3000 | 42,00 | 180,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 054,88 |
| | | 4. Podet 1-4m | | | | |
| 25 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 179,79 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 58,00 | 179,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 140,24 |
| 26 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500 | m3 | | | 1 813,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,5000 | 58,00 | 319,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9500 | 58,00 | 287,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,0000 | 2,40 | 750,96 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7520 | 220,00 | 173,72 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6900 | 250,00 | 181,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 414,84 |
| 27 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | | | 26,29 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 58,00 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,50 |
| | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 315,53 |
| 28 | CK15B1 | Imbracaminte a trecerii pe podet cu tabla metalica groasa reflexata | m2 | | | 714,19 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,4200 | 58,00 | 82,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 | 58,00 | 13,92 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2500 | 58,00 | 14,50 |
| | 203011295000011 | tabla metalica groasa reflexata | m2 | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 2,40 | 2,88 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 45,00 | 31,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 713,52 |
| 29 | PK18A | Mina curenta si umplutura din tevi de otel confectionate pe santier si montate la parapete de poduri, intre stalpi de beton armat turnati monolit sau prefabricati | m | | | 1 378,43 |
| | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 8,8400 | 58,00 | 512,72 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 58,00 | 44,66 |
| | 2722103305033 | Teava comer f 63.5 x 3.5 OLT 35 | m | 2,1000 | 80,00 | 168,00 |
| | 2722103209844 | Teava const f 60 x 6 OLT 35 | m | 5,4500 | 70,00 | 381,50 |
| | 2735725903469 | Sirma sudata obisnuita colaci S 10 D=2 | kg | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,3200 | 40,00 | 52,80 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,3000 | 42,00 | 180,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 027,44 |

APROBAT:

Intocmit

Diriginte şantier Maxian Vladimir Buildtrade
SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.