

**Reparatie capitala pentru Spitalul Clinic
municipal "Sfinta Treime" str. Aleco Russo 11,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatii a sectiei ORL etajul 6, sectorul 1, pentru Spitalul Clinic
municipal "Sfinta Treime" str. Aleco Russo 11, mun Chisinau**

Valoarea de deviz 1 957 412,749 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ²	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii a sectiei ORL et. 6 sectorul 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m ²	190,300	15,309	2 913,302
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m ²	99,150	15,309	1 517,924
3	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	86,000	2,187	188,082
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 10 cm grosime	m ²	21,000	12,509	262,695
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m ²	1 104,200	6,495	7 172,230
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la balcoane	m ²	441,750	6,495	2 869,344
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²	368,300	7,042	2 593,636
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m ²	201,200	14,215	2 860,158
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m ²	298,200	12,247	3 652,108

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	32,000	1,604	51,322
11	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,000	18,225	1 567,350
Total Demontari						25 648,151
Incluziv salariu						25 648,151
1.2. Alte lucrari						
12	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi,	t	82,000	49,572	4 064,904
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,000	45,562	3 736,125
14	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	82,000	131,250	10 762,500
Total Alte lucrari						18 563,529
Incluziv salariu						7 801,029
1.3. Ferestre, Vitralii.						
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	220,180	1 163,440	256 166,250
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	34,080	1 013,300	34 533,264
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa antiincendiara "A", Certificat de conformitate	m2	15,300	1 351,871	20 683,631

1	2	3	4	5	6	7
		si certificate igienice - obligatoriu - goluri cu Sandwich metaloplast cu termoizolatie.				
18	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (coridor fereastră)	m2	3,000	376,800	1 130,399
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	3,000	50,099	150,297
20	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe elemente de beton , pt lungimi mai mari de 2 m, cu latimea de 15 cm, (Lacrimare din tabla zincata)	m	100,000	27,479	2 747,852
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 1 - 150mm	m	95,000	44,089	4 188,474
Total Ferestre, Vitralii.						319 600,167
Incluziv salariu						3 410,918
		1.4. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	106,170	1 131,000	120 078,270
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,300	1 243,000	4 101,900

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi						124 180,170
Incluziv salariu						0,000
1.5. Pereti si pereti despartitori						
24	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr. 10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2	0,450	19 751,711	8 888,270
25	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,200	14,712	194,198
26	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	254,000	13,560	3 444,240
27	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,010	15 433,400	154,334
Total Pereti si pereti despartitori						12 681,042
Incluziv salariu						6 469,437
1.6. Finisari interioare						
1.6.1. Tavane						
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	178,800	188,633	33 727,518
29	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	26,350	143,831	3 789,956
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	484,300	66,052	31 989,145
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact 0.35l/m2)	m2	484,300	6,508	3 151,824

1	2	3	4	5	6	7
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	484,320	11,924	5 774,868
33	CK26A	Coltar montat la ferestre din aluminiu, pentru rigle.	m	274,000	4,803	1 315,949
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	484,320	18,527	8 973,163
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	484,300	2,109	1 021,243
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- vopsea latex.	m2	387,400	35,047	13 577,401
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- vopsea latex.	m2	96,920	30,096	2 916,856
Total Tavane						106 237,923
Incluziv salariu						47 285,490
		1.6.2. Pardoseli din gresie, incl. balcoanele.				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact 0.35l/m2)	m2	194,000	6,508	1 262,552
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	194,000	44,205	8 575,770
40	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli (in WC)	m2	17,300	98,277	1 700,191
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,300	44,209	764,820

1	2	3	4	5	6	7
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Placi gresie 45*45cm.	m2	194,000	221,715	43 012,768
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	156,000	32,869	5 127,637
Total Pardoseli din gresie, incl. balcoanele.					60 443,738	
Incluziv salariu					22 531,787	
1.6.3. Pardoseli din linoleum						
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact 0.35l/m2)	m2	368,300	6,508	2 396,896
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	368,300	44,205	16 280,774
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga K 4)	m2	368,300	14,136	5 206,288
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	368,300	138,599	51 046,170
48	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-368,300	13,687	-5 040,910
49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	248,400	107,735	26 761,383

1	2	3	4	5	6	7
50	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	119,900	181,462	21 757,242
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, pt. pardosea	m	31,000	60,497	1 875,407
Total Pardoseli din linoleum						120 283,250
Incluziv salariu						31 739,239
1.6.4. Pardoseli din gresie, in coridor						
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact 0.35l/m2)	m2	164,000	6,508	1 067,312
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Placi gresie 60*60 *10cm (consum adeziv 8kg 1 m2)	m2	164,000	333,990	54 774,410
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	158,000	33,766	5 334,995
Total Pardoseli din gresie, in coridor						61 176,717
Incluziv salariu						14 802,746
1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)						
55	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	377,000	135,909	51 237,806
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	377,000	24,446	9 215,981

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	377,000	11,960	4 508,958
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	377,000	23,539	8 874,285
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	377,000	2,109	794,980
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- vopsea latex.	m2	344,000	35,301	12 143,505
61	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare	kg	0,870	102,443	89,125
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	45,000	14,175	637,889
63	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	45,000	48,096	2 164,320
Total Placaje pereti si finisaje (coridor)						89 666,849
Incluziv salariu						55 412,130
		1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (axele exterioare)				
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	118,920	50,015	5 947,814

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,920	23,539	1 763,557
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,920	2,109	250,778
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	52,800	240,691	12 708,473
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- (vopsea latex - lucios)	m2	74,920	32,048	2 400,999
Total Finisarea peretilor din beton armat (axele exterioare)						23 071,621
Incluziv salariu						11 060,899
		1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	975,950	2,109	2 058,004
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	975,950	50,015	48 812,325
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	975,950	11,924	11 636,881
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	80,000	55,515	4 441,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	765,570	23,539	18 020,939
74	CK26A	Coltar montat la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle la usi.	m	704,850	4,919	3 467,468
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	765,570	2,109	1 614,350
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- (vopsea latex - lucios)	m2	235,500	32,047	7 547,186
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- (vopsea latex - lucios)	m2	530,070	32,048	16 987,437
78	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare	kg	0,870	102,443	89,125
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	195,000	240,689	46 934,412
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,250	8,516	95,806
Total Finisarea peretilor despartitori din ipsos						161 705,133
Incluziv salariu						91 223,962
		1.6.8. Pereti despartitori din caramida				
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,000	50,015	1 300,395

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,000	9,888	257,098
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	26,000	2,109	54,826
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	23,539	612,018
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,000	2,109	27,414
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- (vopsea latex - lucios)	m2	13,000	32,048	416,618
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,000	240,689	19 495,822
Total Pereti despartitori din caramida						22 164,191
Incluziv salariu						7 601,903
		1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi				
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,190	83,680	2 024,224
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	24,190	23,540	569,433

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	24,190	2,109	51,022
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- (vopsea latex - lucios)	m2	24,190	32,048	775,247
Total Finisarea glafurilor la pereti si usi						3 419,926
Incluziv salariu						2 306,630
1.6.10. Grile de ventilare						
92	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 250*250 (surub 4 buc. /m2)	buc	32,000	65,364	2 091,645
Total Grile de ventilare						2 091,645
Incluziv salariu						160,125
Total Finisari interioare						650 260,993
Incluziv salariu						284 124,911
1.7. Finisare exterioara balcoane						
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,680	2,109	349,358
94	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	165,680	158,687	26 291,297
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	165,680	14,175	2 348,552
96	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	165,680	60,858	10 082,901

1	2	3	4	5	6	7
97	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,000	50,099	1 001,980
Total Finisare exterioara balcoane						40 074,088
Incluziv salariu						17 077,080
1.8. Lucrari de constructie						
98	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	504,000	3,609	1 818,709
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	504,000	11,488	5 789,700
Total Lucrari de constructie						7 608,409
Incluziv salariu						6 411,409
Total			lei			1 198 616,549
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			78 962,160
Cheltuieli de transport			4,00 %			33 350,479
Total			100,00 +			1 310 929,188
Cheltuieli de regie			10,00 %			131 092,919
Total			100,00 +			1 442 022,107
Beneficiul de deviz			3,00 %			43 260,663
Total Lucrari de reparatii a sectiei ORL et. 6 sectorul 1						1 485 282,770
Incluziv salariu						350 942,935
2. Lucrari sanitare						
2.1. Incalzirea						
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,430	5,832	364,099
101	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	34,000	9,971	339,014
102	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	116,600	10,935	1 275,021

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,000	3,645	240,570
104	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,000	132,520	4 505,680
105	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,000	18,148	617,032
106	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"	buc	68,000	43,432	2 953,410
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4" alb	buc	68,000	87,103	5 922,970
108	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" alb	buc	34,000	97,103	3 301,485
109	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	170,000	23,675	4 024,835
110	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (cot 25 mm) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,000	12,035	3 610,500

1	2	3	4	5	6	7
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (cot 25 mm 45 grade) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,000	12,185	1 267,240
112	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25mm*3/4) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	19,235	1 307,980
113	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord 32mm*25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000	12,928	25,857
114	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 25mm*3/4) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	29,905	2 033,540
115	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25mm*3/4) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	22,945	1 560,260
116	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	350,000	8,780	3 073,000
117	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	8,141	553,588
118	IC50B	Mufa redusă alama cu racord olandez, d 1"	m	4,000	95,580	382,320

1	2	3	4	5	6	7
119	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	244,000	4,401	1 073,722
120	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	244,000	2,916	711,504
121	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	244,000	2,187	533,628
Total Incalzirea						39 677,255
Incluziv salariu						19 598,035
		2.2. Canalizarea si instalatii sanitare.				
122	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	98,000	25,880	2 536,191
123	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	22,000	34,627	761,805
124	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	7,000	40,095	280,665
125	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	22,000	30,983	681,615
126	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,385	47,385
127	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta,	buc	4,000	36,450	145,800
128	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	180,000	30,012	5 402,106

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm				
129	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,000	10,960	1 644,075
130	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20mm) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm inclusiv	buc	200,000	9,458	1 891,600
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45% 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,000	10,791	539,575
132	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	84,000	18,282	1 535,646
133	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 20mm*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	14,000	21,512	301,161
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture.	buc	28,000	32,343	905,590
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	86,000	48,023	4 129,978

1	2	3	4	5	6	7
136	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	98,000	72,021	7 058,021
137	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,000	48,872	2 150,350
138	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	24,000	669,825	16 075,800
139	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 012,572	9 113,147
140	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,000	15,450	1 081,530
141	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	14,000	116,640	1 632,960
142	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,000	387,385	2 324,310
143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	24,000	304,900	7 317,600

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
144	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	61,650	308,250
145	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	504,398	1 513,193
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot,), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,000	30,184	2 505,272
147	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla,), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,000	32,368	420,784
148	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie,), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	32,784	32,784
149	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	37,085	482,102
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	38,715	542,003
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	37,177	148,708
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	38,612	463,344
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100*50) din teava	buc	6,000	37,792	226,752

1	2	3	4	5	6	7
		PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm				
154	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	39,227	549,178
155	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Teu 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	22,000	38,715	851,719
156	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	42,000	13,780	578,781
157	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,000	7,271	101,801
158	RpCP17B	Mina curentă sau bară de protecție, din teava curbă	m	12,000	148,292	1 779,498
Total Canalizarea și instalații sanitare.						78 061,079
Incluziv salariu						31 743,212
Total			lei		117 738,334	
Asigurarea socială și medicală			22,50 %		11 551,781	
Cheltuieli de transport			4,00 %		2 620,053	
Total			100,00 +		131 910,168	
Cheltuieli de regie			5,00 %		6 595,508	
Total			100,00 +		138 505,676	
Beneficiul de deviz			3,00 %		4 155,170	
Total Lucrări sanitare						142 660,846
Incluziv salariu						51 341,247
		3. Lucrări de montare electrică				
		3.1. Lucrări de demontare și montare electrică				
159	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu mască metalică, sau mase	buc	3,000	6,197	18,590

1	2	3	4	5	6	7
		plastice pentru apartament				
160	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,000	8,019	601,425
161	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000	10,935	131,220
162	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,000	591,886	3 551,319
163	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1B/16A	buc	25,000	87,162	2 179,050
164	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1B/25A	buc	27,000	86,662	2 339,874
165	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/2/B/100A	buc	3,000	174,364	523,092
166	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, UZO VID -63 25 2P	buc	27,000	211,364	5 706,828
167	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica.	buc	3,000	31,711	95,134
168	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/2/B/50A 3P	buc	3,000	154,364	463,092
169	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,450	14 207,600	6 393,420
170	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	16 728,200	1 338,256

1	2	3	4	5	6	7
171	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,560	22 160,050	12 409,628
172	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600*600-45 Wt cu sticla omogena	buc	43,000	575,000	24 725,000
173	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600*600-45 Wt in tavan suspendat cu sticla omogena	buc	13,000	575,000	7 475,000
174	Pret de piata	Felinar CPV LED 21 W cu tub led rotund	buc	8,000	149,160	1 193,280
175	Pret de piata	Felinar XIII -140 EP 1*36 W 1.2 m.l	buc	22,000	89,000	1 958,000
176	Pret de piata	Светильники для бактерицидных ламп	buc	20,000	150,000	3 000,000
177	Pret de piata	Бактерицидные лампы	buc	20,000	150,000	3 000,000
178	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - "EXIT"	100 buc	0,020	18 807,600	376,152
179	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,470	4 990,732	2 345,644
180	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,240	5 651,196	1 356,287
181	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor, cu o clapa la 220 V	100 buc	0,010	13 489,800	134,898
182	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,140	4 725,645	10 112,880
183	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,250	10 225,640	2 556,410
184	08-03-591-11	Priza cu 3 faze/ 380	100 buc	0,030	14 777,433	443,323
185	08-02-409-1	Gofra d= 16mm	100 m	12,000	1 255,539	15 066,470
186	Pret de	Rama dubla	buc	79,000	15,000	1 185,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
187	Pret de piata	Rama tripla	buc	12,000	20,000	240,000
188	08-02-409-1	Gofra d= 20mm	100 m	6,580	1 440,539	9 478,747
189	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	2 900,00 0	12,963	37 593,324
190	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6mmp	m	12,000	19,170	230,042
191	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 550,00 0	11,031	28 129,624
192	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16mmp	m	25,000	23,496	587,411
193	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (m	50,000	11,031	551,561
194	Pret de piata	Cablu alimentare UTP Cat 5E	m	915,000	4,250	3 888,750
195	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,000	127,450	7 009,723


1	2	3	4	5	6	7
196	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	55,000	12,000	660,000
197	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum. in executare normala	buc	70,000	72,900	5 103,000
198	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2*0.5	100 m	12,000	454,485	5 453,814
199	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500 ; PUR	buc	1,000	79,461	79,461
200	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIP 1.SUp.2)	buc	4,000	36,450	145,800
Total Lucrari de demontare si montare electrica						209 830,529
Incluziv salariu						96 703,892
Total			lei	209 830,529		
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %	21 758,376		
Cheltuieli de transport			4,00 %	4 433,818		
Total			100,00 +	236 022,723		
Cheltuieli de regie			40,00 %	38 681,557		
Total			100,00 +	274 704,280		
Beneficiul de deviz			3,00 %	8 241,128		
Total Lucrari de montare electrica						282 945,408
Incluziv salariu						96 703,892
4. Utilaj						
201	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	3,000	1 256,000	3 768,000
202	Pret de piata	Boiler 50 L	buc	2,000	1 069,250	2 138,500
203	Pret de piata	Boiler 10 L	buc	9,000	755,840	6 802,560
204	Pret de piata	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in cutie metalica.	buc	3,000	4 708,000	14 124,000

1	2	3	4	5	6	7
205	Pret de piata	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	70,000	250,000	17 500,000
206	Pret de piata	Cutie de comanda si control PUR - 6	buc	1,000	1 307,000	1 307,000
207	Pret de piata	Sirema Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1 (SIP 2-SUp.1)	buc	4,000	83,000	332,000
Total			lei			45 972,060
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			551,665
Total Utilaj						46 523,725
Incluziv salariu						0,000


**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 957 412,7
49
498 988,074**

Intocmit

 L. B. Panari
(SRL "HORUS")
(functioia, semnrtura)

Verificat


(functioia, semnrtura)

