

SRL „Iuris-Activ,,

m. Bălți st. Ștefan cel Mare 135/4

Oferta

Către: Primaria satului Lunga r-nl Floresti

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei subsemnatul **Iurie Grușca** reprezentant al ofertantului **SRL „Iuris-Activ,,** Ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată să executăm lucrări de construcție: **Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga r-nl Floresti, pentru suma de 602 312,15 lei fara TVA,Cu TVA 722 774,58 lei.** Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este câștigătoare să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere a lucrărilor.

Oferta noastră este valabilă timp de 95 zile.

Director comercial SRL „Iuris-Activ,,

26-12-2024



Iurie Grușca



**Reparatia capitala a blocului
sportiv a Gimnaziului din s.****Lunga**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19/12/2024**Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga****Valoarea de deviz 722 774,58 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,05	800,90	3 243,64
2	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	9,00	331,67	2 985,00
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	220,00	43,93	9 665,53
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,50	213,40	1 387,10
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,50	800,90	400,45
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,00	15,54	1 227,30
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	32,40	213,40	6 914,23

1	2	3	4	5	6	7
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	100,00	156,13	15 613,47
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	10,00	27,85	278,46
		<i>Total</i>	Lei			41 715,18
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				41 715,18 37 591,39
		2. Acoperis				
		2.1. Galeree				
10	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr. 120mm	m2	55,00	827,75	45 526,19
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	40,00	32,25	1 289,92
12	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat	m2	40,00	129,32	5 172,61
13	CK26B	Opritori de zapada	m	13,00	144,17	1 874,27
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,00	233,75	3 038,80
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00	249,34	2 493,45
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	476,99	1 907,94
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	3,00	199,53	598,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			61 901,76
		Total Galeree Inclusiv salariu				61 901,76 5 986,02
		2.2. Bloc sportiv D				
18	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,50	2 952,96	19 194,26
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,00	12,31	1 132,40
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,00	10,86	3 289,32
21	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	17,00	148,52	2 524,82
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,67	6 284,51	16 779,63
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,00	6 658,17	13 316,34
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	320,00	247,88	79 322,02
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	350,00	32,25	11 286,80

1	2	3	4	5	6	7
26	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	320,00	72,46	23 187,91
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00	233,75	14 492,73
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	120,00	249,34	29 921,30
29	CK26B	Opritori de zapada	m	50,00	144,17	7 208,69
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	368,50	37,04	13 647,45
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,00	1 421,36	4 264,09
32	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	0,92	1 200,27	1 104,25
33	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu)	kg	252,00	34,44	8 679,26
34	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,00	111,39	6 683,63
		<i>Total</i>	Lei			256 034,90
		Total Bloc sportiv D Inclusiv salariu				256 034,90 56 509,90
		<i>Total</i>	Lei			317 936,66
		Total Acoperis Inclusiv salariu				317 936,66 62 495,92
		3. Termoizolarea fundatii				
35	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	63,00	139,54	8 790,75

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare				
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	150,00	203,76	30 563,86
37	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	150,00	90,42	13 562,78
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	150,00	49,78	7 467,06
39	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	150,00	257,36	38 603,82
		<i>Total</i>	Lei			98 988,27
		Total Termoizolarea fundatii Inklusiv salariu				98 988,27 44 100,02
		4. Pereu				
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,00	522,84	5 228,38
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,80	500,67	2 403,23
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	100,00	129,98	12 997,86

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
43	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	96,00	246,25	23 639,64
		<i>Total</i>	Lei			44 269,11
		Total Pereu Inclusiv salariu				44 269,11 5 261,69

		Total	Lei	502 909,22
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	35 867,76
		Transport	10 %	34 526,04
		Cheltuieli de regie	3 %	17 199,09
		Beneficiu	2 %	11 810,04
		TVA	20 %	120 462,43
		Total deviz: Inclusiv salariu	722 774,58	



Intocmit

Turic Grusca
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a blocului
sportiv a Gimnaziului din s.

Formular Nr.3

Lunga

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19/12/2024

Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga

Valoarea de deviz 722 774,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,8800	64,84	186,74
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	34,3440	64,84	2 226,86
3.	7122050013400	Zidar	h-om	207,4928	64,84	13 453,84
4.	7123010010200	Betonist	h-om	128,5840	64,84	8 337,38
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9904	64,84	4 213,98
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,0115	64,84	973,35
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	144,0000	64,84	9 336,96
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,2700	64,84	5 982,79
9.	7129020012800	Pavator	h-om	58,9594	64,84	3 822,93
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4800	64,84	290,48
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	277,2000	64,84	17 973,65
12.	7212030022700	Sudor	h-om	4,9640	64,84	321,87
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	367,5200	64,84	23 829,99
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,8000	64,84	3 423,55
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	86,3960	64,84	5 601,91
16.	7422010060100	Timplar	h-om	16,8640	64,84	1 093,46
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	276,8960	64,84	17 953,93
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,8080	64,84	20 217,62
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,9734	64,84	2 397,36
20.	9312040019600	Sapator	h-om	120,4560	64,84	7 810,37
		Total manopera				149 449,02

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,5000	350,00	4 025,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,5526	350,00	1 593,41
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8500	350,00	2 047,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,2343	350,00	3 582,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4800	350,00	168,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,6480	350,00	1 276,80
7.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea	m3	0,1800	4 250,00	765,00

		a II a				
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,0255	4 250,00	17 108,38
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,3204	4 250,00	1 361,70
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,6600	4 250,00	7 055,00
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19\text{-}22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,1800	4 250,00	765,00
12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,3000	4 250,00	1 275,00
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	2,6031	4 250,00	11 063,17
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,3200	4 250,00	1 360,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	110,6000	2,50	276,50
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5500	450,00	1 147,50
17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,9200	1 100,00	1 012,00
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	255,0000	25,70	6 553,50
19.	23203226000361	Gudron	kg	6,8886	55,80	384,38
20.	2413217300010	Cleme	buc	66,3000	2,50	165,75
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,9567	48,50	579,90
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,1541	110,00	1 116,95
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,2800	55,00	345,40
24.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	606,0000	6,80	4 120,80
25.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	606,0000	6,80	4 120,80
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,8000	25,50	428,40
27.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr. 50	m2	162,1050	77,50	12 563,14
28.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	144,7380	18,50	2 677,65
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	166,6500	14,20	2 366,43
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,6000	155,00	5 208,00
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,0000	2,10	214,20
32.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	153,6000	2,10	322,56
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 516,5100	2,10	3 184,67
34.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 008,5000	2,10	4 217,85
35.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 267,2000	2,10	2 661,12
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	270,0000	1,15	310,50
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	51,0000	10,50	535,50
38.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	97,4400	166,70	16 243,25
39.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,6624	1 375,00	16 035,80
40.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7500	750,00	562,50
41.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,5000	750,00	1 125,00
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5500	860,00	2 193,00
43.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,5000	45,00	4 522,50
44.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,4500	35,00	540,75
45.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,6315	35,00	372,10
46.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	461,9550	14,00	6 467,37
47.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	189,0000	48,25	9 119,25
48.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	40,8000	119,66	4 882,13
49.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	168,0000	33,97	5 706,96
50.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	386,4000	120,50	46 561,20

51.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,4400	33,97	456,56
52.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	139,2300	112,50	15 663,38
53.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	81,1125	50,00	4 055,63
54.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	352,5000	5,80	2 044,50
55.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,7600	5,80	50,81
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	94,3000	5,80	546,94
57.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	310,5750	5,80	1 801,34
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8500	40,20	34,17
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,4500	37,50	316,87
60.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,5000	37,50	281,25
61.	2743123549226	Opritori de zapada	m	63,0000	108,00	6 804,00
62.	2811236304903	Panouri "Sandwich" * 120 mm	m2	57,2220	641,66	36 717,07
63.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite diam. 150	buc	4,0000	450,00	1 800,00
64.	2811236309800	Scari exterioare de incendiu	kg	368,5000	25,30	9 323,05
65.	2811236309801	Scari exterioare de incendiu	kg	252,0000	25,30	6 375,60
66.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3,0000	150,00	450,00
67.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,0000	15,00	180,00
68.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,0000	25,00	75,00
69.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,3600	18,00	24,48
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	85,0780	12,50	1 063,47
71.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	57,0000	15,20	866,40
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	47,9179	28,00	1 341,70
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,1025	50,00	155,12
74.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	20,0250	20,50	410,51
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	252,0000	3,80	957,60
76.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	33,1500	12,80	424,32
77.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	168,3000	2,20	370,26
78.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	168,3000	1,80	302,94
79.	2874115837745	Suruburi	buc	772,5000	1,50	1 158,75
80.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	909,0000	1,50	1 363,50
81.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	26,6100	28,00	745,08
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,8750	48,00	1 962,00
83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,4500	122,50	1 892,63
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	66,3000	122,50	8 121,75
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	33,1500	74,00	2 453,10
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	33,1500	48,00	1 591,20
87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,4500	48,00	741,60
88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	108,1500	70,00	7 570,50
89.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 024,0000	0,50	1 512,00
90.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 820,4000	0,20	964,08
Total materiale de constructii						345 260,43

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1855	850,00	157,67
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1189	850,00	951,06
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,5594	125,00	69,93

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0306	125,00	253,82
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,5900	125,00	573,75
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,0835	850,00	1 770,97
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5452	850,00	2 163,42
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3987	850,00	338,90
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,6210	125,00	77,62
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1105	125,00	13,81
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9575	125,00	994,70
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4860	80,00	38,88
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0211	850,00	17,94
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7020	125,00	87,75
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,0306	125,00	253,82
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0667	125,00	8,34
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1080	125,00	13,50
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3510	125,00	43,88
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3170	98,00	31,06
20.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,0864	98,00	8,47
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0612	850,00	52,02
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3276	850,00	278,46
Total utilaje de construcții						8 199,77

Total	Lei	502 909,22
Asigurarea sociala si medicala	24 %	35 867,76
Transport	10 %	34 526,04
Cheltuieli de regie	3 %	17 199,09
Beneficiu	2 %	11 810,04
TVA	20 %	120 462,43

Total deviz:

722 774,58

Intocmit

Iu. Grosu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a blocului sportiv a
Gimnaziului din s. Lunga

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			800,90
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	534,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,84	236,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	850,00	30,60
2	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			331,67
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	64,84	247,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	64,84	65,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	850,00	18,36
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			43,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	24,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	850,00	9,18
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			213,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	108,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	68,47
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	6,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	125,00	6,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	850,00	22,95
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			800,90
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	534,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,84	236,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	850,00	30,60
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	6,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	7,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	850,00	1,53
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			213,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	108,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	68,47
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	6,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	125,00	6,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	850,00	22,95
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			156,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	64,84	156,13
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			27,85
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	850,00	27,85
		2. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Galeree				
10	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr. 120mm	m2			827,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	64,84	62,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	15,56
	2811236304903	Panouri "Sandwich" * 120 mm	m2	1,0200	641,66	667,58
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	18,50	48,68
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,80	5,51
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	2,20	6,73
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	110,00	20,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	125,00	1,13
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	10,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	2,59
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,23
12	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2			129,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	64,84	7,26
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	119,66	122,05
13	CK26B	Opritori de zapada	m			144,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	4,15
	2743123549226	Opritori de zapada	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,23
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			233,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	15,56
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	48,00	4,94
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	48,00	9,89
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	122,50	25,24
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	0,45
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			249,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	18,16
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,50	120,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,50	62,48
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,27
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,80	3,26
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	74,00	18,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	0,34
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			476,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	24,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,55
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite diam. 150	buc	1,0000	450,00	450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,05
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			199,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	46,68
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,10	1,47
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	55,00	1,37

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Bloc sportiv D				
18	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 952,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	256,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	23,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 375,00	1 451,66
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,10	648,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	266,77
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	245,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	1,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	850,00	2,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	125,00	13,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	850,00	42,84
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,84	4,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	5,80	5,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	37,50	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	850,00	0,15
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,84	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	5,80	5,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	37,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	850,00	0,15
21	CB02D	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	10,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,84	57,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,00	1,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	40,20	2,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1500	450,00	67,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	850,00	3,06
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 284,51
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 050,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	116,71
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,50	153,75
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 250,00	3 952,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 250,00	510,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	48,50	145,99
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	55,80	143,96
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	35,00	50,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	22,95
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	98,00	5,82
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	125,00	5,17
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 658,17
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,84	1 124,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	64,84	125,01
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 250,00	680,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,	m3	0,0600	4 250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
		calit, a II a				
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 250,00	3 527,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	5,80	25,41
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	35,00	118,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	48,50	95,06
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,50	475,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	22,95
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	98,00	7,76
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			247,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	46,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	12,97
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,50	145,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,97	17,83
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	155,00	16,27
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	33,97	1,43
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,50	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	125,00	1,12
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	10,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	2,59
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,23
26	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			72,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	3,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 250,00	53,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	0,68
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			233,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	15,56
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	48,00	4,94
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	48,00	9,89
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	122,50	25,23
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	0,45
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			249,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	18,16
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,50	120,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,50	62,48
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,27
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,80	3,26
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	74,00	18,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	0,34
29	CK26B	Opritori de zapada	m			144,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	4,15
	2743123549226	Opritori de zapada	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,23
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			37,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	9,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,52
	2811236309800	Scari exterioare de incendiu	kg	1,0000	25,30	25,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 421,36
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	64,84	309,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	64,84	32,83
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 250,00	255,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 250,00	255,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 250,00	425,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	28,00	39,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	850,00	16,83
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	98,00	2,82
32	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 200,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	64,84	28,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0000	64,84	51,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0700	64,84	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	12,97
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1010	28,00	2,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	0,45
33	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu)	kg			34,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	64,84	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,52
	2811236309801	Scari exterioare de incendiu	kg	1,0000	25,30	25,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
34	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			111,39
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	64,84	3,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	64,84	93,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	10,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	0,34
		3. Termoizolarea fundatii				
35	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			139,54
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	64,84	123,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	15,56
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			203,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,84	85,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,84	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	15,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	860,00	14,62
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,75
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	750,00	7,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	37,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,10	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,15	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	350,00	12,95
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	5,80	13,63
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	37,50	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	125,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	125,00	0,09
37	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			90,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	64,84	17,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	7,78
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,2000	48,25	60,80
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	125,00	3,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	125,00	0,90
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,07
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	25,70	43,69
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,50	3,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	850,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	125,00	0,29
39	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2			257,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	64,84	73,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,84	15,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,80	27,47
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr. 50	m2	1,0700	77,50	83,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,20	15,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	850,00	3,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	125,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	125,00	0,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	80,00	0,26
		4. Pereu				
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			522,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	51,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	4,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	850,00	64,26
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			500,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	46,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	4,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	850,00	64,26
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			129,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	6,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	9,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,23
43	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			246,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	30,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	0,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,10	27,72
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	166,70	169,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.