

Reparatia capitala a gimnaziului Cucuruzeni rl. Orhei satul Cucuruzeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala

Valoarea de deviz 4 962 104 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari acoperis, planseu, pardoseli, pereti, sobe				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 410,000	22,60 22,32	31 866,00 31 471,20
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala, sarpanta	m2	1 410,000	6,00 5,58	8 460,00 7 867,80
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, sindrila	m2	413,000	12,20 11,78	5 038,60 4 865,14
4	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	32,400	140,43 140,43	4 549,93 4 549,93
5	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	16,000	38,44 38,44	615,04 615,04
6	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare - cotelet	m3	5,800	204,71 201,50	1 187,31 1 168,70
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	28,600	42,02 40,92	1 201,79 1 170,31
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC)	m2	7,600	13,02 13,02	98,96 98,96

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCG29D	Demolarea peretilor din USB	m3	1,900	123,29 119,04	234,25 226,17
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn)	m2	37,200	13,02 13,02	484,34 484,34
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din scindura - lemn	m2	154,400	8,02 6,82	1 238,75 1 053,00
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	276,000	26,18 24,18	7 227,06 6 673,68
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC - linoleum	m2	440,200	15,94 14,26	7 018,12 6 277,26
14	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc - la fundatii	m3	1,280	351,99 349,37	450,55 447,19
		<i>Total</i>	Lei			69 670,70
		Total Demontari acoperis, planseu, pardoseli, pereti, sobe Inklusiv salariu				69 670,70 66 968,72
		2. Planseu, cadre, grinzi , ancadramente centura, pereti proiectati				
15	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv - la fundatii pereti	m3	28,600	69,75 69,75	1 994,85 1 994,85
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - la pereti	m3	3,100	319,80 30,69	991,38 95,14
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente pereti	m2	121,200	69,32 37,20	8 401,89 4 508,64
18	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit	kg	542,600	12,30 1,02	6 672,89 555,08
19	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	255,900	12,98 1,71	3 321,58 436,31

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit				
20	CA03D	Beton turnat la fundatii monolit preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la fundatiile - pereti	m3	18,300	1 000,00 139,50	18 300,08 2 552,85
21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - la pereti exteriori la etajul superior	m3	60,500	1 187,17 120,59	71 824,05 7 295,70
22	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la armare pereti	kg	211,000	12,98 1,70	2 738,78 359,75
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la grinda inferioara	m2	9,600	81,07 40,30	778,27 386,88
24	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la grinzi	kg	379,200	12,30 1,02	4 663,40 387,92
25	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la grinzile monolit	kg	99,800	12,98 1,71	1 295,41 170,16
26	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimea pina la 35 m inclusiv - la grinzi	m3	9,600	1 120,53 167,40	10 757,08 1 607,04
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la	m2	121,000	81,07 40,30	9 809,46 4 876,30

1	2	3	4	5	6	7
		grinzile monolit cota 3.450				
28	CC02D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la grinzi cota 3.450	kg	960,600	12,30 1,02	11 813,45 982,69
29	CC02C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la grinzile monolit de la cota 3.450	kg	252,800	12,98 1,70	3 281,34 431,02
30	CA04B	Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la grinzile monolit de la cota 3.450	m3	24,300	1 120,53 167,40	27 228,93 4 067,83
31	CC02D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la grinzi incastrate in planseu	kg	616,200	12,30 1,02	7 578,03 630,37
32	CC02C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la grinzile incastrate in planseu	kg	79,300	12,98 1,71	1 029,32 135,21
33	CC02D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la tumbe	kg	25,300	12,30 1,02	311,14 25,88
34	CA04B	Beton turnat in , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la tumbe	m3	0,620	1 120,55 167,40	694,74 103,79
35	CC02D	Armături din otel beton OB 37	kg	289,100	12,30	3 555,35

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - pentru buloane			1,02	295,75
36	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - in coloanele dublate	m2	76,800	81,07 40,30	6 226,18 3 095,04
37	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele dublate	kg	929,000	12,30 1,02	11 424,85 950,37
38	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit dublate	kg	168,100	12,98 1,70	2 181,94 286,61
39	CA03D	Beton turnat la stilpii monolit preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la coloanele monolit dublate	m3	11,300	1 000,00 139,50	11 300,05 1 576,35
40	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura cota 3.450	m2	116,800	81,07 40,30	9 468,98 4 707,04
41	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota 3.450	kg	1 341,400	12,30 1,02	16 496,53 1 372,25
42	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota 3.450	kg	237,400	12,98 1,71	3 081,45 404,77
43	CA04B	Beton turnat in centura, preparat	m3	17,500	1 120,53	19 609,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura cota 3.450			167,40	2 929,50
44	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura - Profil U, Corniere la Ancadrament 1	t	1,793	19 311,60 929,99	34 625,69 1 667,48
45	CL30B	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, - Profil U, Corniere la Ancadrament 2	t	0,569	19 434,18 1 054,01	11 058,05 599,73
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile U, corniere , inglobate total sau partial in beton - la centura cota 3.350	kg	3 521,000	24,08 6,51	84 797,79 22 921,71
47	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - nr. 36 la inglobarea peretilor	t	1,983	18 955,60 558,00	37 588,96 1 106,52
48	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la planseul monolit cota 3.350	m2	373,700	81,07 40,30	30 295,70 15 060,11
49	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, planseu , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la planseu cota 3.350	kg	2 832,000	12,30 1,02	34 827,94 2 897,14
50	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm, planseu , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la planseu cota 3.350	kg	217,000	12,30 1,02	2 668,67 221,99

1	2	3	4	5	6	7
51	CA04B	Beton turnat in planseui, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la planseu cota 3.450	m3	44,900	1 120,53 167,40	50 311,87 7 516,25
		<i>Total</i>	Lei			563 005,37
		Total Planseu, cadre, grinzi , ancadramente centura, pereti proiectati Inclusiv salariu				563 005,37 99 212,02
		3. Acoperis				
52	CE41A	Montarea capriorilor , cosoroaba, pana finala , grinzi, popi, clesti, capriori cu tratament antiseptic - din proiect	m3	32,400	4 708,26 746,79	152 547,55 24 195,99
53	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la canale de ventilare, cu prepararea manuala a mortarului M-50 - la canale de ventilare	m3	2,920	2 214,79 181,66	6 467,19 530,44
54	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	1 410,000	45,06 9,14	63 541,65 12 894,45
55	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	1 169,81 204,69	4 679,25 818,77
56	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	99,000	472,71 125,86	46 798,29 12 460,14
57	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	99,000	59,03 31,00	5 843,97 3 069,00
58	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	46,400	22,90 5,27	1 062,33 244,53
59	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	46,400	168,14	7 801,84

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.			26,35	1 222,64
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 410,000	18,09 7,75	25 509,51 10 927,50
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	1 410,000	205,50 35,65	289 758,52 50 266,50
62	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	198,000	109,03 26,35	21 587,39 5 217,30
63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	252,000	71,46 6,51	18 006,77 1 640,52
64	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	56,000	80,12 32,55	4 486,67 1 822,80
65	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	258,000	25,69 23,25	6 627,91 5 998,50
66	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii	t	16,000	59,34 0,00	949,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei			655 668,28
		Total Acoperis Inclusiv salariu				655 668,28 131 309,08

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari interioare diverse				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli unde au fost din lemn	m3	30,800	319,80 30,69	9 849,84 945,25
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - camasiuire pereti interiori	kg	2 814,000	20,80 1,40	58 545,27 3 925,53
69	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 407,200	68,55 37,20	96 458,78 52 347,84
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - la pardoseli	m2	928,000	98,20 27,90	91 130,81 25 891,20
71	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, - conform proiect MDF	m2	31,500	977,56 55,80	30 793,13 1 757,69
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate - U-2	m2	7,000	1 211,59 25,11	8 481,13 175,77
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiect	m2	2,000	1 372,17 22,63	2 744,35 45,26
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,100	164,74 2,79	345,96 5,86
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate - la intrare	m2	12,200	1 291,59 25,11	15 757,41 306,35
76	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe	m2	25,100	1 221,41 26,63	30 657,45 668,38

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe parapet				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	928,000	52,59 21,70	48 808,16 20 137,60
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mari de 16 m2	m2	927,800	267,80 89,90	248 465,76 83 409,22
79	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	526,400	32,19 26,04	16 946,14 13 707,45
80	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	248,000	13,48 8,06	3 343,04 1 998,88
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la otcosuri	m2	157,900	2,79 0,93	440,54 146,85
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la glafuri	m2	157,900	28,16 17,05	4 446,66 2 692,20
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	109,100	215,40 75,95	23 500,66 8 286,14
84	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	172,000	47,76 26,35	8 214,57 4 532,20
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	1 624,300	2,79 0,93	4 531,80 1 510,60

1	2	3	4	5	6	7
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 623,400	54,51 37,82	88 488,93 61 396,99
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	1 460,700	15,99 6,20	23 357,08 9 056,34
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti	m2	1 623,700	25,00 17,05	40 597,13 27 684,08
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea	m2	1 623,700	2,79 0,93	4 530,13 1 510,04
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 623,700	28,16 17,05	45 725,35 27 684,08
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	927,800	192,77 68,20	178 856,64 63 275,96
		<i>Total</i>	Lei			1 085 016,72
		Total Lucrari interioare diverse Inclusiv salariu				1 085 016,72 413 097,76
		5. Lucrari exterioare				
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Camasuire pereti exteriori	kg	1 123,600	20,81 1,39	23 376,52 1 567,42
93	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	561,800	84,50 49,60	47 471,78 27 865,28
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	116,000	173,75 12,40	20 155,00 1 438,40

1	2	3	4	5	6	7
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	561,800	14,95 3,72	8 399,19 2 089,90
96	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - cu grosimea 100mm	m2	561,800	288,56 71,61	162 110,36 40 230,49
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	561,800	14,95 3,72	8 399,19 2 089,90
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	561,800	102,34 37,82	57 495,96 21 247,28
99	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,000	30,37 23,25	8 289,80 6 347,25
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - la pereu	m3	15,600	319,80 30,69	4 988,88 478,76
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - la pereu	m	104,000	122,37 9,30	12 726,51 967,20
102	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	108,000	207,85 32,36	22 447,37 3 495,32
		<i>Total</i>	Lei			375 860,56
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				375 860,56 107 817,20
		6. Incalzire				
103	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 600	buc	1,000	612,86 15,50	612,86 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 800 mm	buc	2,000	643,13 20,15	1 286,26 40,30
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 900 mm	buc	4,000	748,13 20,15	2 992,52 80,60
106	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	834,86 15,50	13 357,76 248,00
107	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1100 mm, inclusiv	buc	2,000	879,86 15,50	1 759,72 31,00
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1200 mm	buc	5,000	902,13 20,15	4 510,65 100,75
109	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500 - 1400 mm	buc	18,000	992,13 20,15	17 858,34 362,70
110	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1500 mm	buc	1,000	1 110,13 20,15	1 110,13 20,15
111	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500 - 1600 mm	buc	10,000	1 147,13 20,15	11 471,30 201,50
112	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	63,000	30,60 3,10	1 927,80 195,30
113	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	236,000	33,45 6,20	7 894,20 1 463,20
114	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	125,000	27,33 10,85	3 416,25 1 356,25
115	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	180,000	32,48 10,85	5 846,40 1 953,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
116	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm	m	5,000	47,94 13,95	239,70 69,75
117	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	400,000	50,00 13,95	20 000,00 5 580,00
118	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 22x4 mm - Tubolit	m	125,000	21,07 15,50	2 633,72 1 937,50
119	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 28x4 mm - Tubolit	m	180,000	20,26 15,50	3 646,55 2 790,00
120	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 35x4 mm - Tubolit	m	400,000	25,34 15,50	10 136,66 6 200,00
121	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 42x4 mm - Tubolit	m	5,000	30,26 15,50	151,31 77,50
122	RpIA02B	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, - tip Thermona	buc	2,000	27 663,50 837,00	55 327,00 1 674,00
123	IC07A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 45 x 3,5 mm	m	158,000	72,39 20,46	11 437,62 3 232,68

1	2	3	4	5	6	7
124	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33	m	9,000	80,84 20,46	727,58 184,14
125	IC10G	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57	m	59,000	138,65 49,60	8 180,64 2 926,40
126	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal - tevi din metal	m	226,000	34,97 15,50	7 902,54 3 503,00
127	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	473,000	18,80 3,10	8 892,40 1 466,30
128	ID03A	Robinet cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm - de inchidere cu sfera	buc	10,000	716,10 38,75	7 161,00 387,50
129	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 15 mm - de golire	buc	4,000	83,42 5,58	333,68 22,32
130	ID03A	Robinet cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm - de inchidere cu sfera	buc	6,000	716,10 38,75	4 296,59 232,50
131	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - zgonuri	buc	59,000	19,94 6,82	1 176,46 402,38
132	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	16,000	59,53 4,65	952,51 74,40
133	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	6,000	101,42	608,52

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - de echilibrare			5,58	33,48
134	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate	buc	2,000	311,13 34,72	622,27 69,44
135	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate - metal pentru sustineri diverse din proiect	kg	200,000	24,08 6,51	4 816,69 1 302,00
136	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	710,000	3,43 2,79	2 435,30 1 980,90
		<i>Total</i>	Lei			225 722,93
		Total Incalzire Inclusiv salariu				225 722,93 40 214,44
		7. Ventilare				
137	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	104,000	271,74 106,64	28 260,47 11 090,56
138	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw - tip Silant	buc	1,000	117 546,68 690,37	117 546,68 690,37
139	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc	1,000	43 865,26 843,20	43 865,26 843,20
140	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	28,000	19,22 19,22	538,16 538,16
141	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V	buc	3,000	3 012,44 473,06	9 037,31 1 419,18
142	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile	buc	21,000	311,13	6 533,77

1	2	3	4	5	6	7
		simultan , gata confectionate - grile de ventilare			34,72	729,12
143	RpIF09B1	Izolarea canale de ventilare cu mansoane termoizolante taiate longitudinal	m	130,000	117,70 15,50	15 301,23 2 015,00
144	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTC100	buc	8,000	257,60 106,64	2 060,78 853,12
145	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	380,000	24,08 6,51	9 151,71 2 473,80
146	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,000	598,34 190,34	1 196,68 380,68
147	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc	2,000	59,58 5,58	119,16 11,16
148	VB18A	Aparat de zgomot - difuzor	buc	7,000	682,90 34,10	4 780,30 238,70
		<i>Total</i>	Lei			238 391,51
		Total Ventilare Inclusiv salariu				238 391,51 21 283,05
		8. Apeduct, canalizare - interioara si exterioara				
149	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,500	37,60 17,98	545,27 260,71
150	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	41,69 20,15	625,37 302,25
151	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata	m	26,000	61,28 22,32	1 593,39 580,32

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm				
152	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	27,48 7,75	164,88 46,50
153	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 90 mm	m	22,000	59,40 8,68	1 306,89 190,96
154	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	33,000	69,05 9,92	2 278,65 327,36
155	RpIA22A	Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda	buc	1,000	2 115,64 287,68	2 115,64 287,68
156	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	51,000	112,05 51,15	5 714,55 2 608,65
157	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	12,000	679,26 57,35	8 151,17 688,20
158	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	714,25 52,70	1 428,50 105,40
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,000	493,15 51,15	6 904,10 716,10
160	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	7,000	1 249,67 151,90	8 747,72 1 063,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50	buc	9,000	22,64 9,92	203,76 89,28
162	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee	100 m3	0,290	2 385,00 0,00	691,65 0,00
163	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,100	100,13 100,13	110,14 110,14
164	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,700	283,01 27,90	481,12 47,43
165	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	28,000	120,83 12,40	3 383,15 347,20
166	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	3,000	86,98 11,47	260,93 34,41
167	SA10C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm	m	3,000	59,91 17,05	179,72 51,15
168	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,000	89,94 24,80	539,64 148,80
169	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	put	3,000	1 925,00 0,00	5 775,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana				
170	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	1 274,22 21,70	3 822,66 65,10
171	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri	m3	29,000	64,61 62,00	1 873,69 1 798,00
172	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la statia de purificare	100 m3	0,410	2 385,00 0,00	977,85 0,00
173	AcC11B	Montarea pe pozitie statie TOPAS-50	buc	1,000	27 466,72 27,90	27 466,72 27,90
		<i>Total</i>	Lei			85 342,16
		Total Apeduct, canalizare - interioara si exterioara Inklusiv salariu				85 342,16 9 896,84
		9. Cazangeria				
174	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,070	2 055,00 0,00	143,85 0,00
175	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,900	36,89 36,89	33,20 33,20
176	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	7,700	69,36 37,20	534,10 286,44

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
177	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - la fundatii	m3	0,320	319,81 30,69	102,34 9,82
178	CA03D2	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la talpa fundatii	m3	1,830	1 057,87 176,70	1 935,90 323,36
179	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota 0.000	kg	79,900	12,30 1,02	982,61 81,74
180	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota 0.000	kg	23,000	12,98 1,70	298,53 39,21
181	CA03D2	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - centura cota 0.000	m3	1,210	1 057,85 176,69	1 280,00 213,80
182	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti parapet, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - la pereti	m3	7,050	2 214,80 181,66	15 614,31 1 280,70
183	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	3,900	190,41 55,80	742,60 217,62
184	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - la pardoseli	m3	0,900	319,80 30,69	287,82 27,62
185	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,960	101,99 32,55	913,82 291,65
186	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	10,400	65,20	678,13

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile - la planseu			31,00	322,40
187	CC04B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm - la planseu	kg	154,200	11,90 0,62	1 834,21 95,60
188	CA04B3	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), - la planseu	m3	1,390	1 178,71 204,60	1 638,40 284,39
189	CE41A	Montarea capriorilo, cosoroaba, clesti, fronton cu tratament antiseptic - din proiect	m3	0,620	4 708,24 746,79	2 919,11 463,01
190	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	22,500	45,06 9,14	1 013,96 205,76
191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	22,500	18,09 7,75	407,08 174,38
192	CE31C	Streasină infundată, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	6,360	472,71 125,86	3 006,43 800,47
193	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2	6,360	59,03 31,00	375,44 197,16
194	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - metalocerepita	m2	22,500	215,04 37,20	4 838,51 837,00
195	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm	m	12,700	109,03	1 384,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m			26,35	334,64
196	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	5,200	80,12 32,55	416,62 169,26
197	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,920	1 372,17 22,63	2 634,57 43,45
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,600	164,74 2,79	263,59 4,47
199	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,700	173,75 12,40	295,38 21,08
200	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,730	1 969,30 136,40	5 376,18 372,37
201	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	41,000	16,80 2,79	688,78 114,39
202	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,200	68,55 37,20	1 795,92 974,64

1	2	3	4	5	6	7
203	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,300	215,40 75,95	4 372,72 1 541,78
204	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	1,000	122,53 33,79	122,53 33,79
205	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	38,80 8,37	38,80 8,37
206	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	38,03 9,61	76,07 19,22
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900	64,13 47,43	634,87 469,56
208	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	9,900	19,77 10,23	195,68 101,28
209	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	10,200	267,80 89,90	2 731,58 916,98

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
210	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,600	84,50 49,60	2 416,68 1 418,56
211	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,600	94,49 55,80	2 702,38 1 595,88
212	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m	3,000	1 416,30 179,80	4 248,91 539,40
213	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la pereu	m3	0,790	1 057,90 176,71	835,74 139,60
		<i>Total</i>	Lei			70 812,00
		Total Cazangeria Inclusiv salariu				70 812,00 15 004,05
		10. Electricitate				
214	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate - tip BZUM - TF - 63	buc	1,000	2 359,16 302,87	2 359,16 302,87
215	RpEB01A	Montarea conductorilor izolate autoportante, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4x35 mmp tip SIP5	m	150,000	40,71 2,17	6 107,10 325,50

1	2	3	4	5	6	7
216	RpEB01A1	Montarea conductorilor izolate autoportante, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4x25 mmp.- tip SIP5	m	25,000	31,14 2,79	778,42 69,75
217	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 5x10 - marca VVG	m	61,000	83,08 4,65	5 067,86 283,65
218	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp - marca VVG	m	848,000	15,39 4,65	13 052,88 3 943,20
219	RpED02C	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 3x1.5 - tip VVG3x1.5	m	1 351,000	28,98 4,96	39 146,58 6 700,96
220	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, 25mm, 16mm - tub gofrat	m	2 264,000	16,79 13,33	38 009,61 30 179,12
221	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip PR-2	buc	1,000	1 126,96 302,87	1 126,96 302,87
222	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip PR1	buc	1,000	712,43 110,67	712,43 110,67
223	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, tip BF la 36 module	buc	2,000	442,75 110,67	885,51 221,34
224	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tip BN06 - 4x18	buc	192,000	324,49 33,79	62 302,08 6 487,68
225	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip NSP54-100	buc	5,000	230,71 54,25	1 153,55 271,25
226	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de tip LBA	buc	13,000	156,53	2 034,86

1	2	3	4	5	6	7
					37,82	491,66
227	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential 10 A, in carcasa de aminoplast	buc	41,000	198,81 11,78	8 151,31 482,98
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor diferentiale de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - diferentiale	buc	31,000	191,30 8,37	5 930,37 259,47
229	RpEE01B	Montarea interupatoarelor diferential - tip doua clape	buc	55,000	46,30 11,78	2 546,64 647,90
230	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A	buc	76,000	38,04 9,61	2 890,72 730,36
231	RpEE09A	Montarea automate de tip BA4729 / 3 B40	buc	5,000	382,63 25,73	1 913,15 128,65
232	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.20 mm, 16mm, 12mm	m	80,000	50,11 26,35	4 008,91 2 108,00
		<i>Total</i>	Lei			198 178,10
		Total Electricitate Inclusiv salariu				198 178,10 54 047,88

		Total	Lei	3 567 656
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	215 740
		Transportarea materialelor	3 %	76 842
		Total		3 860 238
		Cheltuieli de regie	4 %	154 410
		Total		4 014 648
		Beneficiul de deviz	3 %	120 439
		Total		4 135 087
		Tva	20 %	827 017

1	2	3	4	5	6	7
						4 962 104
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				958 845

Intocmit

Administrator Ignatov Arcadie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)