

Parc polifunctional in s.Bolduresti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PPB-2-1 Pavaje

Valoarea de deviz 964 415 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaje				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	12,05	387,942 66,307	4 674,707 798,995
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris	m3	157,81	537,388 66,309	84 805,132 10 464,194
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	16,78	2 185,385 392,665	36 670,756 6 588,924
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	750,00	118,350 17,298	88 762,500 12 973,500
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare , tip bichini	m2	480,70	272,485 141,844	130 983,742 68 184,218
6	DE17A	Pavaje executate din placi din beton amprentat tip2	m2	43,80	192,974 34,366	8 452,261 1 505,215
7	DE17A	Pavaje executate din placi din beton amprentat tip3	m2	57,60	192,976 34,366	11 115,440 1 979,468

1	2	3	4	5	6	7
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare , tip fagure	m2	996,00	285,884 141,844	284 740,066 141 276,226
9	RpCS06A	Pavaj piatra naturala	m2	60,00	230,706 40,362	13 842,360 2 421,720
10	RpCS06A	Alpinarium	m2	88,70	160,866 40,362	14 268,858 3 580,110
11	RpCS06B	Compozitie din pietre	m2	100,60	156,964 50,741	15 790,572 5 104,524
Total Pavaje						694 106,394
Incluziv salariu						254 877,094
Cheltuieli directe			lei		694 108	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		57 347	
Transportarea materialelor			10,00 %		43 153	
Cheltuieli de regie			14,50 %		115 218	
Beneficiu de deviz			6,00 %		54 589	

Total deviz:

964 415

Incluziv salariu

254 877

Intocmit

(Standart Construct)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)