

**Resistemizarea incaperilor de la
demisolul Blocului A, în scopul
unitatii de autoclavare si sterilizare a
institutiei medicale IMSP SR Ialoveni
crearii Unitatii Centrale de Farmacie
Spitalicească,S**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-2 RAC
Apa si canalizare

Valoarea de deviz 180 010,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem A1,T3,T4				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" -Tevi din otel zincat d=50mm	m	60,000	351,56 74,75	21 093,45 4 485,00
2	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" -Tevi din otel zincat d=50mm	m	30,000	333,01 74,75	9 990,41 2 242,50
3	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" - Tevi otel zincat d=25mm	m	30,000	130,67 35,75	3 920,18 1 072,50
4	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3/4" - Tevidin otel zincat d=20mm	m	15,000	122,83 29,25	1 842,50 438,75
5	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1/2")	m	25,000	127,50 22,75	3 187,56 568,75
6	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	20,000	85,23 10,40	1 704,70 208,00
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,000	58,39 9,10	1 751,68 273,00
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social	m	85,000	102,83 21,45	8 740,89 1 823,25

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm				
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	160,000	9,75 9,75	1 560,00 1 560,00
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	135,000	10,40 10,40	1 404,00 1 404,00
11	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	16,000	6,50 6,50	104,00 104,00
12	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	13,500	7,15 7,15	96,53 96,53
13	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	135,000	3,90 3,90	526,50 526,50
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm ПЭП	m	70,000	30,00 22,75	2 099,72 1 592,50
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	31,000	30,43 22,75	943,29 705,25
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	34,000	30,97 22,75	1 052,96 773,50
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП	m	30,000	37,89 22,75	1 136,73 682,50
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm ПЭП	m	60,000	53,03 22,75	3 181,92 1 365,00
19	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm - VANA cu flansa din fonta cu pana cauciuc d50mm	buc	5,000	1 378,82 32,50	6 894,12 162,50
20	SD07G	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" - Robinet ventil din bronz d=40mm	buc	3,000	332,96 65,00	998,88 195,00
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" -Robinet ventil din bronz d=25mm	buc	4,000	194,11 22,75	776,44 91,00
22	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet ventil din bronz d=20mm	buc	16,000	166,57 22,75	2 665,12 364,00

1	2	3	4	5	6	7
23	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robineet ventil din bronz d15mm	buc	35,000	133,18 19,50	4 661,30 682,50
24	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" - Trecere din otel d=63*50mm	buc	1,000	70,28 30,55	70,28 30,55
25	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" - Robinet reversibil avind d nominal de20mm	buc	1,000	128,63 14,95	128,63 14,95
26	SD01B	Robinet de stropire d=15mm cu furtun din cauciuc L=5.0m	buc	1,000	167,63 11,70	167,63 11,70
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Metal p/u pozarea tevilor	kg	60,000	49,39 13,65	2 963,46 819,00
Cheltuieli directe			lei		83 662,88	
Asigurarea sociale			24,00 %		5 350,26	
Transport			2,00 %		1 225,61	
Total			100,00 +		90 238,75	
Cheltuieli de regie			4,00 %		3 609,55	
Beneficiu			2,00 %		1 876,97	
Total Tevi si armaturi					95 725,27	
Incluziv salariu					22 292,73	
		1.2. Lucrari de montare				
28	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama - Monttarea robinetului de fonta de incendiu d=50mm L=20m, Cap de conexiune cu gheara GR50 , duza de incendiu de mina PC-6	buc	2,000	284,15 260,00	568,30 520,00
Cheltuieli directe			lei		568,30	
Asigurarea sociale			24,00 %		124,80	
Transport			2,00 %		0,97	
Total			100,00 +		694,07	
Cheltuieli de regie			4,00 %		27,76	
Beneficiu			2,00 %		14,45	
Total Lucrari de montare					736,28	
Incluziv salariu					520,00	
		1.3. Utilaj				
29	Pret	Dulap de incendiu	buc	2,000	1 750,00 0,00	3 500,00 0,00
30	Pret	Robinet de incendiu d=50mm	buc	2,000	550,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
31	Pret	Pistol de incendiu d=50mm	buc	2,000	170,00 0,00	340,00 0,00
32	Pret	Furtun de incendiu d=50mm L=20m	buc	2,000	540,00 0,00	1 080,00 0,00
33	Pret	Stingator de incendiu cu pulbere OP-6	buc	4,000	798,00 0,00	3 192,00 0,00
34	Pret	Indicator de hidrant	buc	2,000	58,00 0,00	116,00 0,00
35	Pret	Cap de conexiune sub presiune cu mufa d=50mm GR	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00
36	Pret	Cap de conexiune sub presiune cu mufa d=50mm GM	buc	4,000	140,00 0,00	560,00 0,00
Total Utilaj						10 032,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sistem A1,T3,T4						106 493,55
Incluziv salariu						22 812,73
2. Sistem C1,C3						
2.1. Tevi si armaturi						
37	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm - -PP d=63mm	m	25,000	247,28 18,20	6 181,95 455,00
38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -PP d=110mm	m	70,000	110,07 20,80	7 704,90 1 456,00
39	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm -Revizie d110mm	buc	4,000	131,88 29,90	527,53 119,60
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Clapeta de aerisire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	95,03 35,75	285,09 107,25
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	214,99 123,50	1 074,97 617,50
42	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,000	61,93 16,25	309,66 81,25

1	2	3	4	5	6	7
43	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	518,65 305,50	1 037,30 611,00
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	179,25 107,25	896,25 536,25
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,500	5,20 5,20	13,00 13,00
46	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	7,000	5,20 5,20	36,40 36,40
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Metal p/u pozare tevilor	kg	60,000	49,39 13,65	2 963,46 819,00
Total Tevi si armaturi						21 030,51
Incluziv salariu						4 852,25
2.2. Lucrari de montare						
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	197,50 120,25	197,50 120,25
Total Lucrari de montare						197,50
Incluziv salariu						120,25
2.3. Costul utilajului						
49	Pret	Lavoar din ceramica	buc	5,000	1 254,00 0,00	6 270,00 0,00
50	Pret	Piedestal din portelanat sanitar	buc	5,000	112,00 0,00	560,00 0,00
51	Pret	Baterie amestecatoare cu sensor p/u utilajul tehnologic	buc	5,000	785,00 0,00	3 925,00 0,00
52	Pret	Vas de clozet cu rezervor de evacuare laterala	buc	2,000	1 787,00 0,00	3 574,00 0,00
53	Pret	Cabina de dus	buc	1,000	3 587,00	3 587,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Costul utilajului						17 916,00
Incluziv salariu						0,00
	Cheltuieli directe		lei			39 144,01
	Asigurarea sociale		24,00 %			1 193,40
	Transport		2,00 %			683,34
	Total		100,00 +			41 020,75
	Cheltuieli de regie		4,00 %			1 640,83
	Beneficiu		2,00 %			853,24
Total Sistem C1,C3						43 514,82
Incluziv salariu						4 972,50
	Cheltuieli directe		lei			150 008,37
	TVA		20,00 %			30 001,67

Total deviz: **180 010,04**
Incluziv salariu **27 785,23**