

Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1 Lucrari de reparatie a blocului „E,,

Valoarea de deviz 323 225,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare,demontare				
		1.1. Parter ,cota 0.000				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	118,500	7,140 6,840	846,090 810,540
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,000	7,140 6,840	1 799,280 1 723,680
3	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,000	8,100 7,650	996,300 940,950
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088	94,568 93,545	8,322 8,232
5	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi	m2	10,920	10,919 10,919	119,236 119,236
6	RpCM33A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	31,820	40,890 40,800	1 301,116 1 298,256
7	RpCM33A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300	40,890 40,800	502,945 501,840
		<i>Total</i>	Lei			5 573,289
		Total Parter ,cota 0.000				5 573,289
		Inclusiv salariu				5 402,734
		1.2. Etaj, cota 3.300				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	136,140	7,140	972,043

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			6,840	931,203
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	331,000	7,140 6,840	2 363,340 2 264,040
10	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,840	8,100 7,650	1 003,106 947,376
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088	94,568 93,545	8,322 8,232
12	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi	m2	1,890	10,923 10,923	20,644 20,644
13	RpCM33A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	9,000	40,890 40,800	368,010 367,200
14	RpCM33A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300	40,890 40,800	502,945 501,840
		<i>Total</i>	Lei			5 238,410
		Total Etaj, cota 3.300 Inclusiv salariu				5 238,410 5 040,535
		<i>Total</i>	Lei			10 811,699
		Total Lucrari de demolare,demontare Inclusiv salariu				10 811,699 10 443,269
		2. Lucrari de finisare 2.1. Parter 2.1.1. Peretii				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	236,000	3,865 0,810	912,140 191,160
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240	46,898 32,940	8 265,240 5 805,351
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	176,240	31,966 14,550	5 633,666 2 564,292
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240	2,750 0,810	484,743 142,749

1	2	3	4	5	6	7
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	176,240	25,384 14,850	4 473,673 2 617,164
20	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	184,709 65,550	1 063,924 377,568
21	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	54,000	184,709 65,550	9 974,286 3 539,700
		<i>Total</i>	Lei			30 807,672
		Total Peretii Inclusiv salariu				30 807,672 15 237,984
		2.1.2. Tavane				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	118,500	3,865 0,810	458,002 95,985
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,500	55,278 41,310	6 550,453 4 895,235
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	118,500	31,966 14,550	3 787,964 1 724,175
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	118,500	2,750 0,810	325,934 95,985
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	118,500	25,384 14,850	3 008,004 1 759,725
		<i>Total</i>	Lei			14 130,357
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 130,357 8 571,105
		2.1.3. Pardosele Tip-4				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	103,400	47,422	4 903,417

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			18,600	1 923,240
28	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400	72,059 3,140	7 450,923 324,676
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400	16,842 6,600	1 741,444 682,440
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400	293,761 34,650	30 374,907 3 582,810
		<i>Total</i>	Lei			44 470,691
		Total Pardosele Tip-4				44 470,691
		Inclusiv salariu				6 513,166
		2.1.4. Pardosele Tip-5				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	31,900	3,865 0,810	123,293 25,839
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,900	203,501 66,750	6 491,680 2 129,325
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	52,691 22,650	1 686,099 724,800
		<i>Total</i>	Lei			8 301,072
		Total Pardosele Tip-5				8 301,072 2 879,964

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			97 709,792
		Total Parter Inclusiv salariu				97 709,792 33 202,219
		2.2. Etaj				
		2.2.1. Peretii				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	236,000	$\frac{3,865}{0,810}$	$\frac{912,140}{191,160}$
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240	$\frac{46,898}{32,940}$	$\frac{8\ 265,240}{5\ 805,351}$
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240	$\frac{2,750}{0,810}$	$\frac{484,743}{142,749}$
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	176,240	$\frac{25,384}{14,850}$	$\frac{4\ 473,673}{2\ 617,164}$
38	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	$\frac{184,709}{65,550}$	$\frac{1\ 063,924}{377,568}$
39	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	54,000	$\frac{184,709}{65,550}$	$\frac{9\ 974,286}{3\ 539,700}$
		<i>Total</i>	Lei			25 174,006
		Total Peretii Inclusiv salariu				25 174,006 12 673,692
		2.2.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	136,140	$\frac{3,865}{0,810}$	$\frac{526,176}{110,268}$
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,140	$\frac{55,278}{41,310}$	$\frac{7\ 525,559}{5\ 623,938}$

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	136,140	2,750 0,810	374,448 110,268
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	136,140	25,384 14,850	3 455,776 2 021,679
		<i>Total</i>	Lei			11 881,959
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 881,959 7 866,153
		2.2.3. Pardosele Tip-7				
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400	47,422 18,600	4 903,417 1 923,240
45	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400	72,059 3,140	7 450,923 324,676
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400	16,842 6,600	1 741,444 682,440
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400	293,761 34,650	30 374,907 3 582,810
		<i>Total</i>	Lei			44 470,691
		Total Pardosele Tip-7 Inclusiv salariu				44 470,691 6 513,166
		2.2.4. Pardosele Tip-8				
48	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2	32,740	72,060 3,140	2 359,243 102,809

1	2	3	4	5	6	7
		din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	32,740	44,199 2,160	1 447,066 70,713
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,740	47,421 18,600	1 552,563 608,964
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,740	203,500 66,750	6 662,598 2 185,395
52	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	52,691 22,650	1 686,099 724,800
		<i>Total</i>	Lei			13 707,569
		Total Pardosele Tip-8				13 707,569
		Inclusiv salariu				3 692,681
		<i>Total</i>	Lei			95 234,225
		Total Etaj				95 234,225
		Inclusiv salariu				30 745,692
		<i>Total</i>	Lei			192 944,017
		Total Lucrari de finisare				192 944,017
		Inclusiv salariu				63 947,911
		3. Timplaria				
53	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice	m2	5,460	1 237,757 21,632	6 758,154 118,110

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-1 2 buc x 2100x1300=				
54	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-2 2 buc x 2100x1000=	m2	4,200	1 237,760 21,630	5 198,592 90,846
55	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-3 6 buc x 2100x900=	m2	7,560	1 237,761 21,631	9 357,475 163,533
		<i>Total</i>	Lei			21 314,221
		Total Timplaria Inclusiv salariu				21 314,221 372,489
		4. Scara interioara				
		4.1. Peretii				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	95,000	3,865 0,810	367,175 76,950
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000	46,898 32,940	4 455,272 3 129,300
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000	12,983 3,780	1 233,432 359,100

1	2	3	4	5	6	7
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000	84,262 32,940	8 004,890 3 129,300
		<i>Total</i>	Lei			14 060,769
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 060,769 6 694,650
		4.2. Tavane				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	20,440	3,865 0,810	78,996 16,551
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	20,440	31,966 14,550	653,375 297,402
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,440	25,384 14,850	518,849 303,534
		<i>Total</i>	Lei			1 251,220
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 251,220 617,487
		4.3. Balustrada din „INOX”				
63	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX	m	6,000	590,649 32,400	3 543,894 194,400
		<i>Total</i>	Lei			3 543,894
		Total Balustrada din „INOX” Inclusiv salariu				3 543,894 194,400
		<i>Total</i>	Lei			18 855,883
		Total Scara interioara Inclusiv salariu				18 855,883 7 506,537

		Total	Lei		243 925,77
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		18 510,79
		Transportarea	1 %		1 610,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total				264 047,44
		Cheltueli de regie	1 %			2 640,48
		Total				266 687,92
		Beneficiul de deviz	1 %			2 666,88
		Total				269 354,80
		Tva	20 %			53 870,97
						323 225,77
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				82 270,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)