

Servicii de amenajare a aleilor permiabile la Gradina Cognitiv- Rezilianta Telita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 315 923,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. AMENAJARE				
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,450	464,00	208,80
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	72,000	81,90	5 896,80
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,450	246,80	111,06
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,900	1 520,40	1 368,36
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	103,95	467,77
6	CE17A	Strat DIN MEMBRANA GEOTEXTILA	m2	450,000	83,91	37 758,60

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,030				
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 20-40	m2	450,000	62,70	28 215,00
8	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 5-20	m2	450,000	62,70	28 215,00
		Total AMENAJARE Inclusiv salariu				102 241,40 28 866,60
		2. AMENAJAREA BORD DECORATIVE DIN PLASTIC				
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	14,000	36,40	509,60
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H 10CM	m3	3,400	665,80	2 263,72
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm	m	350,000	113,95	39 882,50
		Total AMENAJAREA BORD DECORATIVE DIN PLASTIC Inclusiv salariu				42 655,82 4 420,22
		3. TERASA 15X10				
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,300	464,00	139,20
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,000	81,90	3 931,20

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300	246,80	74,04
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 520,40	456,12
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,500	586,60	879,90
17	CE17A	Strat DIN MEMBRANA GEOTEXILA Material marunt=1,030	m2	150,000	83,91	12 586,20
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 20-40	m2	150,000	62,70	9 405,00
19	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 5-20	m2	150,000	62,70	9 405,00
		Total TERASA 15X10 Inclusiv salariu				36 876,66 10 505,88
		4. AMENAJAREA BORDURII BR 100X20X8				
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	4,500	36,40	163,80
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H 10CM	m3	1,500	665,80	998,70
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, 100X20X8 pe fundatie de beton	m	50,000	200,95	10 047,50
		Total AMENAJAREA BORDURII BR 100X20X8				11 210,00 2 647,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	192 983,88
		Asigurari sociale	24,00 %	11 145,71
		Transportarea materialelor	10,00 %	12 785,50
		Total	100,00 +	216 915,08
		Cheltuieli de regie	14,50 %	31 452,69
		Total	100,00 +	248 367,77
		Beneficiu de deviz	6,00 %	14 902,07
		Total	100,00 +	263 269,84
		TVA	20,00 %	52 653,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		315 923,80

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de amenajare a aleilor
permiabile la Gradina Cognitiv-
Rezilienta Telita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 315 923,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	357,000	70,00	24 990,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,000	70,00	8 400,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156,435	70,00	10 950,45

4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000	70,00	2 100,00
Total manopera						46 440,45

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,638	400,00	2 255,20
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	121,200	350,00	42 420,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,500	430,00	215,00
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,000	2,80	490,00
5.	2663102100001	Beton	m3	6,150	1 300,00	7 995,00
6.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	50,250	70,00	3 517,50
7.	2666122800325	Bordura palisada pu gradina Bradas PalGarden 2,5m din plastic	m	351,750	90,00	31 657,50
8.	2682132600465	MEMBRANA GEOTEXTILA	m2	710,700	24,00	17 056,80
9.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 416,000	3,00	22 248,00
Total materiale de construcții						127 855,00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,058	250,00	514,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,029	150,00	154,35
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,000	90,00	540,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,851	550,00	467,77
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,488	350,00	1 570,80
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,400	250,00	5 100,00
7.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,870	400,00	348,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,300	550,00	165,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,840	450,00	9 828,00
Total utilaje de construcții						18 688,42

Total	Lei	192 983,88
Asigurari sociale	24,00 %	11 145,71
Transportarea materialelor	10,00 %	12 785,50
Total	100,00 +	216 915,08
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 452,69
Total	100,00 +	248 367,77
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 902,07
Total	100,00 +	263 269,84
TVA	20,00 %	52 653,97

Total deviz:

315 923,80

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de amenajare a aleilor permeabile Investitor TRADITIE SI MEMORIE
la Gradina Cognitiv-Rezilienta Telita**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. AMENAJARE				
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			464,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	400,00	464,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 520,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	350,00	1 309,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
6	CE17A	Strat DIN MEMBRANA GEOTEXTILA Material marunt=1,030	m2			83,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	MEMBRANA GEOTEXTILA	m2	1,1500	24,00	28,43
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	3,00	37,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	90,00	0,90
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 20-40	m2			62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	350,00	35,35
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	250,00	4,25
8	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 5-20	m2			62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	350,00	35,35
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	250,00	4,25
		2. AMENAJAREA BORD DECORATIVE DIN PLASTIC				
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			36,40

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,00	36,40
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H 10CM	m3			665,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm	m			113,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	6,30
	2663102100001	Beton	m3		1 300,00	13,00
	2666122800325	Bordura palisada pu gradina Bradas PalGarden 2,5m din plastic	m	1,0050	90,00	90,45
		3. TERASA 15X10				
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			464,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	400,00	464,00
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 520,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	350,00	1 309,00
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
17	CE17A	Strat DIN MEMBRANA GEOTEXILA Material marunt=1,030	m2			83,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	MEMBRANA GEOTEXILA	m2	1,1500	24,00	28,43
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	3,00	37,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	90,00	0,90
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 20-40	m2			62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	350,00	35,35
	2952240004004	Compactor auto cu rouluri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	250,00	4,25
19	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime FR 5-20	m2			62,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	350,00	35,35
	2952240004004	Compactor auto cu rouluri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	250,00	4,25
		4. AMENAJAREA BORDURII BR 100X20X8				

1	2	3	4	5	6	7
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			36,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,00	36,40
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H 10CM	m3			665,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, 100X20X8 pe fundatie de beton	m			200,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	70,00	35,70
	2663102100001	Beton	m3	0,0530	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,80	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	430,00	4,30
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	70,00	70,35

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.