

**Reparatii curente gradinita "Fat  
Frumos" or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitațile de lucrări № 23-21**

**Deviz-oferta № 23-21**

**Reparatii curente**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                                          | 7                             |
|           |                                 | <b>Capitolul 1. Lucrari de desfaceri</b>                                                                                                                                  |      |           |                                                            |                               |
| 1         | RpCR29<br>A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu<br>decapant                                                                                                                        | m2   | 87,00     |                                                            |                               |
| 2         | RpCR32<br>A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila<br>sau semilavabila                                                                                                              | m2   | 493,00    |                                                            |                               |
|           |                                 | <b>Capitolul 2. Tavane suspendate</b>                                                                                                                                     |      |           |                                                            |                               |
| 3         | CK50A                           | Tavane suspendate executate pe santier<br>din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe<br>structura din profile zincata: suprafete<br>tavanelor plane                              | m2   | 150,40    |                                                            |                               |
| 4         | CG09A                           | Plinte din PVC, montate orizontal la<br>pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv<br>Prenadez, in incaperi cu suprafete mai<br>mari de 16 mp                            | m    | 180,40    |                                                            |                               |
| 5         | CF57A                           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele tavanelor                                                                     | m2   | 150,40    |                                                            |                               |
| 6         | CN53A                           | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor                                                                                                                         | m2   | 150,40    |                                                            |                               |
| 7         | CN06A                           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual (tavane, plinte)     | m2   | 164,00    |                                                            |                               |
|           |                                 | <b>Capitolul 3. Finisare pereti</b>                                                                                                                                       |      |           |                                                            |                               |
| 8         | CN53A                           | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor si tavanelor (pereti)                                                                                                   | m2   | 580,00    |                                                            |                               |
| 9         | CF50B                           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului   | m2   | 580,00    |                                                            |                               |
| 10        | CF17C                           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din<br>fibra de sticla aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 580,00    |                                                            |                               |
| 11        | CF57A                           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor                                                                     | m2   | 580,00    |                                                            |                               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 12 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                                                           | m2  | 580,00 |   |   |
| 13 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                                                   | m2  | 580,00 |   |   |
|    |          | <b>Capitolul 4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |   |   |
| 14 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                               | m2  | 131,20 |   |   |
| 15 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                             | m2  | 131,20 |   |   |
| 16 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                  | m2  | 131,20 |   |   |
| 17 | CG06A    | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Plintus) | m   | 159,00 |   |   |
|    |          | <b>Capitolul 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| 18 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usa)                                                                                                                                | m2  | 56,60  |   |   |
| 19 | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Modelul va fi coordonat preliminar cu Beneficiarul!!!)                                   | m2  | 56,60  |   |   |
|    |          | <b>Capitolul 6. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |   |   |
| 20 | RpCJ06 C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime    | m   | 50,50  |   |   |
| 21 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)                                                                                                                                                  | m2  | 32,40  |   |   |
| 22 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                                                                                                       | m2  | 32,40  |   |   |
| 23 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri                                                                                                                                                                          | m2  | 32,40  |   |   |
| 24 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)                                                                  | m2  | 32,40  |   |   |
|    |          | <b>Capitolul 7. Inlocuire electricitate</b>                                                                                                                                                                            |     |        |   |   |
| 25 | RpEF23 B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                             | buc | 12,00  |   |   |
| 26 | RpEC16 A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la                                                                                                                                           | buc | 12,00  |   |   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |           | 3 m inaltimea camerei (3 prize, 3 intrerupatoare)                                                                                                                                                                                                                      |     |       |   |   |
| 27 | RpEB12 A  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp                | m   | 36,00 |   |   |
| 28 | RpCU05 D  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                                         | buc | 15,00 |   |   |
| 29 | RpEJ08 A  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                       | m   | 60,00 |   |   |
| 30 | RpEA02 B  | Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Fixat de tavane)                                            | m   | 80,00 |   |   |
| 31 | RpEA02 B1 | Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate                          | m   | 60,00 |   |   |
| 32 | RpED01 A  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3 x 2,5                                                                                                                 | m   | 95,00 |   |   |
| 33 | RpED01 A  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3 x 1,5                                                                                                                 | m   | 45,00 |   |   |
| 34 | RpEQ04 A  | Montarea cutiei cu cleme (inclusiv cutiile de distributie)                                                                                                                                                                                                             | buc | 14,00 |   |   |
| 35 | RpEE03 B  | Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                    | buc | 18,00 |   |   |
| 36 | RpEE01 A  | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 20,00 |   |   |
| 37 | RpEJ09 B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var                                                                                                                                                                                                                   | buc | 15,00 |   |   |
| 38 | RpEJ09 D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                         | m   | 60,00 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |             |                                                                                                                               |     |       |   |   |
| 39 | RpEF01<br>B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!) | buc | 24,00 |   |   |

**Total:**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Прямые затраты                        | lei      |
| Asigurari sociale                     | 24,00 %  |
| Cheltuieli de transport si depozitare | 12,00 %  |
| Total                                 | 100,00 + |
| Cheltuieli de regie                   | 14,50 %  |
| Total                                 | 100,00 + |
| Beneficiu de deviz                    | 6,00 %   |
| Total                                 | 100,00 + |
| TVA 20%                               | 20,00 %  |

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)