

**IMSP AMT Buiucani mun.Chișinău,
str. Ion Luca Caragiale, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de reparatie în cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4****Valoarea de deviz 4 637 277,46 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet 306 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,3200	14,79 14,04	152,64 144,90
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,2000	14,79 14,04	594,56 564,41
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,3200	26,87 23,92	277,26 246,86
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,3200	16,65 15,60	171,84 161,00
5	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,4000	79,67 79,56	1 067,61 1 066,10
6	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,7500	69,37 68,64	121,40 120,12
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7700	21,84 21,84	82,34 82,34
9	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
11	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
12	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
13	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			2 896,13
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 896,13 2 686,71
		1.1.2. Tavan				
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,3200	100,50 44,20	1 037,11 456,15
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,3200	17,71 7,28	182,73 75,13
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,3200	82,53 63,44	851,72 654,70
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,3200	163,04 124,80	1 682,57 1 287,94
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,3200	18,69 10,40	192,90 107,33
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,3200	3,63 1,56	37,43 16,10
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	10,3200	36,64 28,60	378,13 295,15

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,3200	3,63 1,56	37,43 16,10
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,3200	23,10 15,60	238,43 160,99
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,3200	3,63 1,56	37,43 16,10
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,3200	80,92 28,60	835,06 295,15
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,4000	48,65 27,04	651,86 362,34
		<i>Total</i>	lei			6 162,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 162,80 3 743,18
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,2000	17,71 7,28	711,80 292,66
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	124,6200	22,08 1,82	2 751,52 226,81
28	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
29	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	40,2000	87,32 46,80	3 510,08 1 881,36
30	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	40,2000	55,64	2 236,57

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			37,44	1 505,09
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,2000	17,71 7,28	711,80 292,66
32	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	40,2000	358,02 127,40	14 392,34 5 121,48
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
34	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			25 245,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 245,16 9 850,46
		1.1.4. Pardosea				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,3200	17,71 7,28	182,73 75,13

1	2	3	4	5	6	7
38	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,9920	22,08 1,82	706,37 58,23
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,3200	88,85 36,40	916,89 375,64
40	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,3200	89,44 37,44	922,98 386,38
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,3200	17,71 7,28	182,73 75,13
42	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	10,3200	386,26 130,00	3 986,21 1 341,60
		<i>Total</i>	lei			6 897,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 897,91 2 312,11
		1.1.5. Timplarie				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	3,5000	2 228,33 42,12	7 799,16 147,42

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			13 073,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 073,61 262,81
		<i>Total</i>	lei			54 275,61
		Total Cabinet 306 Inclusiv salariu				54 275,61 18 855,27
		1.2. Cabinet 305				
		1.2.1. Demolari				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,9600	14,79 14,04	147,31 139,84
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	39,6700	14,79 14,04	586,73 556,97
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,9600	16,65 15,60	165,83 155,38
51	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,2200	79,67 79,56	1 053,28 1 051,79
52	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,2200	79,67 79,56	1 053,28 1 051,79
53	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	9,9600	41,71	415,43

1	2	3	4	5	6	7
		placi de gresie, placi ceramice			40,56	403,98
55	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,0000	69,37 68,64	138,74 137,28
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7700	21,84 21,84	82,34 82,34
57	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,12 3,12	9,36 9,36
59	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
60	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
61	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			4 055,82
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 055,82 3 864,75
		1.2.2. Tavan				
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,9600	100,49 44,20	1 000,93 440,23
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,9600	17,71 7,28	176,35 72,51
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,9600	82,53 63,44	822,02 631,86
65	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	9,9600	163,04 124,80	1 623,88 1 243,01

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,9600	18,69 10,40	186,16 103,58
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9600	3,63 1,56	36,12 15,54
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9600	36,64 28,60	364,94 284,85
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9600	3,63 1,56	36,12 15,54
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9600	23,10 15,60	230,12 155,37
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9600	3,63 1,56	36,12 15,54
72	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,9600	80,92 28,60	805,93 284,86
73	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,2200	48,65 27,04	643,11 357,47
		<i>Total</i>	lei			5 961,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 961,80 3 620,36
		1.2.3. Pereti				
74	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200	44 822,50 8 849,00	896,45 176,98
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	39,6700	17,71 7,28	702,41 288,80
76	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,0000	22,46	808,51

1	2	3	4	5	6	7
					13,52	486,72
77	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	25,0000	22,88 13,52	571,97 338,00
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6700	82,53 63,44	3 273,99 2 516,66
79	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,6700	407,60 312,00	16 169,49 12 377,04
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,6700	18,69 10,40	741,50 412,57
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6700	3,63 1,56	143,89 61,89
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,6700	36,64 28,60	1 453,56 1 134,56
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6700	3,63 1,56	143,89 61,89
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,6700	23,10 15,60	916,56 618,85
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6700	3,63 1,56	143,89 61,89
86	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	39,6700	80,92 28,60	3 209,94 1 134,56
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28

1	2	3	4	5	6	7
88	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			29 433,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 433,34 19 795,21
		1.2.4. Pardosea				
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,9600	17,71 7,28	176,35 72,51
92	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,8760	22,08 1,82	681,73 56,20
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,9600	88,85 36,40	884,90 362,54
94	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,9600	89,43 37,44	890,77 372,90
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	9,9600	17,71 7,28	176,35 72,51

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,9600	99,51 12,17	991,15 121,19
97	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,9600	542,09 165,88	5 399,25 1 652,16
		<i>Total</i>	lei			9 200,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 200,50 2 710,01
		1.2.5. Timplarie				
98	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,7500	2 228,33 42,12	3 899,57 73,71
100	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15

1	2	3	4	5	6	7
102	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 174,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 174,02 189,10
		<i>Total</i>	lei			57 825,48
		Total Cabinet 305 Inclusiv salariu				57 825,48 30 179,43
		1.3. Cabinet 304				
		1.3.1. Demolari				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,2500	14,79 14,04	151,59 143,91
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,2000	14,79 14,04	594,56 564,41
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2500	16,65 15,60	170,66 159,90
106	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,4000	79,67 79,56	1 067,61 1 066,10
107	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,4000	79,67 79,56	1 067,61 1 066,10
108	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,3000	83,39 83,20	2 026,35 2 021,76
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	10,2500	41,71 40,56	427,52 415,74
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8500	69,37 68,64	128,33 126,98
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,5000	21,84 21,84	98,28 98,28
113	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	5,0000	3,12 3,12	15,60 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
115	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
116	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
117	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			6 151,63
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 151,63 5 954,80
		1.3.2. Tavan				
118	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,2500	100,50 44,20	1 030,09 453,05
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,2500	17,71 7,28	181,49 74,62
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,2500	82,53 63,44	845,94 650,26
121	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,2500	163,04 124,80	1 671,16 1 279,20
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2500	18,69 10,40	191,59 106,60
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2500	3,63 1,56	37,17 15,99
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2500	36,64 28,60	375,57 293,15

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2500	3,63 1,56	37,17 15,99
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2500	23,10 15,60	236,82 159,90
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2500	3,63 1,56	37,17 15,99
128	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,2500	80,92 28,60	829,39 293,15
129	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,6200	48,65 27,04	662,57 368,28
		<i>Total</i>	lei			6 136,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 136,13 3 726,18
		1.3.3. Pereti				
130	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0180	44 822,78 8 848,89	806,81 159,28
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,2000	17,71 7,28	711,80 292,66
132	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	124,6200	22,08 1,82	2 751,52 226,81
133	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
134	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	40,2000	87,32 46,80	3 510,08 1 881,36

1	2	3	4	5	6	7
135	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	40,2000	55,64 37,44	2 236,57 1 505,09
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,2000	17,71 7,28	711,80 292,66
137	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	40,2000	358,02 127,40	14 392,34 5 121,48
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
139	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			26 051,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 051,97 10 009,74
		1.3.4. Pardosea				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	10,2500	17,71 7,28	181,49 74,62

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
143	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,7750	22,08 1,82	701,56 57,83
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2500	88,85 36,40	910,67 373,10
145	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,2500	89,44 37,44	916,72 383,76
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,2500	17,71 7,28	181,49 74,62
147	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	10,2500	386,26 130,00	3 959,17 1 332,50
		<i>Total</i>	lei			6 851,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 851,10 2 296,43
		1.3.5. Timplarie				
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,7500	2 228,33 42,12	3 899,57 73,71

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
151	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
152	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 174,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 174,02 189,10
		<i>Total</i>	lei			54 364,85
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				54 364,85 22 176,25
		1.4. Cabinet 303				
		1.4.1. Demolari				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,4400	14,79 14,04	154,41 146,58
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,8600	14,79 14,04	604,33 573,68
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,4400	26,86 23,92	280,47 249,72
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,4400	16,65 15,60	173,83 162,86
157	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,6200	79,67 79,56	1 085,15 1 083,61

1	2	3	4	5	6	7
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,2700	83,39 83,20	105,90 105,66
159	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
160	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8500	69,37 68,64	128,33 126,98
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7700	21,84 21,84	82,34 82,34
162	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,12 3,12	9,36 9,36
164	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
165	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
166	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			3 027,64
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 027,64 2 816,81
		1.4.2. Tavan				
167	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,4400	100,50 44,20	1 049,17 461,45
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,4400	17,71 7,28	184,85 76,00
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,4400	82,53 63,44	861,61 662,31
170	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	10,4400	163,04 124,80	1 702,13 1 302,91

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,4400	18,69 10,40	195,15 108,58
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,4400	3,63 1,56	37,87 16,29
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,4400	36,64 28,60	382,54 298,59
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,4400	3,63 1,56	37,87 16,29
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,4400	23,10 15,60	241,21 162,87
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,4400	3,63 1,56	37,87 16,29
177	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,4400	80,92 28,60	844,76 298,58
		<i>Total</i>	lei			5 575,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 575,03 3 420,16
		1.4.3. Pereti				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,8600	17,71 7,28	723,48 297,46
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,0000	22,46 13,52	808,51 486,72
180	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,0000	22,88 13,52	686,36 405,60

1	2	3	4	5	6	7
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,8600	82,53 63,44	3 372,22 2 592,16
182	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,8600	407,60 312,00	16 654,53 12 748,32
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,8600	18,69 10,40	763,75 424,94
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,8600	3,63 1,56	148,19 63,74
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,8600	36,64 28,60	1 497,15 1 168,59
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,8600	3,63 1,56	148,19 63,74
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,8600	23,10 15,60	944,05 637,41
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,8600	3,63 1,56	148,19 63,74
189	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	40,8600	80,92 28,60	3 306,23 1 168,60
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
191	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
193	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			29 458,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 458,14 20 245,82
		1.4.4. Pardosea				
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,4400	17,71 7,28	184,85 76,00
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	32,3640	22,08 1,82	714,58 58,90
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,4400	88,85 36,40	927,56 380,02
197	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,4400	89,44 37,44	933,72 390,88
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,4400	17,71 7,28	184,85 76,00
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,4400	99,51 12,17	1 038,91 127,03

1	2	3	4	5	6	7
200	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,4400	542,09 165,88	5 659,43 1 731,79
		<i>Total</i>	lei			9 643,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 643,90 2 840,62
		1.4.5. Timplarie				
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	3,5000	2 228,33 42,12	7 799,16 147,42
203	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
204	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
205	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			13 073,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 073,61 262,81
		<i>Total</i>	lei			60 778,32
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				60 778,32 29 586,22
		1.5. Cabinet 302				
		1.5.1. Demolari				
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	21,4300	14,79 14,04	316,94 300,87
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,8600	14,79 14,04	826,18 784,28
208	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,4300	16,65 15,60	356,80 334,30
209	RpCM33G	Demontarea plinte	m	24,0000	79,67 79,56	1 912,15 1 909,44
210	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,6200	79,67 79,56	1 483,51 1 481,41
211	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
212	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,0000	83,39 83,20	2 168,11 2 163,20
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	21,4300	41,71 40,56	893,85 869,20
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,0000	69,37 68,64	832,44 823,68
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,7500	21,84 21,84	125,58 125,58
216	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	3,12 3,12	31,20 31,20
218	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,0000	16,70 10,40	501,00 312,00
219	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,2000	7,38	16,24

1	2	3	4	5	6	7
					7,28	16,02
220	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,2000	7,38	16,24
					7,28	16,02
		<i>Total</i>	lei			9 580,32
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 580,32 9 266,00
		1.5.2. Tavan				
221	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,4300	100,50 44,20	2 153,63 947,20
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	21,4300	17,71 7,28	379,45 156,01
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,4300	82,53 63,44	1 768,64 1 359,52
224	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,4300	163,04 124,80	3 493,95 2 674,46
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,4300	18,69 10,40	400,56 222,87
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,4300	3,63 1,56	77,73 33,43
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4300	36,64 28,60	785,23 612,90
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,4300	3,63 1,56	77,73 33,43
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	21,4300	23,10 15,60	495,14 334,31

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,4300	3,63 1,56	77,73 33,43
231	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	21,4300	80,92 28,60	1 734,03 612,90
232	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,0000	48,65 27,04	1 167,51 648,96
		<i>Total</i>	lei			12 611,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 611,33 7 669,42
		1.5.3. Pereti				
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	55,8600	17,71 7,28	989,07 406,66
234	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	64,9450	22,08 1,82	1 433,94 118,20
235	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
236	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	20,9500	87,32 46,80	1 829,25 980,46
237	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,9500	55,64 37,44	1 165,59 784,37

1	2	3	4	5	6	7
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	20,9500	17,71 7,28	370,95 152,52
239	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	20,9500	358,02 127,40	7 500,48 2 669,03
240	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,4300	82,53 63,44	1 768,64 1 359,52
242	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,4300	407,60 312,00	8 734,86 6 686,16
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,4300	18,69 10,40	400,56 222,87
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,4300	3,63 1,56	77,73 33,43
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4300	36,64 28,60	785,23 612,90
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,4300	3,63 1,56	77,73 33,43
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4300	23,10 15,60	495,14 334,31
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,4300	3,63 1,56	77,73 33,43
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol	m2	21,4300	80,92 28,60	1 734,03 612,90

1	2	3	4	5	6	7
		PROTECT cu Ioni de Argint sau analog				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
251	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	25,68 7,28	51,36 14,56
253	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	126,58 63,44	253,17 126,88
		<i>Total</i>	lei			28 924,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 924,34 15 857,63
		1.5.4. Pardosea				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,4300	17,71 7,28	379,45 156,01
255	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	66,4330	22,08 1,82	1 466,80 120,91
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,4300	88,85 36,40	1 903,97 780,06
257	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	21,4300	89,44 37,44	1 916,61 802,34

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,4300	17,71 7,28	379,45 156,01
259	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,4300	99,51 12,17	2 132,57 260,76
260	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	21,4300	542,09 165,88	11 617,03 3 554,81
		<i>Total</i>	lei			19 795,88
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 795,88 5 830,90
		1.5.5. Timplarie				
261	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	3,5000	2 228,33 42,12	7 799,16 147,42
263	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe	m2	15,6500	2 206,65 49,92	34 534,10 781,25

1	2	3	4	5	6	7
		montate la nivelul pardoselii				
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,2000	324,49 4,68	713,87 10,29
266	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,2000	148,91 20,80	327,60 45,76
		<i>Total</i>	lei			48 128,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				48 128,44 1 072,08
		<i>Total</i>	lei			119 040,31
		Total Cabinet 302 Inclusiv salariu				119 040,31 39 696,03
		1.6. Coridor mic				
		1.6.1. Demolari				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,6500	14,79 14,04	261,04 247,81
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	60,7800	14,79 14,04	898,94 853,35
269	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,9000	26,87 23,92	507,76 452,08
270	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,9000	16,65 15,60	314,68 294,84
271	RpCM33G	Demontarea plinte	m	23,7500	79,67 79,56	1 892,24 1 889,55
272	RpCM33G	Demontarea baghete	m	23,7500	79,67 79,56	1 892,24 1 889,55
273	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
274	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,2500	69,37 68,64	572,30 566,28
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	12,7200	21,84	277,80

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			21,84	277,80
276	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,12 3,12	9,36 9,36
278	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
279	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	305,76 305,76	611,52 611,52
280	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,5000	7,38 7,28	11,07 10,92
281	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,5000	7,38 7,28	11,07 10,92
		<i>Total</i>	lei			7 647,30
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 647,30 7 373,98
		1.6.2. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,6500	100,49 44,20	1 773,72 780,13
283	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,6500	355,65 114,40	6 277,31 2 019,16
		<i>Total</i>	lei			8 051,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 051,03 2 799,29
		1.6.3. Pereti				
284	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0180	44 822,78 8 848,89	806,81 159,28
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	52,4300	17,71 7,28	928,35 381,69

1	2	3	4	5	6	7
286	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	42,0000	22,46 13,52	943,27 567,84
287	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	21,0000	24,59 13,52	516,39 283,92
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,4300	82,53 63,44	4 327,11 3 326,16
289	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,4300	407,60 312,00	21 370,46 16 358,16
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,4300	18,69 10,40	980,01 545,27
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,4300	3,63 1,56	190,17 81,79
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,4300	36,64 28,60	1 921,10 1 499,50
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,4300	3,63 1,56	190,17 81,79
294	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,4300	23,10 15,60	1 211,38 817,91
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,4300	3,63 1,56	190,17 81,79
296	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	52,4300	80,92 28,60	4 242,42 1 499,50
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	1,0000	17,71	17,71

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)			7,28	7,28
298	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
300	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			38 075,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 075,10 25 809,40
		1.6.4. Pardosea				
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,9000	17,71 7,28	334,65 137,59
302	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	58,5900	22,08 1,82	1 293,63 106,63
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,9000	88,85 36,40	1 679,20 687,96
304	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,9000	89,44 37,44	1 690,34 707,62

1	2	3	4	5	6	7
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	18,9000	17,71 7,28	334,65 137,59
306	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	18,9000	386,26 130,00	7 300,32 2 457,00
307	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,6000	110,63 44,20	1 725,84 689,52
		<i>Total</i>	lei			14 358,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 358,63 4 923,91
		1.6.5. Timplarie				
308	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,7700	2 307,03 37,96	6 390,48 105,15
309	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,7500	2 228,33 42,12	3 899,57 73,71

1	2	3	4	5	6	7
310	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
311	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi	m2	8,4000	2 089,98 69,68	17 555,86 585,31
312	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,5000	324,49 4,68	486,73 7,02
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,5000	148,91 20,80	223,36 31,20
		<i>Total</i>	lei			28 695,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 695,65 813,83
		<i>Total</i>	lei			96 827,71
		Total Coridor mic Inclusiv salariu				96 827,71 41 720,41
		1.7. Cabinet 301				
		1.7.1. Demolari				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,2600	14,79 14,04	255,28 242,33
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,8000	14,79 14,04	736,54 699,19
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,2900	16,65 15,60	287,88 269,72
317	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,0000	22,08 20,80	44,16 41,60
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,9400	83,39 83,20	4 914,94 4 903,80
319	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	17,2600	41,71 40,56	719,91 700,06
320	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,1400	69,37 68,64	634,04 627,37
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	5,2500	21,84 21,84	114,66 114,66

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
322	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
323	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	3,12 3,12	31,20 31,20
324	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,0000	16,70 10,40	501,00 312,00
325	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	305,76 305,76	305,76 305,76
326	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
327	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
		<i>Total</i>	lei			8 655,85
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 655,85 8 357,73
		1.7.2. Tavan				
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,2600	100,49 44,20	1 734,54 762,89
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,2600	17,71 7,28	305,61 125,65
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,2600	82,53 63,44	1 424,48 1 094,97
331	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,2600	163,04 124,80	2 814,07 2 154,05
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	17,2600	18,69	322,62

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,40	179,50
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,2600	3,63 1,56	62,61 26,93
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,2600	36,64 28,60	632,42 493,63
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,2600	3,63 1,56	62,61 26,93
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,2600	23,10 15,60	398,78 269,25
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,2600	3,63 1,56	62,61 26,93
338	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,2600	80,92 28,60	1 396,62 493,64
339	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,8000	48,65 27,04	1 206,42 670,59
		<i>Total</i>	lei			10 423,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 423,39 6 324,96
		1.7.3. Pereti				
340	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1510	44 822,78 8 848,87	6 768,24 1 336,18
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	76,5400	17,71 7,28	1 355,25 557,21
342	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28

1	2	3	4	5	6	7
343	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
344	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
345	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
347	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
348	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
349	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,5400	82,53 63,44	6 151,87 4 728,82
350	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,5400	407,60 312,00	30 382,51 23 256,48
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	74,5400	18,69 10,40	1 393,30 775,22

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5400	3,63 1,56	270,36 116,28
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5400	36,64 28,60	2 731,25 2 131,85
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5400	3,63 1,56	270,36 116,28
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5400	23,10 15,60	1 722,22 1 162,83
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5400	3,63 1,56	270,36 116,28
357	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	74,5400	80,92 28,60	6 031,47 2 131,84
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
359	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	25,68 7,28	51,36 14,56
361	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	126,58 63,44	253,17 126,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 004,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 004,85 37 695,83
		1.7.4. Pardosea				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,2600	17,71 7,28	305,61 125,65
363	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	53,5060	22,08 1,82	1 181,38 97,38
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2600	88,85 36,40	1 533,47 628,26
365	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,2600	89,44 37,44	1 543,66 646,21
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,2600	17,71 7,28	305,61 125,65
367	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,2600	99,51 12,17	1 717,60 210,02
368	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,2600	542,09 165,88	9 356,52 2 863,09
		<i>Total</i>	lei			15 943,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 943,85 4 696,26
		1.7.5. Timplarie				
369	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui	m2	4,0000	2 307,03 37,96	9 228,13 151,84

1	2	3	4	5	6	7
		interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
370	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	3,5000	2 228,33 42,12	7 799,16 147,42
371	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	139,64 11,44	279,29 22,88
372	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,2000	324,49 4,68	713,87 10,29
373	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,2000	148,91 20,80	327,60 45,76
		<i>Total</i>	lei			18 348,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 348,05 378,19
		<i>Total</i>	lei			113 375,99
		Total Cabinet 301 Inclusiv salariu				113 375,99 57 452,97
		1.8. Cabinet 300				
		1.8.1. Demolari				
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	13,4900	14,79 14,04	199,52 189,40
375	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	44,6400	14,79 14,04	660,22 626,74
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,4900	16,65	224,61

1	2	3	4	5	6	7
					15,60	210,44
377	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
378	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,6400	83,39 83,20	3 722,48 3 714,04
379	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	13,4900	41,71 40,56	562,67 547,16
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7500	21,84 21,84	81,90 81,90
381	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	15,60 15,60	46,80 46,80
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
383	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,0000	16,70 10,40	501,00 312,00
384	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
385	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			6 062,48
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 062,48 5 790,26
		1.8.2. Tavan				
386	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,4900	100,50 44,20	1 355,70 596,26
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	13,4900	17,71 7,28	238,86 98,21
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,4900	82,53 63,44	1 113,35 855,81
389	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,4900	163,04 124,80	2 199,40 1 683,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4900	18,69 10,40	252,15 140,30
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4900	3,63 1,56	48,93 21,04
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,4900	36,64 28,60	494,30 385,82
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4900	3,63 1,56	48,93 21,04
394	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,4900	23,11 15,60	311,69 210,45
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4900	3,63 1,56	48,93 21,04
396	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	13,4900	80,92 28,60	1 091,55 385,81
397	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,8800	48,65 27,04	723,86 402,36
		<i>Total</i>	lei			7 927,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 927,65 4 821,69
		1.8.3. Pereti				
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	44,6400	17,71 7,28	790,42 324,98
399	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100				
400	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
401	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
402	CF02B5 k- 2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
404	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,6400	82,53 63,44	3 519,11 2 705,08
407	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,6400	407,60 312,00	17 380,07 13 303,68
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	42,6400	18,69	797,03

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,40	443,46
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,6400	3,63 1,56	154,66 66,52
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,6400	36,64 28,60	1 562,39 1 219,51
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,6400	3,63 1,56	154,66 66,52
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,6400	23,10 15,60	985,19 665,19
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,6400	3,63 1,56	154,66 66,52
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	42,6400	80,92 28,60	3 450,26 1 219,50
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44

1	2	3	4	5	6	7
		(GLAFGURI EXTERIOARE)				
		<i>Total</i>	lei			31 348,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 348,83 21 222,72
		1.8.4. Pardosea				
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,4900	17,71 7,28	238,86 98,21
420	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	41,8190	22,08 1,82	923,34 76,11
421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,4900	88,85 36,40	1 198,53 491,04
422	CG01A1 k- 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,4900	89,44 37,44	1 206,49 505,07
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,4900	17,71 7,28	238,86 98,21
424	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,4900	99,51 12,17	1 342,43 164,15
425	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,4900	542,09 165,88	7 312,82 2 237,72
		<i>Total</i>	lei			12 461,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 461,33 3 670,51
		1.8.5. Timplarie				
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92

1	2	3	4	5	6	7
		6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
427	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,7500	2 228,33 42,12	3 899,57 73,71
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
430	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 174,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 174,02 189,10
		<i>Total</i>	lei			66 974,31
		Total Cabinet 300 Inclusiv salariu				66 974,31 35 694,28
		1.9. Bloc Sanitar 1 1.9.1. Demolari				
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,5600	14,79 14,04	126,60 120,18
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	35,1600	14,79	520,02

1	2	3	4	5	6	7
					14,04	493,65
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,5600	16,65 15,60	142,52 133,54
434	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
435	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,5600	41,71 40,56	357,04 347,20
436	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,5200	69,37 68,64	1 423,47 1 408,49
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
438	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000	15,60 15,60	62,40 62,40
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,12 3,12	6,24 6,24
440	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
441	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
442	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			3 185,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 185,33 2 991,24
		1.9.2. Tavan				
443	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,5600	100,50 44,20	860,24 378,35
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,5600	17,71 7,28	151,57 62,32
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	8,5600	82,53 63,44	706,48 543,05

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
446	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,5600	163,04 124,80	1 395,63 1 068,29
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,5600	18,69 10,40	160,00 89,02
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,5600	3,63 1,56	31,04 13,35
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,5600	36,64 28,60	313,64 244,81
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,5600	3,63 1,56	31,04 13,35
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,5600	23,10 15,60	197,77 133,53
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,5600	3,63 1,56	31,04 13,35
453	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,5600	80,92 28,60	692,64 244,82
454	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,7200	48,65 27,04	570,14 316,91
		<i>Total</i>	lei			5 141,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 141,23 3 121,15
		1.9.3. Pereti				
455	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida,	100m2	0,0150	44 823,33 8 849,33	672,35 132,74

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	35,1600	17,71 7,28	622,55 255,96
457	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	108,9960	22,08 1,82	2 406,57 198,37
458	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	24,0000	22,46 13,52	539,01 324,48
459	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	35,1600	87,32 46,80	3 070,02 1 645,49
460	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	35,1600	55,64 37,44	1 956,17 1 316,39
461	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	35,1600	17,71 7,28	622,55 255,96
462	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	35,1600	358,02 127,40	12 587,95 4 479,38
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
464	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
465	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
466	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			22 734,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 734,46 8 733,57
		1.9.4. Pardosea				
467	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,5600	205,45 45,76	1 758,61 391,71
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,5600	17,71 7,28	151,57 62,32
469	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	26,5360	22,08 1,82	585,90 48,30
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,5600	88,84 36,40	760,51 311,58
471	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,5600	89,44 37,44	765,57 320,48
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	8,5600	17,71 7,28	151,57 62,32

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
473	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,5600	386,26 130,00	3 306,39 1 112,80
		<i>Total</i>	lei			7 480,12
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 480,12 2 309,51
		1.9.5. Timplarie				
474	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
475	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,5000	2 228,33 42,12	3 342,49 63,18
476	CK22B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi	m2	17,3000	2 206,65 49,92	38 175,07 863,62
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44

1	2	3	4	5	6	7
478	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
479	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			46 792,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				46 792,01 1 042,19
		<i>Total</i>	lei			85 333,15
		Total Bloc Sanitar 1 Inclusiv salariu				85 333,15 18 197,66
		1.10. Cabinet 309				
		1.10.1. Demolari				
480	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,8500	14,79 14,04	263,99 250,61
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	52,5600	14,79 14,04	777,36 737,94
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,8500	26,87 23,92	479,56 426,98
483	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,8500	16,65 15,60	297,20 278,46
484	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,5200	79,67 79,56	1 395,87 1 393,89
485	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,0000	22,08 20,80	44,16 41,60
486	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39 83,20	166,78 166,40
487	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,5000	21,84 21,84	141,96 141,96
488	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
489	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,12 3,12	12,48 12,48

1	2	3	4	5	6	7
490	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
491	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,5000	7,38 7,28	11,07 10,92
492	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,5000	7,38 7,28	11,07 10,92
		<i>Total</i>	lei			3 966,70
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 966,70 3 711,36
		1.10.2. Tavan				
493	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,8500	100,50 44,20	1 793,87 788,97
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,8500	17,71 7,28	316,06 129,95
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,8500	82,53 63,44	1 473,17 1 132,40
496	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,8500	163,04 124,80	2 910,27 2 227,68
497	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8500	18,69 10,40	333,65 185,64
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,8500	3,63 1,56	64,74 27,85
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8500	36,64 28,60	654,05 510,51
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,8500	3,63 1,56	64,74 27,85

1	2	3	4	5	6	7
501	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8500	23,10 15,60	412,42 278,46
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,8500	3,63 1,56	64,74 27,85
503	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,8500	80,92 28,60	1 444,35 510,51
504	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,5200	48,65 27,04	852,28 473,74
		<i>Total</i>	lei			10 384,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 384,34 6 321,41
		1.10.3. Pereti				
505	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0190	44 821,58 8 848,95	851,61 168,13
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	52,5600	17,71 7,28	930,65 382,64
507	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
508	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
509	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
510	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	2,0000	55,64	111,27

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			37,44	74,88
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
512	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
513	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
514	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,5600	82,53 63,44	4 172,78 3 207,53
515	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,5600	407,60 312,00	20 608,25 15 774,72
516	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,5600	18,69 10,40	945,06 525,82
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,5600	3,63 1,56	183,38 78,87
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,5600	36,64 28,60	1 852,58 1 446,01
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,5600	3,63 1,56	183,38 78,87
520	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	50,5600	23,10 15,60	1 168,17 788,73

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,5600	3,63 1,56	183,38 78,87
522	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	50,5600	80,92 28,60	4 091,11 1 446,02
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
524	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
526	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			37 570,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 570,73 25 117,97
		1.10.4. Pardosea				
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,8500	17,71 7,28	316,06 129,95
528	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,3350	22,08 1,82	1 221,76 100,71

1	2	3	4	5	6	7
529	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,8500	88,85 36,40	1 585,91 649,74
530	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,8500	89,44 37,44	1 596,42 668,30
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,8500	17,71 7,28	316,06 129,95
532	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,8500	99,51 12,17	1 776,29 217,20
533	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,8500	542,09 165,88	9 676,34 2 960,96
		<i>Total</i>	lei			16 488,84
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 488,84 4 856,81
		1.10.5. Timplarie				
534	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,8600	2 307,03 37,96	6 598,11 108,57
535	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea	m2	1,8900	2 228,33 42,12	4 211,55 79,60

1	2	3	4	5	6	7
		peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
536	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	139,64 11,44	279,29 22,88
537	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,5000	324,49 4,68	486,73 7,02
538	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,5000	148,91 20,80	223,36 31,20
		<i>Total</i>	lei			11 799,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 799,04 249,27
		<i>Total</i>	lei			80 209,65
		Total Cabinet 309 Inclusiv salariu				80 209,65 40 256,82
		1.11. Cabinet 308				
		1.11.1. Demolari				
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,9700	14,79 14,04	147,46 139,98
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,9200	14,79 14,04	560,84 532,40
541	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,9700	26,87 23,92	267,85 238,48
542	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,9700	16,65 15,60	166,01 155,54
543	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,6400	79,67 79,56	1 007,06 1 005,64
544	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,6400	79,67 79,56	1 007,06 1 005,64
545	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
546	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39 83,20	166,78 166,40

1	2	3	4	5	6	7
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,8000	21,84 21,84	83,00 83,00
548	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,60 15,60	15,60 15,60
549	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
550	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
551	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	305,76 305,76	305,76 305,76
552	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
553	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			4 124,70
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 124,70 3 918,22
		1.11.2. Tavan				
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,9700	100,50 44,20	1 001,97 440,68
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,9700	17,71 7,28	176,53 72,58
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,9700	82,53 63,44	822,83 632,50
557	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	9,9700	163,04 124,80	1 625,52 1 244,26

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,9700	18,69 10,40	186,36 103,69
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9700	3,63 1,56	36,15 15,55
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9700	36,64 28,60	365,31 285,14
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9700	3,63 1,56	36,15 15,55
562	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9700	23,10 15,60	230,35 155,53
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9700	3,63 1,56	36,15 15,55
564	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,9700	80,92 28,60	806,74 285,14
565	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,6400	48,65 27,04	614,90 341,79
		<i>Total</i>	lei			5 938,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 938,96 3 607,96
		1.11.3. Pereti				
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,9200	17,71 7,28	671,43 276,06
567	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
568	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46	673,76

1	2	3	4	5	6	7
					13,52	405,60
569	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
570	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
572	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
573	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9200	82,53 63,44	2 964,50 2 278,76
575	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,9200	407,60 312,00	14 640,99 11 207,04
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,9200	18,69 10,40	671,41 373,57

1	2	3	4	5	6	7
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,9200	3,63 1,56	130,29 56,04
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,9200	36,64 28,60	1 316,16 1 027,31
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,9200	3,63 1,56	130,29 56,04
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,9200	23,10 15,60	829,92 560,35
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,9200	3,63 1,56	130,29 56,04
582	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	35,9200	80,92 28,60	2 906,50 1 027,31
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
584	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
586	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		Total	lei			26 792,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 792,16 18 060,28
		1.11.4. Pardosea				
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,9700	17,71 7,28	176,53 72,58
588	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,9070	22,08 1,82	682,41 56,25
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,9700	88,85 36,40	885,79 362,90
590	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,9700	89,44 37,44	891,67 373,27
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,9700	17,71 7,28	176,53 72,58
592	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,9700	99,51 12,17	992,14 121,31
593	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,9700	542,09 165,88	5 404,67 1 653,82
		<i>Total</i>	lei			9 209,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 209,74 2 712,71
		1.11.5. Timplarie				
594	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92

1	2	3	4	5	6	7
		35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
595	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,8000	2 228,33 42,12	4 011,00 75,82
596	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
597	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
598	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 285,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 285,45 191,21
		<i>Total</i>	lei			55 351,01
		Total Cabinet 308 Inclusiv salariu				55 351,01 28 490,38
		1.12. Cabinet 310				
		1.12.1. Demolari				
599	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	60,0000	14,79 14,04	887,40 842,40
600	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	100,6200	14,79 14,04	1 488,17 1 412,71
601	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	62,0000	30,75 28,08	1 906,50 1 740,96
602	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	62,0000	16,65	1 032,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			15,60	967,20
603	RpCM33G	Demontarea plinte	m	41,0000	79,67 79,56	3 266,59 3 261,96
604	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,0000	22,08 20,80	88,33 83,20
605	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	23,9200	69,37 68,64	1 659,33 1 641,87
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,9600	21,84 21,84	326,72 326,72
607	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,0000	15,60 15,60	93,60 93,60
608	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
609	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	50,0000	16,70 10,40	835,00 520,00
610	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	305,76 305,76	611,52 611,52
611	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	6,0000	7,38 7,28	44,28 43,68
612	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	6,0000	7,38 7,28	44,28 43,68
		<i>Total</i>	lei			12 308,98
		Total Demolari Inclusiv salariu				12 308,98 11 614,46
		1.12.2. Tavan				
613	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,0000	100,50 44,20	6 230,69 2 740,40
614	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	62,0000	17,71 7,28	1 097,79 451,36
615	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	62,0000	82,53 63,44	5 116,92 3 933,28

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
616	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,0000	163,04 124,80	10 108,48 7 737,60
617	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	18,69 10,40	1 158,90 644,80
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	36,64 28,60	2 271,76 1 773,20
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
621	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	23,10 15,60	1 432,48 967,20
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
623	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,0000	80,92 28,60	5 016,79 1 773,20
624	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	41,0000	48,65 27,04	1 994,51 1 108,64
		<i>Total</i>	lei			35 102,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				35 102,93 21 419,84
		1.12.3. Pereti				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	62,0000	17,71	1 097,79

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			7,28	451,36
626	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	48,0000	22,46 13,52	1 078,02 648,96
627	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	25,0000	24,59 13,52	614,76 338,00
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,0000	82,53 63,44	5 116,92 3 933,28
629	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,0000	407,60 312,00	25 271,20 19 344,00
630	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	18,69 10,40	1 158,90 644,80
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	36,64 28,60	2 271,76 1 773,20
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
634	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	23,10 15,60	1 432,48 967,20
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
636	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,0000	80,92 28,60	5 016,79 1 773,20

1	2	3	4	5	6	7
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,0000	17,71 7,28	70,83 29,12
638	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,0000	87,32 46,80	349,26 187,20
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,0000	25,68 7,28	102,71 29,12
640	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	4,0000	126,59 63,44	506,35 253,76
		<i>Total</i>	lei			44 762,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 762,38 30 663,36
		1.12.4. Pardosea				
641	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	62,0000	17,71 7,28	1 097,79 451,36
642	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	192,2000	22,08 1,82	4 243,66 349,80
643	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,0000	88,85 36,40	5 508,45 2 256,80
644	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	62,0000	89,44 37,44	5 545,03 2 321,28

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
645	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	62,0000	17,71 7,28	1 097,79 451,36
646	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,0000	99,51 12,17	6 169,81 754,42
647	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	62,0000	354,23 67,60	21 962,55 4 191,20
		<i>Total</i>	lei			45 625,08
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 625,08 10 776,22
		1.12.5. Timplarie				
648	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	11,3600	2 307,03 37,96	26 207,88 431,23
649	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,8000	2 228,33 42,12	4 011,00 75,82
650	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	4,0000	139,65	558,59

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid			11,44	45,76
651	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	6,0000	324,49 4,68	1 946,94 28,08
652	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,0000	148,91 20,80	893,46 124,80
		<i>Total</i>	lei			33 617,87
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 617,87 705,69
		<i>Total</i>	lei			171 417,24
		Total Cabinet 310 Inclusiv salariu				171 417,24 75 179,57
		1.13. Cabinet 307 1.13.1. Demolari				
653	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,9700	14,79 14,04	147,46 139,98
654	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,9200	14,79 14,04	560,84 532,40
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,9700	26,87 23,92	267,85 238,48
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,9700	16,65 15,60	166,01 155,54
657	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,6400	79,67 79,56	1 007,06 1 005,64
658	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,6400	79,67 79,56	1 007,06 1 005,64
659	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
660	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39 83,20	166,78 166,40
661	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,8000	21,84 21,84	83,00 83,00
662	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,60	15,60

1	2	3	4	5	6	7
					15,60	15,60
663	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
664	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
665	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	305,76 305,76	305,76 305,76
666	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
667	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			4 124,70
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 124,70 3 918,22
		1.13.2. Tavan				
668	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,9700	100,50 44,20	1 001,97 440,68
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,9700	17,71 7,28	176,53 72,58
670	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,9700	82,53 63,44	822,83 632,50
671	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,9700	163,04 124,80	1 625,52 1 244,26
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	9,9700	18,69 10,40	186,36 103,69

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9700	3,63 1,56	36,15 15,55
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9700	36,64 28,60	365,31 285,14
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9700	3,63 1,56	36,15 15,55
676	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9700	23,10 15,60	230,35 155,53
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9700	3,63 1,56	36,15 15,55
678	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,9700	80,92 28,60	806,74 285,14
679	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,6400	48,65 27,04	614,90 341,79
		<i>Total</i>	lei			5 938,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 938,96 3 607,96
		1.13.3. Pereti				
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,9200	17,71 7,28	671,43 276,06
681	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
682	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
683	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
684	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
686	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
687	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9200	82,53 63,44	2 964,50 2 278,76
689	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,9200	407,60 312,00	14 640,99 11 207,04
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,9200	18,69 10,40	671,41 373,57
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,9200	3,63 1,56	130,29 56,04
692	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,9200	36,64 28,60	1 316,16 1 027,31

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,9200	3,63 1,56	130,29 56,04
694	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,9200	23,10 15,60	829,92 560,35
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,9200	3,63 1,56	130,29 56,04
696	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	35,9200	80,92 28,60	2 906,50 1 027,31
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
698	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
700	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			26 792,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 792,16 18 060,28
		1.13.4. Pardosea				
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	9,9700	17,71 7,28	176,53 72,58

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
702	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	30,9070	22,08 1,82	682,41 56,25
703	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,9700	88,85 36,40	885,79 362,90
704	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,9700	89,44 37,44	891,67 373,27
705	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,9700	17,71 7,28	176,53 72,58
706	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,9700	99,51 12,17	992,14 121,31
707	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,9700	542,09 165,88	5 404,67 1 653,82
		<i>Total</i>	lei			9 209,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 209,74 2 712,71
		1.13.5. Timplarie				
708	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92
709	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,8000	2 228,33 42,12	4 011,00 75,82

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
710	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
711	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
712	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 285,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 285,45 191,21
		<i>Total</i>	lei			55 351,01
		Total Cabinet 307 Inclusiv salariu				55 351,01 28 490,38
		1.14. Cabinet 311 1.14.1. Demolari				
713	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,8800	14,79 14,04	160,91 152,75
714	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,1000	14,79 14,04	607,87 577,04
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,8800	26,86 23,92	292,29 260,24
716	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,8800	16,65 15,60	181,14 169,72
717	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,7000	79,67	1 091,52

1	2	3	4	5	6	7
					79,56	1 089,97
718	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,7700	79,67	1 097,10
					79,56	1 095,54
719	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08	22,08
					20,80	20,80
720	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39	166,78
					83,20	166,40
721	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,9000	21,84	85,18
					21,84	85,18
722	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60	31,20
					15,60	31,20
723	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,12	15,60
					3,12	15,60
724	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,0000	16,70	501,00
					10,40	312,00
725	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38	8,12
					7,28	8,01
726	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38	8,12
					7,28	8,01
		<i>Total</i>	lei			4 268,91
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 268,91 3 992,46
		1.14.2. Tavan				
727	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,8800	100,49	1 093,37
					44,20	480,89
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,8800	17,71	192,65
					7,28	79,21
729	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,8800	82,53	897,94
					63,44	690,23
730	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,8800	163,04	1 773,87
					124,80	1 357,82

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
731	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8800	18,69 10,40	203,36 113,15
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,8800	3,63 1,56	39,46 16,97
733	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8800	36,64 28,60	398,66 311,17
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,8800	3,63 1,56	39,46 16,97
735	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8800	23,10 15,60	251,38 169,73
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,8800	3,63 1,56	39,46 16,97
737	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,8800	80,92 28,60	880,36 311,17
738	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,7000	48,65 27,04	666,46 370,45
		<i>Total</i>	lei			6 476,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 476,43 3 934,73
		1.14.3. Pereti				
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	41,1000	17,71 7,28	727,73 299,21
740	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28

1	2	3	4	5	6	7
		5*100*100				
741	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
742	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
743	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
745	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
746	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
747	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,1000	82,53 63,44	3 226,95 2 480,50
748	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,1000	407,60 312,00	15 937,16 12 199,20
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	39,1000	18,69 10,40	730,85 406,64

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000	3,63 1,56	141,82 61,00
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,1000	36,64 28,60	1 432,67 1 118,26
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000	3,63 1,56	141,82 61,00
753	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,1000	23,10 15,60	903,39 609,96
754	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000	3,63 1,56	141,82 61,00
755	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	39,1000	80,92 28,60	3 163,81 1 118,26
756	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
757	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
759	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 948,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 948,40 19 556,79
		1.14.4. Pardosea				
760	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,8800	17,71 7,28	192,65 79,21
761	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	33,7280	22,08 1,82	744,70 61,39
762	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,8800	88,85 36,40	966,64 396,04
763	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,8800	89,44 37,44	973,06 407,35
764	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,8800	17,71 7,28	192,65 79,21
765	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,8800	99,51 12,17	1 082,71 132,39
766	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,8800	542,09 165,88	5 897,95 1 804,77
		<i>Total</i>	lei			10 050,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 050,36 2 960,36
		1.14.5. Timplarie				
767	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92

1	2	3	4	5	6	7
		de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
768	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,9000	2 228,33 42,12	4 233,82 80,02
769	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
770	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
771	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 508,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 508,27 195,41
		<i>Total</i>	lei			59 252,37
		Total Cabinet 311 Inclusiv salariu				59 252,37 30 639,75
		1.15. Cabinet 313				
		1.15.1. Demolari				
772	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	10,1500	14,79 14,04	150,13 142,51
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,3200	14,79 14,04	596,34 566,10

1	2	3	4	5	6	7
774	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,1500	26,87 23,92	272,68 242,78
775	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,1500	16,65 15,60	169,00 158,34
776	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,4400	79,67 79,56	1 070,80 1 069,29
777	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
778	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,8000	21,84 21,84	83,00 83,00
779	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,60 15,60	15,60 15,60
780	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72
781	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
782	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
783	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			2 748,59
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 748,59 2 541,16
		1.15.2. Tavan				
784	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,1500	100,50 44,20	1 020,04 448,63
785	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	10,1500	17,71 7,28	179,72 73,89
786	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1500	82,53 63,44	837,70 643,92

1	2	3	4	5	6	7
787	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,1500	163,04 124,80	1 654,85 1 266,72
788	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,1500	18,69 10,40	189,72 105,56
789	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,1500	3,63 1,56	36,81 15,83
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1500	36,64 28,60	371,91 290,29
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,1500	3,63 1,56	36,81 15,83
792	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1500	23,10 15,60	234,51 158,34
793	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,1500	3,63 1,56	36,81 15,83
794	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	10,1500	80,92 28,60	821,29 290,29
795	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,4400	48,65 27,04	653,81 363,42
		<i>Total</i>	lei			6 073,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 073,98 3 688,55
		1.15.3. Pereti				
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,3200	17,71 7,28	713,92 293,53
797	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi	kg	6,2000	22,08	136,90

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100			1,82	11,28
798	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
799	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
800	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
802	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
803	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,3200	82,53 63,44	3 162,58 2 431,02
805	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,3200	407,60 312,00	15 619,23 11 955,84

1	2	3	4	5	6	7
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,3200	18,69 10,40	716,28 398,53
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,3200	3,63 1,56	138,99 59,78
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,3200	36,64 28,60	1 404,09 1 095,95
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,3200	3,63 1,56	138,99 59,78
810	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,3200	23,10 15,60	885,36 597,79
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,3200	3,63 1,56	138,99 59,78
812	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,3200	80,92 28,60	3 100,71 1 095,95
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
814	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
816	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	1,0000	126,58	126,58

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)			63,44	63,44
		<i>Total</i>	lei			28 419,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 419,52 19 189,71
		1.15.4. Pardosea				
817	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,1500	17,71 7,28	179,72 73,89
818	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	31,4650	22,08 1,82	694,72 57,27
819	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1500	88,85 36,40	901,78 369,46
820	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,1500	89,44 37,44	907,77 380,02
821	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,1500	17,71 7,28	179,72 73,89
822	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,1500	99,51 12,17	1 010,07 123,51
823	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,1500	542,09 165,88	5 502,24 1 683,68
		<i>Total</i>	lei			9 376,02
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 376,02 2 761,72
		1.15.5. Timplarie				
824	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
825	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,9000	2 228,33 42,12	4 233,82 80,02
826	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
827	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
828	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			9 508,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 508,27 195,41
		<i>Total</i>	lei			56 126,38
		Total Cabinet 313 Inclusiv salariu				56 126,38 28 376,55
		1.16. Cabinet 312				
		1.16.1. Demolari				
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,9800	14,79 14,04	265,93 252,44

1	2	3	4	5	6	7
830	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	50,8800	14,79 14,04	752,51 714,35
831	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,9800	26,87 23,92	483,04 430,08
832	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9800	16,65 15,60	299,36 280,48
833	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,9600	79,67 79,56	1 351,25 1 349,33
834	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,0000	22,08 20,80	88,33 83,20
835	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,9000	21,84 21,84	128,86 128,86
836	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	15,60 15,60	46,80 46,80
837	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
838	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,0000	16,70 10,40	501,00 312,00
839	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
840	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
		<i>Total</i>	lei			3 974,52
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 974,52 3 654,54
		1.16.2. Tavan				
841	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,9800	100,49 44,20	1 806,90 794,71
842	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,9800	17,71 7,28	318,36 130,89
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	17,9800	82,53 63,44	1 483,89 1 140,65

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
844	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,9800	163,04 124,80	2 931,45 2 243,90
845	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,9800	18,69 10,40	336,08 186,99
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,9800	3,63 1,56	65,22 28,05
847	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,9800	36,64 28,60	658,81 514,23
848	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,9800	3,63 1,56	65,22 28,05
849	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,9800	23,10 15,60	415,42 280,49
850	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,9800	3,63 1,56	65,22 28,05
851	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	17,9800	80,92 28,60	1 454,87 514,23
852	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,9600	48,65 27,04	825,05 458,60
		<i>Total</i>	lei			10 426,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 426,49 6 348,84
		1.16.3. Pereti				
853	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	50,8800	17,71	900,90

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			7,28	370,41
854	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
855	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
856	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
857	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
858	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
859	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
860	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,0000	24,59 13,52	442,63 243,36
861	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,8800	82,53 63,44	4 034,12 3 100,95
862	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,8800	407,60 312,00	19 923,49 15 250,56

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
863	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,8800	18,69 10,40	913,66 508,35
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8800	3,63 1,56	177,29 76,25
865	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,8800	36,64 28,60	1 791,03 1 397,97
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8800	3,63 1,56	177,29 76,25
867	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,8800	23,10 15,60	1 129,36 762,53
868	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8800	3,63 1,56	177,29 76,25
869	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	48,8800	80,92 28,60	3 955,17 1 397,97
870	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
871	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
872	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,0000	25,68 7,28	51,36 14,56

1	2	3	4	5	6	7
		(GLAFGURI EXTERIOARE)				
873	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	126,58 63,44	253,17 126,88
		<i>Total</i>	lei			35 984,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 984,81 24 365,17
		1.16.4. Pardosea				
874	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,9800	17,71 7,28	318,36 130,89
875	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	55,7380	22,08 1,82	1 230,66 101,44
876	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,9800	88,85 36,40	1 597,45 654,48
877	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,9800	89,44 37,44	1 608,06 673,18
878	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,9800	17,71 7,28	318,36 130,89
879	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,9800	99,51 12,17	1 789,24 218,78
880	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	17,9800	542,09 165,88	9 746,82 2 982,52
		<i>Total</i>	lei			16 608,95
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 608,95 4 892,18
		1.16.5. Timplarie				
881	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	4,0000	2 307,03	9 228,13

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E			37,96	151,84
882	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,9000	2 228,33 42,12	4 233,82 80,02
883	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,0000	139,65 11,44	558,59 45,76
884	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,2000	324,49 4,68	713,87 10,29
885	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,2000	148,91 20,80	327,60 45,76
		<i>Total</i>	lei			15 062,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 062,01 333,67
		<i>Total</i>	lei			82 056,78
		Total Cabinet 312 Inclusiv salariu				82 056,78 39 594,40
		1.17. Cabinet 314/1				
		1.17.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
886	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,0000	14,79 14,04	133,11 126,36
887	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	22,0000	14,79 14,04	325,38 308,88
888	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,0000	26,87 23,92	241,79 215,28
889	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,0000	16,65 15,60	149,85 140,40
890	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,0400	79,67 79,56	959,27 957,91
891	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,1500	21,84 21,84	243,52 243,52
892	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,60 15,60	15,60 15,60
893	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,12 3,12	9,36 9,36
894	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	10,0000	16,70 10,40	167,00 104,00
895	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,7000	7,38 7,28	12,55 12,38
896	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,7000	7,38 7,28	12,55 12,38
		<i>Total</i>	lei			2 269,98
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 269,98 2 146,07
		1.17.2. Tavan				
897	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,0000	100,49 44,20	904,44 397,80
898	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,0000	17,71 7,28	159,36 65,52
899	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	9,0000	82,53 63,44	742,78 570,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
900	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,0000	163,04 124,80	1 467,36 1 123,20
901	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,0000	18,69 10,40	168,24 93,60
902	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	3,63 1,56	32,64 14,04
903	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000	36,64 28,60	329,78 257,40
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	3,63 1,56	32,64 14,04
905	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000	23,10 15,60	207,94 140,40
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	3,63 1,56	32,64 14,04
907	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,0000	80,92 28,60	728,24 257,40
908	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,0400	48,65 27,04	585,72 325,56
		<i>Total</i>	lei			5 391,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 391,78 3 273,96
		1.17.3. Pereti				
909	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	22,0000	17,71	389,54

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti			7,28	160,16
910	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
911	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
912	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
913	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
914	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
915	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
916	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
917	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000	82,53 63,44	1 650,62 1 268,80
918	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	20,0000	407,60 312,00	8 152,00 6 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
919	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	18,69 10,40	373,84 208,00
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	3,63 1,56	72,54 31,20
921	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	36,64 28,60	732,82 572,00
922	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	3,63 1,56	72,54 31,20
923	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	23,10 15,60	462,09 312,00
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	3,63 1,56	72,54 31,20
925	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	20,0000	80,92 28,60	1 618,32 572,00
926	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
927	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
928	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)				
929	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			15 997,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 997,23 10 568,32
		1.17.4. Pardosea				
930	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,0000	17,71 7,28	159,36 65,52
931	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	27,9000	22,08 1,82	616,01 50,77
932	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,0000	88,85 36,40	799,61 327,60
933	CG01A1 k- 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,0000	89,44 37,44	804,92 336,96
934	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,0000	17,71 7,28	159,36 65,52
935	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,0000	99,51 12,17	895,62 109,51
936	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,0000	542,09 165,88	4 878,84 1 492,92
		<i>Total</i>	lei			8 313,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 313,72 2 448,80
		1.17.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
937	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,7600	2 307,03 37,96	6 367,41 104,77
938	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,3000	2 206,65 49,92	18 315,21 414,34
939	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,7000	324,49 4,68	551,63 7,95
940	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,7000	148,91 20,80	253,15 35,36
		<i>Total</i>	lei			25 487,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 487,40 562,42
		<i>Total</i>	lei			57 460,11
		Total Cabinet 314/1 Inclusiv salariu				57 460,11 18 999,57
		1.18. Cabinet 314/2				
		1.18.1. Demolari				
941	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,5300	14,79 14,04	111,36 105,72
942	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,0000	14,79 14,04	532,44 505,44
943	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,5300	16,65 15,60	125,36 117,46
944	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
945	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,0000	83,39 83,20	4 169,45 4 160,00
946	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi	m2	7,5300	41,71	314,07

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramic			40,56	305,42
947	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,2500	69,37 68,64	572,30 566,28
948	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,4000	21,84 21,84	96,10 96,10
949	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
950	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,12 3,12	12,48 12,48
951	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
952	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,7000	7,38 7,28	12,55 12,38
953	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,7000	7,38 7,28	12,55 12,38
		<i>Total</i>	lei			6 345,94
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 345,94 6 153,66
		1.18.2. Tavan				
954	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,5300	100,49 44,20	756,69 332,82
955	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,5300	17,71 7,28	133,34 54,82
956	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,5300	82,53 63,44	621,45 477,70
957	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	7,5300	163,04 124,80	1 227,69 939,74

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
958	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5300	18,69 10,40	140,75 78,31
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5300	3,63 1,56	27,32 11,75
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5300	36,64 28,60	275,91 215,36
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5300	3,63 1,56	27,32 11,75
962	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5300	23,10 15,60	173,98 117,47
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5300	3,63 1,56	27,32 11,75
964	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,5300	80,92 28,60	609,30 215,36
965	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,0400	48,65 27,04	585,72 325,56
		<i>Total</i>	lei			4 606,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 606,79 2 792,39
		1.18.3. Pereti				
966	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	36,0000	17,71 7,28	637,43 262,08
967	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	12,0000	24,59 13,52	295,08 162,24
968	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
969	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	36,0000	82,53	2 971,11

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			63,44	2 283,84
970	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,0000	407,60 312,00	14 673,60 11 232,00
971	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,0000	18,69 10,40	672,91 374,40
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,0000	3,63 1,56	130,57 56,16
973	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000	36,64 28,60	1 319,09 1 029,60
974	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,0000	3,63 1,56	130,57 56,16
975	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000	23,10 15,60	831,77 561,60
976	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,0000	3,63 1,56	130,57 56,16
977	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	36,0000	80,92 28,60	2 912,98 1 029,60
978	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
979	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)				
980	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
981	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			25 636,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 636,73 17 634,24
		1.18.4. Pardosea				
982	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,5300	17,71 7,28	133,34 54,82
983	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	23,3430	22,08 1,82	515,41 42,49
984	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5300	88,85 36,40	669,02 274,10
985	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,5300	89,44 37,44	673,46 281,93
986	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,5300	17,71 7,28	133,34 54,82
987	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,5300	99,51 12,17	749,34 91,63

1	2	3	4	5	6	7
988	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,5300	542,09 165,88	4 081,96 1 249,08
		<i>Total</i>	lei			6 955,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 955,87 2 048,87
		1.18.5. Timplarie				
989	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,7600	2 307,03 37,96	6 367,41 104,77
990	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
991	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,7000	324,49 4,68	551,63 7,95
992	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,7000	148,91 20,80	253,15 35,36
		<i>Total</i>	lei			7 311,84
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 311,84 159,52
		<i>Total</i>	lei			50 857,17
		Total Cabinet 314/2 Inclusiv salariu				50 857,17 28 788,68
		1.19. Cabinet 315				
		1.19.1. Demolari				
993	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,5400	14,79 14,04	407,31 386,66
994	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la	m2	64,0000	14,79	946,56

1	2	3	4	5	6	7
		pereti			14,04	898,56
995	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,5400	26,87 23,92	739,89 658,76
996	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,5400	16,65 15,60	458,54 429,62
997	RpCM33G	Demontarea plinte	m	21,3200	79,67 79,56	1 698,63 1 696,22
998	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	7,0000	22,08 20,80	154,57 145,60
999	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39 83,20	166,78 166,40
1000	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,0000	69,37 68,64	138,74 137,28
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,0000	21,84 21,84	131,04 131,04
1002	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	15,60 15,60	46,80 46,80
1003	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
1004	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,0000	16,70 10,40	668,00 416,00
1005	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	305,76 305,76	305,76 305,76
1006	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
1007	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
		<i>Total</i>	lei			5 920,06
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 920,06 5 475,70
		1.19.2. Tavan				
1008	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	27,5400	100,50	2 767,64

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			44,20	1 217,27
1009	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,5400	17,71 7,28	487,63 200,49
1010	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,5400	82,53 63,44	2 272,90 1 747,14
1011	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,5400	163,04 124,80	4 490,12 3 436,99
1012	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,5400	18,69 10,40	514,78 286,42
1013	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,5400	3,63 1,56	99,89 42,96
1014	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,5400	36,64 28,60	1 009,10 787,65
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,5400	3,63 1,56	99,89 42,96
1016	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,5400	23,10 15,60	636,30 429,63
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,5400	3,63 1,56	99,89 42,96
1018	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	27,5400	80,92 28,60	2 228,42 787,64
1019	CK18B	Montarea baghetelor din mase	m	21,3200	48,65	1 037,14

1	2	3	4	5	6	7
		plastice			27,04	576,49
		<i>Total</i>	lei			15 743,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 743,70 9 598,60
		1.19.3. Pereti				
1020	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0500	44 822,80 8 848,80	2 241,14 442,44
1021	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	64,0000	17,71 7,28	1 133,21 465,92
1022	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
1023	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
1024	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
1025	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
1026	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
1027	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80

1	2	3	4	5	6	7
		superioara				
1028	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,0000	24,59 13,52	442,63 243,36
1029	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,0000	82,53 63,44	5 116,92 3 933,28
1030	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,0000	407,60 312,00	25 271,20 19 344,00
1031	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	18,69 10,40	1 158,90 644,80
1032	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
1033	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	36,64 28,60	2 271,76 1 773,20
1034	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
1035	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,0000	23,10 15,60	1 432,48 967,20
1036	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	3,63 1,56	224,87 96,72
1037	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	62,0000	80,92 28,60	5 016,79 1 773,20
1038	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56

1	2	3	4	5	6	7
		EXTERIOARE)				
1039	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
1040	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	25,68 7,28	51,36 14,56
1041	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	126,58 63,44	253,17 126,88
		<i>Total</i>	lei			47 122,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 122,22 30 981,88
		1.19.4. Pardosea				
1042	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,5400	17,71 7,28	487,63 200,49
1043	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	85,3740	22,08 1,82	1 885,01 155,38
1044	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,5400	88,85 36,40	2 446,83 1 002,46
1045	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,5400	89,44 37,44	2 463,07 1 031,10
1046	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	27,5400	17,71	487,63

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli			7,28	200,49
1047	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,5400	99,51 12,17	2 740,58 335,11
1048	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	27,5400	542,09 165,88	14 929,22 4 568,34
		<i>Total</i>	lei			25 439,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 439,97 7 493,37
		1.19.5. Timplarie				
1049	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,0000	2 307,03 37,96	9 228,13 151,84
1050	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,9000	2 228,33 42,12	4 233,82 80,02
1051	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	7,0000	139,65 11,44	977,52 80,08
1052	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,2000	324,49 4,68	713,87 10,29

1	2	3	4	5	6	7
1053	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,2000	148,91 20,80	327,60 45,76
		<i>Total</i>	lei			15 480,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 480,94 367,99
		<i>Total</i>	lei			109 706,89
		Total Cabinet 315 Inclusiv salariu				109 706,89 53 917,54
		1.20. Cabinet Psiholog 1				
		1.20.1. Demolari				
1054	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	7,8000	46,01 45,76	358,87 356,92
1055	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,8000	14,79 14,04	115,36 109,51
1056	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,4200	14,79 14,04	494,28 469,22
1057	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,8000	16,65 15,60	129,87 121,68
1058	RpCM33G	Demontarea plinte	m	11,1400	79,67 79,56	887,55 886,30
1059	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
1060	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39 83,20	166,78 166,40
1061	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,8000	41,71 40,56	325,33 316,36
1062	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,7000	21,84 21,84	58,96 58,96
1063	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,60 15,60	15,60 15,60
1064	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,12 3,12	9,36 9,36
1065	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru	m	10,0000	16,70	167,00

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica			10,40	104,00
1066	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,7000	7,38	12,55
					7,28	12,38
1067	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,7000	7,38	12,55
					7,28	12,38
		<i>Total</i>	lei			2 776,14
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 776,14 2 659,87
		1.20.2. Tavan				
1068	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,8000	100,49	783,86
					44,20	344,76
1069	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,8000	17,71	138,10
					7,28	56,78
1070	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,8000	82,53	643,75
					63,44	494,83
1071	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,8000	163,04	1 271,71
					124,80	973,44
1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,8000	18,69	145,79
					10,40	81,12
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000	3,63	28,29
					1,56	12,17
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,8000	36,64	285,80
					28,60	223,08
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000	3,63	28,29
					1,56	12,17

1	2	3	4	5	6	7
1076	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,8000	23,11 15,60	180,22 121,68
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000	3,63 1,56	28,29 12,17
1078	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,8000	80,92 28,60	631,14 223,08
1079	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,1400	48,65 27,04	541,92 301,23
		<i>Total</i>	lei			4 707,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 707,16 2 856,51
		1.20.3. Pereti				
1080	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0800	44 822,75 8 848,87	3 585,82 707,91
1081	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	33,4200	17,71 7,28	591,75 243,30
1082	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
1083	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
1084	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
1085	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
1086	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
1087	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80
1088	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	18,0000	24,59 13,52	442,63 243,36
1089	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,4200	82,53 63,44	2 593,11 1 993,28
1090	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,4200	407,60 312,00	12 806,79 9 803,04
1091	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,4200	18,69 10,40	587,30 326,77
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4200	3,63 1,56	113,97 49,02
1093	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,4200	36,64 28,60	1 151,27 898,61
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4200	3,63 1,56	113,97 49,02
1095	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	31,4200	23,10 15,60	725,95 490,15

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
1096	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4200	3,63 1,56	113,97 49,02
1097	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	31,4200	80,92 28,60	2 542,38 898,61
1098	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
1099	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
1100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	25,68 7,28	25,68 7,28
1101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			27 474,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 474,21 16 731,61
		1.20.4. Pardosea				
1102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,8000	17,71 7,28	138,10 56,78
1103	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	24,1800	22,08 1,82	533,89 44,01

1	2	3	4	5	6	7
1104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,8000	88,84 36,40	692,99 283,92
1105	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,8000	89,43 37,44	697,59 292,03
1106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,8000	17,71 7,28	138,10 56,78
1107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,8000	99,51 12,17	776,20 94,91
1108	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,8000	542,09 165,88	4 228,31 1 293,86
		<i>Total</i>	lei			7 205,18
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 205,18 2 122,29
		1.20.5. Timplarie				
1109	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,7600	2 307,03 37,96	6 367,41 104,77
1110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea	m2	1,9000	2 228,33 42,12	4 233,82 80,02

1	2	3	4	5	6	7
		peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
1111	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
1112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,7000	324,49 4,68	551,63 7,95
1113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,7000	148,91 20,80	253,15 35,36
		<i>Total</i>	lei			11 545,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 545,66 239,54
		<i>Total</i>	lei			53 708,35
		Total Cabinet Psiholog 1 Inclusiv salariu				53 708,35 24 609,82
		1.21. Coridor Psiholog				
		1.21.1. Demolari				
1114	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	9,4200	46,01 45,76	433,42 431,06
1115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,4200	14,79 14,04	139,32 132,26
1116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,0000	14,79 14,04	532,44 505,44
1117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,4200	16,65 15,60	156,85 146,96
1118	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,3200	79,67 79,56	981,57 980,18
1119	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
1120	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,4200	41,71 40,56	392,91 382,08
1121	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,7200	69,37 68,64	604,90 598,54

1	2	3	4	5	6	7
1122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,6800	21,84 21,84	145,90 145,90
1123	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	15,60 15,60	15,60 15,60
1124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,12 3,12	6,24 6,24
1125	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
1126	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	305,76 305,76	305,76 305,76
		<i>Total</i>	lei			4 070,99
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 070,99 3 878,82
		1.21.2. Tavan				
1127	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,4200	100,49 44,20	946,66 416,37
1128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,4200	17,71 7,28	166,80 68,58
1129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4200	82,53 63,44	777,44 597,60
1130	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,4200	163,04 124,80	1 535,83 1 175,62
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	9,4200	18,69 10,40	176,08 97,97

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
1132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,4200	3,63 1,56	34,18 14,70
1133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4200	36,64 28,60	345,15 269,41
1134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,4200	3,63 1,56	34,18 14,70
1135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4200	23,10 15,60	217,64 146,95
1136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,4200	3,63 1,56	34,18 14,70
1137	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,4200	80,92 28,60	762,22 269,41
1138	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,3200	48,65 27,04	599,33 333,13
		<i>Total</i>	lei			5 629,69
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 629,69 3 419,14
		1.21.3. Pereti				
1139	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0180	44 822,78 8 848,89	806,81 159,28
1140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,0000	17,71 7,28	513,48 211,12
1141	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	12,0000	22,46 13,52	269,50 162,24
1142	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	20,0000	24,59 13,52	491,81 270,40
1143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	29,0000	82,53	2 393,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			63,44	1 839,76
1144	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,0000	407,60 312,00	11 820,40 9 048,00
1145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,0000	18,69 10,40	542,07 301,60
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,0000	3,63 1,56	105,18 45,24
1147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,0000	36,64 28,60	1 062,60 829,40
1148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,0000	3,63 1,56	105,18 45,24
1149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,0000	23,10 15,60	670,03 452,40
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,0000	3,63 1,56	105,18 45,24
1151	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	29,0000	80,92 28,60	2 346,56 829,40
		<i>Total</i>	lei			21 232,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 232,20 14 239,32
		1.21.4. Pardosea				
1152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,4200	17,71 7,28	166,80 68,58

1	2	3	4	5	6	7
1153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	29,2020	22,08 1,82	644,77 53,15
1154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,4200	88,84 36,40	836,91 342,88
1155	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,4200	89,44 37,44	842,48 352,68
1156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,4200	17,71 7,28	166,80 68,58
1157	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	9,4200	386,26 130,00	3 638,56 1 224,60
1158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,3200	110,63 44,20	1 362,97 544,54
		<i>Total</i>	lei			7 659,29
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 659,29 2 655,01
		1.21.5. Timplarie				
1159	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi	m2	12,5000	2 089,98 69,68	26 124,78 871,00
		<i>Total</i>	lei			26 124,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 124,78 871,00
		<i>Total</i>	lei			64 716,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Psiholog Inclusiv salariu				64 716,95 25 063,29
		1.22. Cabinet Psiholog 2				
		1.22.1. Demolari				
1160	RpCI42C	Demontarea tavanului suspendat	m2	28,8000	46,01 45,76	1 325,08 1 317,88
1161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	28,8000	14,79 14,04	425,95 404,35
1162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	66,0000	14,79 14,04	976,14 926,64
1163	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,8000	16,65 15,60	479,52 449,28
1164	RpCM33G	Demontarea plinte	m	22,0000	79,67 79,56	1 752,81 1 750,32
1165	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,0000	22,08 20,80	44,16 41,60
1166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	83,39 83,20	166,78 166,40
1167	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	28,8000	41,71 40,56	1 201,24 1 168,12
1168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,7500	21,84 21,84	125,58 125,58
1169	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000	15,60 15,60	62,40 62,40
1170	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,0000	3,12 3,12	21,84 21,84
1171	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
1172	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
1173	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	2,2000	7,38 7,28	16,24 16,02
		<i>Total</i>	lei			6 947,98
		Total Demolari				6 947,98 6 674,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.22.2. Tavan				
1174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,8000	100,50 44,20	2 894,26 1 272,96
1175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	28,8000	17,71 7,28	509,93 209,66
1176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,8000	82,53 63,44	2 376,90 1 827,07
1177	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	28,8000	163,04 124,80	4 695,55 3 594,24
1178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,8000	18,69 10,40	538,32 299,52
1179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,63 1,56	104,46 44,93
1180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	36,64 28,60	1 055,27 823,68
1181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,63 1,56	104,46 44,93
1182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	23,10 15,60	665,42 449,28
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,63 1,56	104,46 44,93
1184	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol	m2	28,8000	80,92 28,60	2 330,38 823,68

1	2	3	4	5	6	7
		PROTECT cu Ioni de Argint sau analog				
1185	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,0000	48,65 27,04	1 070,21 594,88
		<i>Total</i>	lei			16 449,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 449,62 10 029,76
		1.22.3. Pereti				
1186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	66,0000	17,71 7,28	1 168,62 480,48
1187	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	6,2000	22,08 1,82	136,90 11,28
1188	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
1189	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
1190	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	55,64 37,44	111,27 74,88
1191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56
1192	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	358,02 127,40	716,04 254,80

1	2	3	4	5	6	7
1193	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	26,0000	24,59 13,52	639,35 351,52
1194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,0000	82,53 63,44	5 281,99 4 060,16
1195	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,0000	407,60 312,00	26 086,40 19 968,00
1196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,0000	18,69 10,40	1 196,28 665,60
1197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0000	3,63 1,56	232,13 99,84
1198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0000	36,64 28,60	2 345,03 1 830,40
1199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0000	3,63 1,56	232,13 99,84
1200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0000	23,10 15,60	1 478,69 998,40
1201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,0000	3,63 1,56	232,13 99,84
1202	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,0000	80,92 28,60	5 178,62 1 830,40
1203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	17,70 7,28	35,41 14,56

1	2	3	4	5	6	7
1204	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	87,32 46,80	174,63 93,60
1205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	25,68 7,28	51,36 14,56
1206	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	2,0000	126,58 63,44	253,17 126,88
		<i>Total</i>	lei			46 433,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 433,95 31 588,80
		1.22.4. Pardosea				
1207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,8000	17,71 7,28	509,93 209,66
1208	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	89,2800	22,08 1,82	1 971,24 162,49
1209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,8000	88,85 36,40	2 558,76 1 048,32
1210	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,8000	89,44 37,44	2 575,75 1 078,27
1211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,8000	17,71 7,28	509,93 209,66

1	2	3	4	5	6	7
1212	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,8000	99,51 12,17	2 865,98 350,44
1213	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	28,8000	542,09 165,88	15 612,24 4 777,34
		<i>Total</i>	lei			26 603,83
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 603,83 7 836,18
		1.22.5. Timplarie				
1214	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	4,0000	2 307,03 37,96	9 228,13 151,84
1215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,7600	2 228,34 42,12	3 921,87 74,13
1216	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi	m2	15,6000	2 089,98 69,68	32 603,73 1 087,01
1217	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	139,64 11,44	279,29 22,88

1	2	3	4	5	6	7
1218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	2,2000	324,49 4,68	713,87 10,29
1219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,2000	148,91 20,80	327,60 45,76
		<i>Total</i>	lei			47 074,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 074,49 1 391,91
		<i>Total</i>	lei			143 509,87
		Total Cabinet Psiholog 2 Inclusiv salariu				143 509,87 57 521,10
		1.23. Bloc sanitar 2				
		1.23.1. Demolari				
1220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,5700	14,79 14,04	141,55 134,37
1221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,3200	14,79 14,04	551,97 523,98
1222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,5700	16,65 15,60	159,35 149,30
1223	RpCM33G	Demontarea plinte	m	12,4400	79,67 79,56	991,13 989,73
1224	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,0000	22,08 20,80	44,16 41,60
1225	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,5700	41,71 40,56	399,16 388,16
1226	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,5700	83,39 83,20	1 381,76 1 378,62
1227	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,5300	69,37 68,64	938,58 928,70
1228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,0000	21,84 21,84	109,20 109,20
1229	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
1230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,0000	3,12 3,12	12,48 12,48

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
1231	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	16,70 10,40	334,00 208,00
1232	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
1233	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,1000	7,38 7,28	8,12 8,01
		<i>Total</i>	lei			5 110,78
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 110,78 4 911,36
		1.23.2. Tavan				
1234	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,5700	100,50 44,20	961,77 423,00
1235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	9,5700	17,71 7,28	169,45 69,67
1236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5700	82,53 63,44	789,82 607,12
1237	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,5700	163,04 124,80	1 560,29 1 194,34
1238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5700	18,69 10,40	178,88 99,53
1239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5700	3,63 1,56	34,71 14,93
1240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5700	36,64 28,60	350,65 273,70

1	2	3	4	5	6	7
1241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5700	3,63 1,56	34,71 14,93
1242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5700	23,10 15,60	221,11 149,29
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5700	3,63 1,56	34,71 14,93
1244	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	9,5700	80,92 28,60	774,37 273,70
1245	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,4400	48,65 27,04	605,18 336,38
		<i>Total</i>	lei			5 715,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 715,65 3 471,52
		1.23.3. Pereti				
1246	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200	44 822,50 8 849,00	896,45 176,98
1247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,3200	17,71 7,28	660,80 271,69
1248	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	115,6920	22,08 1,82	2 554,41 210,56
1249	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	24,0000	22,46 13,52	539,01 324,48
1250	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	37,3200	87,32 46,80	3 258,62 1 746,58

1	2	3	4	5	6	7
1251	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	37,3200	55,64 37,44	2 076,35 1 397,26
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,3200	17,71 7,28	660,80 271,69
1253	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	37,3200	358,02 127,40	13 361,25 4 754,57
1254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
1255	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
1256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
1257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			24 257,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 257,01 9 278,61
		1.23.4. Pardosea				
1258	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	9,5700	205,45	1 966,11

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			45,76	437,92
1259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,5700	17,71 7,28	169,45 69,67
1260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	29,6670	22,08 1,82	655,03 53,99
1261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,5700	88,85 36,40	850,25 348,34
1262	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,5700	89,44 37,44	855,90 358,30
1263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,5700	17,71 7,28	169,45 69,67
1264	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	9,5700	386,26 130,00	3 696,51 1 244,10
		<i>Total</i>	lei			8 362,70
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 362,70 2 581,99
		1.23.5. Timplarie				
1265	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la	m2	2,0000	2 307,03 37,96	4 614,06 75,92

1	2	3	4	5	6	7
		incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E				
1266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	1,7500	2 228,33 42,12	3 899,57 73,71
1267	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,3000	2 206,65 49,92	38 175,07 863,62
1268	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	139,64 11,44	279,29 22,88
1269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,1000	324,49 4,68	356,94 5,15
1270	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000	148,91 20,80	163,80 22,88
		<i>Total</i>	lei			47 488,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				47 488,73 1 064,16
		<i>Total</i>	lei			90 934,87
		Total Bloc sanitar 2 Inclusiv salariu				90 934,87 21 307,64
		1.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA 1.24.1. Demolari				
1271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	32,8300	14,79 14,04	485,55 460,93

1	2	3	4	5	6	7
1272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	78,2100	14,79 14,04	1 156,73 1 098,07
1273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,8300	16,65 15,60	546,61 512,14
1274	RpCM33G	Demontarea plinte	m	26,0700	79,67 79,56	2 077,08 2 074,13
1275	RpCM33G	Demontarea baghete	m	26,0700	79,67 79,56	2 077,08 2 074,13
1276	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,0000	22,08 20,80	44,16 41,60
1277	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,7000	21,84 21,84	58,96 58,96
1278	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	15,60 15,60	31,20 31,20
1279	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72
1280	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	40,0000	16,70 10,40	668,00 416,00
1281	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	305,76 305,76	611,52 611,52
1282	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	1,7000	7,38 7,28	12,55 12,38
1283	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	1,7000	7,38 7,28	12,55 12,38
1284	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m	26,0700	79,67 79,56	2 077,08 2 074,13
		<i>Total</i>	lei			9 877,79
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 877,79 9 496,29
		1.24.2. Tavan				
1285	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,8300	100,49 44,20	3 299,22 1 451,08
1286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	32,8300	17,71	581,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			7,28	239,00
1287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,8300	82,53 63,44	2 709,51 2 082,74
1288	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,8300	163,04 124,80	5 352,60 4 097,18
1289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,8300	18,69 10,40	613,66 341,43
1290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,8300	3,63 1,56	119,07 51,21
1291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,8300	36,64 28,60	1 202,94 938,94
1292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,8300	3,63 1,56	119,07 51,21
1293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,8300	23,10 15,60	758,52 512,15
1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,8300	3,63 1,56	119,07 51,21
1295	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	32,8300	80,92 28,60	2 656,46 938,94
1296	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	26,0700	48,65 27,04	1 268,20 704,93
		Total	lei			18 799,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 799,62 11 460,02
		1.24.3. Pereti				
1297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,3200	17,71 7,28	660,80 271,69
1298	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	22,46 13,52	673,76 405,60
1299	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	60,0000	24,59 13,52	1 475,41 811,20
1300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,3200	82,53 63,44	3 080,05 2 367,58
1301	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,3200	407,60 312,00	15 211,64 11 643,84
1302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,3200	18,69 10,40	697,59 388,13
1303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,3200	3,63 1,56	135,36 58,22
1304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,3200	36,64 28,60	1 367,45 1 067,35
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,3200	3,63 1,56	135,36 58,22
1306	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,3200	23,10 15,60	862,26 582,19
1307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,3200	3,63 1,56	135,36 58,22

1	2	3	4	5	6	7
1308	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,3200	80,92 28,60	3 019,79 1 067,35
1309	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	26,0700	188,93 67,60	4 925,44 1 762,34
1310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
1311	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	87,32 46,80	87,32 46,80
1312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	17,71 7,28	17,71 7,28
1313	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	1,0000	126,58 63,44	126,58 63,44
		<i>Total</i>	lei			32 629,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 629,59 20 666,73
		1.24.4. Pardosea				
1314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,8300	17,71 7,28	581,30 239,00
1315	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	101,7730	22,08 1,82	2 247,09 185,23

1	2	3	4	5	6	7
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,8300	88,85 36,40	2 916,82 1 195,02
1317	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,8300	89,44 37,44	2 936,19 1 229,16
1318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,8300	17,71 7,28	581,30 239,00
1319	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	32,8300	386,26 130,00	12 680,92 4 267,90
1320	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,0700	110,63 44,20	2 884,13 1 152,29
		<i>Total</i>	lei			24 827,75
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 827,75 8 507,60
		1.24.5. Timplarie				
1321	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	2,7600	2 307,03 37,96	6 367,41 104,77
1322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	5,7500	2 228,33 42,12	12 812,90 242,19

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
1323	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	139,64 11,44	279,29 22,88
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,7000	324,49 4,68	551,63 7,95
1325	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,7000	148,91 20,80	253,15 35,36
		<i>Total</i>	lei			20 264,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 264,38 413,15
		<i>Total</i>	lei			106 399,13
		Total Coridor Centrul pentru copii cu TSA Inclusiv salariu				106 399,13 50 543,79
		1.25. Coridor Sectia ginecologica				
		1.25.1. Demolari				
1326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	60,4000	14,79 14,04	893,32 848,02
1327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	157,5000	14,79 14,04	2 329,43 2 211,30
1328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,4000	16,65 15,60	1 005,66 942,24
1329	RpCM33G	Demontarea plinte	m	56,7000	79,67 79,56	4 517,46 4 511,05
1330	RpCM33G	Demontarea baghete	m	56,7000	79,67 79,56	4 517,46 4 511,05
1331	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,0000	22,08	44,16

1	2	3	4	5	6	7
					20,80	41,60
1332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,1000	21,84 21,84	329,78 329,78
1333	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
1334	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72
1335	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	60,0000	16,70 10,40	1 002,00 624,00
1336	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	305,76 305,76	305,76 305,76
1337	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,1000	7,38 7,28	37,64 37,13
1338	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	5,1000	7,38 7,28	37,64 37,13
1339	RpCM33G	Demontarea briului de protectie	m	56,7000	79,67 79,56	4 517,46 4 511,05
		<i>Total</i>	lei			19 634,49
		Total Demolari Inclusiv salariu				19 634,49 19 006,83
		1.25.2. Tavan				
1340	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,4000	100,50 44,20	6 069,91 2 669,68
1341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	60,4000	17,71 7,28	1 069,46 439,71
1342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,4000	82,53 63,44	4 984,88 3 831,78
1343	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	60,4000	163,04 124,80	9 847,61 7 537,92

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
1344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,4000	18,69 10,40	1 129,00 628,16
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,4000	3,63 1,56	219,06 94,22
1346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,4000	36,64 28,60	2 213,13 1 727,44
1347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,4000	3,63 1,56	219,06 94,22
1348	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,4000	23,10 15,60	1 395,51 942,24
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,4000	3,63 1,56	219,06 94,22
1350	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	60,4000	80,92 28,60	4 887,33 1 727,44
1351	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	56,7000	48,65 27,04	2 758,26 1 533,17
		<i>Total</i>	lei			35 012,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				35 012,27 21 320,20
		1.25.3. Pereti				
1352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	157,5000	17,71 7,28	2 788,75 1 146,60
1353	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	45,0000	22,46 13,52	1 010,64 608,40
1354	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	65,0000	24,59	1 598,37

1	2	3	4	5	6	7
					13,52	878,80
1355	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,5000	82,53 63,44	12 998,64 9 991,80
1356	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	157,5000	407,60 312,00	64 197,00 49 140,00
1357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,5000	18,69 10,40	2 943,97 1 638,00
1358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,5000	3,63 1,56	571,25 245,70
1359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,5000	36,64 28,60	5 771,00 4 504,50
1360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,5000	3,63 1,56	571,25 245,70
1361	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,5000	23,10 15,60	3 638,97 2 457,00
1362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,5000	3,63 1,56	571,25 245,70
1363	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	157,5000	80,92 28,60	12 744,26 4 504,50
1364	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	56,7000	188,93 67,60	10 712,39 3 832,92
1365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	3,0000	17,71 7,28	53,12 21,84

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)				
1366	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	87,31 46,80	261,93 140,40
1367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	17,71 7,28	53,12 21,84
1368	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	126,59 63,44	379,76 190,32
		<i>Total</i>	lei			120 865,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				120 865,67 79 814,02
		1.25.4. Pardosea				
1369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	60,4000	17,71 7,28	1 069,46 439,71
1370	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	187,2400	22,08 1,82	4 134,14 340,77
1371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,4000	88,85 36,40	5 366,29 2 198,56
1372	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	60,4000	89,44 37,44	5 401,93 2 261,38

1	2	3	4	5	6	7
1373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	60,4000	17,71 7,28	1 069,46 439,71
1374	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	60,4000	386,26 130,00	23 330,11 7 852,00
1375	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,7000	110,63 44,20	6 272,76 2 506,14
		<i>Total</i>	lei			46 644,15
		Total Pardosea Inclusiv salariu				46 644,15 16 038,27
		1.25.5. Timplarie				
1376	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	8,3000	2 307,03 37,96	19 148,37 315,07
1377	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	139,64 11,44	279,29 22,88
1378	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	5,1000	324,49 4,68	1 654,90 23,87
1379	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,1000	148,91 20,80	759,44 106,08
		<i>Total</i>	lei			21 842,00
		Total Timplarie				21 842,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				467,90
		<i>Total</i>	lei			243 998,58
		Total Coridor Sectia ginecologica Inclusiv salariu				243 998,58 136 647,22
		1.26. Coridor Central				
		1.26.1. Demolari				
1380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	56,9800	14,79 14,04	842,74 800,00
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,5700	14,79 14,04	111,97 106,29
1382	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea, (se exclude resursa autoturn)	m2	111,0200	51,86 11,96	5 757,50 1 327,80
1383	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,9800	16,65 15,60	948,71 888,88
1384	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	1,0000	22,08 20,80	22,08 20,80
1385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,3000	21,84 21,84	181,28 181,28
1386	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000	15,60 15,60	62,40 62,40
1387	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,12 3,12	12,48 12,48
1388	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	30,0000	16,70 10,40	501,00 312,00
1389	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,1000	7,38 7,28	37,64 37,13
1390	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare	m	5,1000	7,38 7,28	37,64 37,13
		<i>Total</i>	lei			8 515,44
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 515,44 3 786,19
		1.26.2. Tavan				
1391	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	56,9800	100,49	5 726,20

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			44,20	2 518,51
1392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	56,9800	17,71 7,28	1 008,91 414,81
1393	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,9800	82,53 63,44	4 702,61 3 614,81
1394	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,9800	163,04 124,80	9 290,02 7 111,10
1395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,9800	18,69 10,40	1 065,06 592,59
1396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,9800	3,63 1,56	206,67 88,89
1397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,9800	36,64 28,60	2 087,82 1 629,63
1398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,9800	3,63 1,56	206,67 88,89
1399	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,9800	23,10 15,60	1 316,51 888,89
1400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,9800	3,63 1,56	206,67 88,89
1401	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	56,9800	80,92 28,60	4 610,59 1 629,63
1402	CK18B	Montarea baghetelor din mase	m	39,5000	48,65	1 921,53

1	2	3	4	5	6	7
		plastice			27,04	1 068,08
		<i>Total</i>	lei			32 349,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				32 349,26 19 734,72
		1.26.3. Pereti				
1403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,5700	17,71 7,28	134,03 55,11
1404	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	12,0000	22,46 13,52	269,50 162,24
1405	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	20,0000	24,59 13,52	491,81 270,40
1406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,5700	82,53 63,44	624,75 480,24
1407	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,5700	407,60 312,00	3 085,54 2 361,84
1408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5700	18,69 10,40	141,50 78,73
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5700	3,63 1,56	27,45 11,81
1410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5700	36,64 28,60	277,37 216,50
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5700	3,63 1,56	27,45 11,81
1412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,5700	23,10 15,60	174,90 118,09

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
1413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	126,1600	3,63 1,56	457,58 196,81
1414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	126,1600	80,92 28,60	10 208,36 3 608,18
1415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	17,71 7,28	53,12 21,84
1416	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	87,31 46,80	261,93 140,40
1417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	17,71 7,28	53,12 21,84
1418	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)	m2	3,0000	126,59 63,44	379,76 190,32
		<i>Total</i>	lei			16 668,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 668,17 7 946,16
		1.26.4. Pardosea				
1419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	56,9800	17,71 7,28	1 008,91 414,81
1420	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	176,6380	22,08 1,82	3 900,08 321,49
1421	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	56,9800	88,85	5 062,46

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			36,40	2 074,08
1422	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	56,9800	89,44 37,44	5 096,07 2 133,34
1423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	56,9800	17,71 7,28	1 008,91 414,81
1424	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	56,9800	386,26 130,00	22 009,10 7 407,40
		<i>Total</i>	lei			38 085,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				38 085,53 12 765,93
		1.26.5. Timplarie				
1425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	8,3000	2 307,03 37,96	19 148,37 315,07
1426	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	139,65 11,44	139,65 11,44
1427	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	5,1000	324,49 4,68	1 654,90 23,87
1428	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,1000	148,91 20,80	759,44 106,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 702,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 702,36 456,46
		<i>Total</i>	lei			117 320,76
		Total Coridor Central Inclusiv salariu				117 320,76 44 689,46
		1.27. Casa Scarii				
		1.27.1. Demolari				
1429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,5400	14,79 14,04	111,51 105,86
1430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	32,1000	14,79 14,04	474,75 450,68
1431	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,5400	16,65 15,60	125,54 117,62
1432	RpCM33G	Demontarea plinte	m	16,4500	79,67 79,56	1 310,61 1 308,76
1433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	21,84 21,84	43,68 43,68
1434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,12 3,12	6,24 6,24
		<i>Total</i>	lei			2 072,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 072,33 2 032,84
		1.27.2. Tavan				
1435	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,5400	100,50 44,20	757,74 333,27
1436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,5400	17,71 7,28	133,51 54,89
1437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	7,5400	82,53 63,44	622,28 478,34

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
1438	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,5400	163,04 124,80	1 229,32 940,99
1439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5400	18,69 10,40	140,94 78,42
1440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5400	3,63 1,56	27,35 11,76
1441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5400	36,64 28,60	276,28 215,65
1442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5400	3,63 1,56	27,35 11,76
1443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5400	23,10 15,60	174,21 117,63
1444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5400	3,63 1,56	27,35 11,76
1445	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,5400	80,92 28,60	610,10 215,64
1446	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,4500	48,65 27,04	800,23 444,81
		<i>Total</i>	lei			4 826,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 826,66 2 914,92
		1.27.3. Pereti				
1447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	32,1000	17,71	568,38

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			7,28	233,69
1448	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,0000	22,46 13,52	808,51 486,72
1449	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	40,0000	24,59 13,52	983,61 540,80
1450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,1000	82,53 63,44	2 649,23 2 036,42
1451	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,1000	407,60 312,00	13 083,96 10 015,20
1452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,1000	18,69 10,40	600,02 333,84
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,1000	3,63 1,56	116,43 50,08
1454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1000	36,64 28,60	1 176,18 918,06
1455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,1000	3,63 1,56	116,43 50,08
1456	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1000	23,10 15,60	741,65 500,76
1457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,1000	3,63 1,56	116,43 50,08
1458	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	32,1000	80,92 28,60	2 597,40 918,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 558,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 558,23 16 133,79
		1.27.4. Pardosea				
1459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,5400	17,71 7,28	133,51 54,89
1460	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	23,3740	22,08 1,82	516,09 42,54
1461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5400	88,85 36,40	669,91 274,46
1462	CG01A1 k- 6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,5400	89,44 37,44	674,35 282,30
1463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,5400	17,71 7,28	133,51 54,89
1464	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,5400	99,51 12,17	750,33 91,75
1465	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	7,5400	542,09 165,88	4 087,37 1 250,74
		<i>Total</i>	lei			6 965,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 965,07 2 051,57
		1.27.5. Timplarie				
1466	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate	m2	2,0000	2 228,33 42,12	4 456,66 84,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
1467	TsH91A apl	Instalarea scarilor modulare pentru acces pe acoperis, din metal, de tip Fakro	buc	2,0000	8 094,35 374,40	16 188,70 748,80
		<i>Total</i>	lei			20 645,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 645,36 833,04
		<i>Total</i>	lei			58 067,65
		Total Casa Scarii Inclusiv salariu				58 067,65 23 966,16
		1.28. Evacuarea deseurilor de constructie				
1468	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	264,0000	245,44 245,44	64 796,16 64 796,16
1469	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	264,0000	57,72 57,72	15 238,08 15 238,08
1470	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	264,0000	142,50 0,00	37 620,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			117 654,24
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				117 654,24 80 034,24
		<i>Total</i>	lei			2 482 894,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			271 361,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			25 817,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			166 804,46
		<i>Total</i>				2 946 878,85
		<i>Venit</i>	2 %			58 937,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				3 005 816,42 1 130 674,88
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Lucrari de demontare				
1471	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,2000	2,08 2,08	77,38 77,38
1472	RCsB30E k-3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	8,0000	320,03 101,09	2 560,21 808,70
1473	RCsB30J k-3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,0000	390,32 126,36	780,65 252,72
1474	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	126,0000	15,60 15,60	1 965,60 1 965,60
1475	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,0000	19,76 19,76	158,08 158,08
1476	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,0000	41,08 41,08	739,44 739,44
1477	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	72,0000	33,28 33,28	2 396,16 2 396,16
1478	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,0000	49,40 49,40	938,60 938,60
1479	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	57,20 57,20	114,40 114,40
		<i>Total</i>	lei			9 730,52
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				9 730,52 7 451,08
		2.2. Lucrari sanitare				
1480	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	20,0000	1 154,40 98,80	23 087,97 1 976,00

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
1481	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,0000	625,04 85,80	12 500,80 1 716,00
1482	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,0000	2 894,92 218,40	14 474,59 1 092,00
1483	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	45,0000	115,73 15,60	5 207,84 702,00
		<i>Total</i>	lei			55 271,20
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				55 271,20 5 486,00
		2.3. Sistemul A1, T3				
1484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d-20mm	buc	28,0000	99,28 7,80	2 779,80 218,40
1485	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d-25mm	buc	2,0000	109,07 9,36	218,14 18,72
		<i>Total</i>	lei			2 997,94
		Total Sistemul A1, T3 Inclusiv salariu				2 997,94 237,12
		2.4. Conductori				
1486	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin	m	8,0000	320,14 80,08	2 561,12 640,64

1	2	3	4	5	6	7
		sudo-brazare, avind diametrul de 2" teava zincata 50 x 3,2				
1487	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Cot zincat d50	buc	6,0000	138,91 54,60	833,46 327,60
1488	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Filet d50	buc	2,0000	126,44 54,60	252,89 109,20
1489	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	96,0000	88,34 32,76	8 480,86 3 144,96
1490	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,0000	104,51 32,76	3 135,18 982,80
1491	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m	buc	2,0000	42,36 24,96	84,73 49,92
1492	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000	22,51 15,08	1 350,78 904,80
1493	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,0000	27,49 17,16	824,79 514,80
1494	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000	59,50 22,36	237,98 89,44
1495	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua	buc	2,0000	772,20	1 544,40

1	2	3	4	5	6	7
		in fuctiune			772,20	1 544,40
1496	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,6000	5,72 5,72	72,07 72,07
1497	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,8000	5,20 5,20	4,16 4,16
1498	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	126,0000	2,60 2,60	327,60 327,60
1499	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000	3,12 3,12	24,96 24,96
1500	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d20mm)	m	96,0000	42,99 26,52	4 127,16 2 545,92
1501	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tub de izolatie d25mm)	m	30,0000	51,56 26,52	1 546,70 795,60
1502	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (hidrant interior cu d20" montat pe perete in lada cu rama)	buc	2,0000	4 552,58 208,00	9 105,17 416,00
1503		Stingator OP-6	buc	2,0000	527,00 0,00	1 054,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 568,01
		Total Conductorii Inclusiv salariu				35 568,01 12 494,87
		2.5. Sistema C1				
		2.5.1. Piese				

1	2	3	4	5	6	7
1504	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu PP d 50	buc	20,0000	42,84 13,00	856,75 260,00
1505	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / COT PP d 50	buc	60,0000	28,41 11,44	1 704,52 686,40
1506	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Mufa PP d50	buc	8,0000	27,21 11,44	217,67 91,52
1507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac de capat PP d 50	buc	8,0000	20,61 11,44	164,87 91,52
1508	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / (revizie diam. 110 mm)	buc	2,0000	120,74 14,56	241,48 29,12
1509	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac de capat PP diam. 110 mm	buc	2,0000	31,64 14,56	63,28 29,12
1510	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / (COT PVC diam. 110 x 45 mm)	buc	12,0000	76,24 14,56	914,87 174,72
1511	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / (Mufa diam. 110 mm)	buc	4,0000	56,99 14,56	227,96 58,24
1512	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / (clapeta aerisire pentru canalizare diam.	buc	2,0000	163,74 14,56	327,48 29,12

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm)				
1513	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / TEU PP d110 x45	buc	8,0000	114,00 16,64	911,98 133,12
		<i>Total</i>	lei			5 630,86
		Total Piese Inclusiv salariu				5 630,86 1 582,88
		2.5.2. Conducte				
1514	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	18,0000	93,50 16,64	1 683,09 299,52
1515	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	72,0000	41,62 13,00	2 996,56 936,00
1516	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	30,0000	59,50 22,36	1 784,86 670,80
1517	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,0000	81,28 27,04	487,65 162,24
1518	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	9,0000	4,16 4,16	37,44 37,44
		<i>Total</i>	lei			6 989,60
		Total Conducte Inclusiv salariu				6 989,60 2 106,00
		<i>Total</i>	lei			12 620,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				12 620,46 3 688,88
		<i>Total</i>	lei			116 188,13
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 045,91
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 700,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			7 496,06
		<i>Total</i>				132 430,39
		<i>Venit</i>	2 %			2 648,61
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				135 079,00 29 357,95
		3. Lucrari la sistema de incalzire				
1519	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78,0000	8,32 8,32	648,96 648,96
1520	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	160,0000	5,20 5,20	832,00 832,00
1521	VC37A apl	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) doar manopera si utilaj	buc	6,0000	2 512,85 182,00	15 077,12 1 092,00
1522	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	200,0000	28,20 15,60	5 640,54 3 120,00
1523	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	80,0000	15,60 15,60	1 248,00 1 248,00
1524	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	28,0000	18,20 18,20	509,60 509,60
1525	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	28,0000	30,92 23,40	865,76 655,20
1526	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in	buc	15,0000	240,02	3 600,29

1	2	3	4	5	6	7
	k-2,7	constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm			75,82	1 137,24
1527	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	80,0000	10,90 8,32	871,83 665,60
1528	IB05B	Radiatoare bimetel 10 sectii	buc	40,0000	1 176,43 130,00	47 057,05 5 200,00
1529	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la la Futorka d1" x 3/4"	buc	160,0000	67,34 44,20	10 774,09 7 072,00
1530	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	160,0000	35,70 7,80	5 712,00 1 248,00
1531	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25	buc	80,0000	109,07 9,36	8 725,78 748,80
1532	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii	buc	40,0000	29,46 5,20	1 178,60 208,00
1533	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	180,0000	17,47 9,36	3 145,00 1 684,80
1534	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25	buc	36,0000	15,37 9,36	553,40 336,96
1535	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000	23,37 13,52	280,42 162,24

1	2	3	4	5	6	7
		Teu PPR d25				
1536	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca PPR d 25 x 3/4 papa	buc	80,0000	148,74 44,20	11 899,05 3 536,00
1537	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 x 3/4 mama	buc	80,0000	90,34 44,20	7 227,05 3 536,00
1538	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,0000	25,52 10,40	3 063,00 1 248,00
1539	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25 mm.	m	180,0000	53,78 23,40	9 681,30 4 212,00
1540	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	180,0000	6,08 4,68	1 094,40 842,40
1541	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	98,0000	24,44 24,44	2 395,12 2 395,12
		<i>Total</i>	lei			142 080,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 161,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 935,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			9 250,60
		<i>Total</i>				163 427,30
		<i>Venit</i>	2 %			3 268,55
		Total Lucrari la sistema de incalzire Inclusiv salariu				166 695,85 42 338,92
		4. Lucrari de montare				
		4.1. Lucrari sanitare				
1542	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Incalzitor de apa electric 10 l)	buc	16,0000	257,90 149,24	4 126,46 2 387,84
1543	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	5,0000	432,38 221,52	2 161,90 1 107,60
		<i>Total</i>	lei			6 288,36
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 288,36 3 495,44
		4.2. Sistema de incalzire				
1544	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . 9000 BTU inv	buc	15,0000	2 512,85 182,00	37 692,81 2 730,00
1545	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari	buc	6,0000	2 828,19 218,40	16 969,13 1 310,40
		<i>Total</i>	lei			54 661,94
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				54 661,94 4 040,40
		4.3. Lucrari electrice				
		4.3.1. Cabinet 306				

1	2	3	4	5	6	7
1546	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00 3 952,00	98,94 79,04
1547		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90 0,00	77,80 0,00
1548	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 277,57 1 981,14	159,43 138,68
1549		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1550		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1551	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	525,79 408,72	420,63 326,98
1552		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1553		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1554		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 948,36 1 237,60	1 558,69 990,08
1556		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,58 0,00	286,40 0,00
1557	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1558		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1559		Doze	buc	9,0000	3,96 0,00	35,64 0,00
1560	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	7 527,67 4 591,67	225,83 137,75
1561		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
1562		Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,0000	492,00 0,00	492,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 560,67
		Total Cabinet 306 Inclusiv salariu				7 560,67 2 889,33
		4.3.2. Cabinet 305				
1563	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1564		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1565	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 278,00 1 981,20	113,90 99,06
1566		Priza ordinara	buc	4,0000	32,15 0,00	128,60 0,00
1567		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1568	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6500	525,71 408,72	341,71 265,67
1569		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1570		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	15,0000	23,33 0,00	349,95 0,00
1571		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1572	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6500	1 948,15 1 237,60	1 266,30 804,44
1573		Tub gofrat 16	m	65,0000	3,58 0,00	232,70 0,00
1574	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1575		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1576		Doze	buc	6,0000	3,96 0,00	23,76 0,00
1577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83

1	2	3	4	5	6	7
1578		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 093,64
		Total Cabinet 305 Inclusiv salariu				6 093,64 2 517,32
		4.3.3. Cabinet 304				
1579	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1580		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1581	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 277,57 1 981,14	159,43 138,68
1582		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1583		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1584	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	525,79 408,72	420,63 326,98
1585		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1586		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1587		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1588	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 948,36 1 237,60	1 558,69 990,08
1589		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,58 0,00	286,40 0,00
1590	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1591		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1592		Doze	buc	8,0000	3,96 0,00	31,68 0,00
1593	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc	0,0300	7 527,67	225,83

1	2	3	4	5	6	7
		incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			4 591,67	137,75
1594		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
1595		Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,0000	492,00 0,00	492,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 468,63
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				7 468,63 2 849,81
		4.3.4. Cabinet 303				
1596	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1597		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 277,57 1 981,14	159,43 138,68
1599		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1600		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1601	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	525,79 408,72	420,63 326,98
1602		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1603		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1604		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1605	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 948,36 1 237,60	1 558,69 990,08
1606		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,58 0,00	286,40 0,00
1607	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80

1	2	3	4	5	6	7
1608		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1609		Doze	buc	8,0000	3,96 0,00	31,68 0,00
1610	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1611		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 901,35
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				6 901,35 2 803,89
		4.3.5. Cabinet 302				
1612	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0300	4 956,67 3 952,00	148,70 118,56
1613		Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000	38,90 0,00	116,70 0,00
1614	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 277,57 1 981,14	159,43 138,68
1615		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1616		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1617	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,0500	525,72 408,72	552,01 429,16
1618		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	60,0000	14,83 0,00	889,80 0,00
1619		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	25,0000	23,33 0,00	583,25 0,00
1620		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1621	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0500	1 948,22 1 237,60	2 045,63 1 299,48
1622		Tub gofrat 16	m	105,0000	3,58 0,00	375,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1623	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1624		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1625		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1626	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 527,25 4 591,50	301,09 183,66
1627		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,0000	335,20 0,00	1 340,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 079,82
		Total Cabinet 302 Inclusiv salariu				11 079,82 4 603,14
		4.3.6. Coridor Mic				
1628	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00 3 952,00	98,94 79,04
1629		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90 0,00	77,80 0,00
1630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1631		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1632		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	10,0000	23,33 0,00	233,30 0,00
1633		Cablu CAT6	m	30,0000	8,12 0,00	243,60 0,00
1634	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 948,37 1 237,60	1 363,86 866,32
1635		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1636	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1637		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60	21,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1638		Doze	buc	2,0000	3,96	7,92
					0,00	0,00
1639	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	7 527,67	225,83
					4 591,67	137,75
1640		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,0000	335,20	1 005,60
					0,00	0,00
1641	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	2,0000	212,09	424,18
					123,24	246,48
		<i>Total</i>	lei			6 796,26
		Total Coridor Mic Inklusiv salariu				6 796,26
		4.3.7. Cabinet 301				2 832,49
1642	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00	98,94
					3 952,00	79,04
1643		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90	77,80
					0,00	0,00
1644	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 277,78	205,00
					1 981,22	178,31
1645		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15	257,20
					0,00	0,00
1646		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00	68,00
					0,00	0,00
1647	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	525,62	473,06
					408,72	367,85
1648		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83	593,20
					0,00	0,00
1649		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	30,0000	23,33	699,90
					0,00	0,00
1650		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12	162,40
					0,00	0,00
1651	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	1 948,36	1 753,52
					1 237,60	1 113,84

1	2	3	4	5	6	7
1652		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,58 0,00	322,20 0,00
1653	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1654		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1655		Doze	buc	11,0000	3,96 0,00	43,56 0,00
1656	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 527,25 4 591,50	301,09 183,66
1657		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,0000	335,20 0,00	1 340,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,28
		Total Cabinet 301 Inclusiv salariu				10 500,28 4 356,30
		4.3.8. Cabinet 300				
1658	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1659		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1660	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 277,78 1 981,22	205,00 178,31
1661		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15 0,00	257,20 0,00
1662		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1663	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1664		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1665		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1666		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1667	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,7000	1 948,37	1 363,86

1	2	3	4	5	6	7
		instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 237,60	866,32
1668		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1669	08-03-641- 2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1670		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1671		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1672	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1673		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 587,50
		Total Cabinet 300 Inclusiv salariu				6 587,50 2 678,88
		4.3.9. Bloc sanitar				
1674	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1675		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1676	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 277,00 1 981,00	22,77 19,81
1677		Priza ordinara	buc	1,0000	32,15 0,00	32,15 0,00
1678	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000	525,56 408,72	262,78 204,36
1679		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1680		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1681	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,5000	1 948,34 1 237,60	974,17 618,80

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
1682		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,58 0,00	179,00 0,00
1683	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1684		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1685		Doze	buc	2,0000	3,96 0,00	7,92 0,00
1686	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 527,25 4 591,50	301,09 183,66
1687		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,0000	335,20 0,00	1 340,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 224,45
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				8 224,45 3 499,75
		4.3.10. Cabinet 309				
1688	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1689		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1690	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 277,78 1 981,22	205,00 178,31
1691		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15 0,00	257,20 0,00
1692		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1693	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	525,62 408,72	473,06 367,85
1694		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1695		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1696		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12	162,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1697	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	1 948,36 1 237,60	1 753,52 1 113,84
1698		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,58 0,00	322,20 0,00
1699	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1700		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1701		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1702	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	7 527,67 4 591,67	225,83 137,75
1703		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,0000	335,20 0,00	1 005,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 712,68
		Total Cabinet 309 Inclusiv salariu				7 712,68 3 054,07
		4.3.11. Cabinet 308				
1704	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1705		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1706	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 277,87 1 981,25	182,23 158,50
1707		Priza ordinara	buc	7,0000	32,15 0,00	225,05 0,00
1708		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1709	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1710		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1711		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1712		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 948,37 1 237,60	1 363,86 866,32
1714		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1715	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1716		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1717		Doze	buc	9,0000	3,96 0,00	35,64 0,00
1718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1719		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 528,62
		Total Cabinet 308 Inclusiv salariu				6 528,62 2 659,07
		4.3.12. Cabinet 310				
1720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00 3 952,00	98,94 79,04
1721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90 0,00	77,80 0,00
1722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1100	2 277,73 1 981,18	250,55 217,93
1723		Priza ordinara	buc	10,0000	32,15 0,00	321,50 0,00
1724		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1725	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,0000	525,79 408,72	525,79 408,72

1	2	3	4	5	6	7
1726		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	60,0000	14,83 0,00	889,80 0,00
1727		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1728		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1729	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	1 948,36 1 237,60	1 948,36 1 237,60
1730		Tub gofrat 16	m	100,0000	3,58 0,00	358,00 0,00
1731	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1732		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1733		Doze	buc	13,0000	3,96 0,00	51,48 0,00
1734	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1000	7 536,10 4 591,60	753,61 459,16
1735		Corp de iluminat 600*600 led	buc	10,0000	335,20 0,00	3 352,00 0,00
1736	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,0000	212,09 123,24	212,09 123,24
		<i>Total</i>	lei			13 640,53
		Total Cabinet 310 Inclusiv salariu				13 640,53 4 959,29
		4.3.13. Cabinet 307				
1737	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1738		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1739	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 277,87 1 981,25	182,23 158,50
1740		Priza ordinara	buc	7,0000	32,15 0,00	225,05 0,00
1741		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1742	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1743		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1744		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1745		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1746	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 948,37 1 237,60	1 363,86 866,32
1747		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1748	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1749		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1750		Doze	buc	9,0000	3,96 0,00	35,64 0,00
1751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1752		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 528,62
		Total Cabinet 307 Inclusiv salariu				6 528,62 2 659,07
		4.3.14. Cabinet 311				
1753	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1754		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1755	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 277,57 1 981,14	159,43 138,68

1	2	3	4	5	6	7
1756		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1757		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1758	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1759		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1760		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1761		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 948,37 1 237,60	1 363,86 866,32
1763		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1764	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1765		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1766		Doze	buc	8,0000	3,96 0,00	31,68 0,00
1767	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1768		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 469,71
		Total Cabinet 311 Inclusiv salariu				6 469,71 2 639,25
		4.3.15. Cabinet 313				
1769	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1770		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1771	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 277,78 1 981,22	205,00 178,31
1772		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15 0,00	257,20 0,00
1773		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1774	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	525,62 408,72	473,06 367,85
1775		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,0000	14,83 0,00	741,50 0,00
1776		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1777		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1778	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	1 948,36 1 237,60	1 753,52 1 113,84
1779		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,58 0,00	322,20 0,00
1780	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1781		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1782		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1783	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1784		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 450,50
		Total Cabinet 313 Inclusiv salariu				7 450,50 3 008,15
		4.3.16. Cabinet 312				
1785	08-03-591-	Intreruptor semietansat si etansat	100	0,0100	4 976,00	49,76

1	2	3	4	5	6	7
	3		buc		3 952,00	39,52
1786		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1787	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 277,78 1 981,22	205,00 178,31
1788		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15 0,00	257,20 0,00
1789		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1790	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,0000	525,79 408,72	525,79 408,72
1791		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	60,0000	14,83 0,00	889,80 0,00
1792		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1793		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	1 948,36 1 237,60	1 948,36 1 237,60
1795		Tub gofrat 16	m	100,0000	3,58 0,00	358,00 0,00
1796	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1797		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1798		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1799	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 527,25 4 591,50	301,09 183,66
1800		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,0000	335,20 0,00	1 340,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 703,11
		Total Cabinet 312 Inclusiv salariu				8 703,11 3 264,61

1	2	3	4	5	6	7
		4.3.17. Cabinet 314/1				
1801	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1802		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1803	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 278,00 1 981,20	113,90 99,06
1804		Priza ordinara	buc	4,0000	32,15 0,00	128,60 0,00
1805		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1806	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1807		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1808		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1809		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 948,37 1 237,60	1 363,86 866,32
1811		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1812	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1813		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1814		Doze	buc	6,0000	3,96 0,00	23,76 0,00
1815	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1816		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 351,96
		Total Cabinet 314/1 Inclusiv salariu				6 351,96 2 599,63
		4.3.18. Cabinet 314/2				
1817	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1818		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1819	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 277,57 1 981,14	159,43 138,68
1820		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1821		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1822	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	525,79 408,72	420,63 326,98
1823		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1824		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1825		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1826	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 948,36 1 237,60	1 558,69 990,08
1827		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,58 0,00	286,40 0,00
1828	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1829		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1830		Doze	buc	8,0000	3,96 0,00	31,68 0,00
1831	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83

1	2	3	4	5	6	7
1832		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 901,35
		Total Cabinet 314/2 Inclusiv salariu				6 901,35 2 803,89
		4.3.19. Cabinet 315				
1833	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1834		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1835	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1100	2 277,73 1 981,18	250,55 217,93
1836		Priza ordinara	buc	10,0000	32,15 0,00	321,50 0,00
1837		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1838	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	525,79 408,72	420,63 326,98
1839		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1840		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1841		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1842	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 948,36 1 237,60	1 558,69 990,08
1843		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,58 0,00	286,40 0,00
1844	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1845		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1846		Doze	buc	12,0000	3,96 0,00	47,52 0,00
1847	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,0600	7 527,67 4 591,67	451,66 275,50

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
1848		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,0000	335,20 0,00	2 011,20 0,00
1849	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,0000	212,09 123,24	212,09 123,24
		<i>Total</i>	lei			8 990,91
		Total Cabinet 315 Inclusiv salariu				8 990,91 3 190,05
		4.3.20. Cabinet Psiholog 1				
1850	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1851		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 278,00 1 981,20	113,90 99,06
1853		Priza ordinara	buc	4,0000	32,15 0,00	128,60 0,00
1854		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1855	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	525,60 408,71	367,92 286,10
1856		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1857		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1858		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1859	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	1 948,37 1 237,60	1 363,86 866,32
1860		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,58 0,00	250,60 0,00
1861	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1862		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60	21,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1863		Doze	buc	6,0000	3,96	23,76
					0,00	0,00
1864	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	7 529,00	75,29
					4 592,00	45,92
1865		Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	335,20	335,20
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 941,50
		Total Cabinet Psiholog 1 Inclusiv salariu				5 941,50 2 553,72
		4.3.21. Coridor Psiholog				
1866	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00	49,76
					3 952,00	39,52
1867		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90	38,90
					0,00	0,00
1868	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 277,00	45,54
					1 981,00	39,62
1869		Priza ordinara	buc	2,0000	32,15	64,30
					0,00	0,00
1870	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,3000	525,37	157,61
					408,73	122,62
1871		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	10,0000	14,83	148,30
					0,00	0,00
1872		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	10,0000	23,33	233,30
					0,00	0,00
1873		Cablu CAT6	m	10,0000	8,12	81,20
					0,00	0,00
1874	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3000	1 948,33	584,50
					1 237,60	371,28
1875		Tub gofrat 16	m	30,0000	3,58	107,40
					0,00	0,00
1876	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21	2 030,21
					1 216,80	1 216,80

1	2	3	4	5	6	7
1877		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1878		Doze	buc	3,0000	3,96 0,00	11,88 0,00
1879	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	7 529,00 4 592,00	75,29 45,92
1880		Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	335,20 0,00	335,20 0,00
1881	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,0000	212,09 123,24	212,09 123,24
		<i>Total</i>	lei			4 197,08
		Total Coridor Psiholog Inclusiv salariu				4 197,08 1 959,00
		4.3.22. Cabinet Psiholog 2				
1882	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1883		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1884	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	2 277,78 1 981,22	205,00 178,31
1885		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15 0,00	257,20 0,00
1886		Priza RJ45	buc	1,0000	68,00 0,00	68,00 0,00
1887	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	525,79 408,72	420,63 326,98
1888		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1889		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1890		Cablu CAT6	m	20,0000	8,12 0,00	162,40 0,00
1891	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	1 948,36 1 237,60	1 558,69 990,08

1	2	3	4	5	6	7
1892		Tub gofrat 16	m	80,0000	3,58 0,00	286,40 0,00
1893	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1894		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1895		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	7 527,25 4 591,50	301,09 183,66
1897		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,0000	335,20 0,00	1 340,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 840,08
		Total Cabinet Psiholog 2 Inclusiv salariu				7 840,08 2 935,35
		4.3.23. Bloc sanitar 2				
1898	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 976,00 3 952,00	49,76 39,52
1899		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90 0,00	38,90 0,00
1900	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 278,25 1 981,25	91,13 79,25
1901		Priza ordinara	buc	4,0000	32,15 0,00	128,60 0,00
1902	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	525,77 408,72	315,46 245,23
1903		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00
1904		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1905	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	1 948,35 1 237,60	1 169,01 742,56
1906		Tub gofrat 16	m	60,0000	3,58	214,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1907	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1908		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1909		Doze	buc	5,0000	3,96 0,00	19,80 0,00
1910	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	7 527,50 4 591,50	150,55 91,83
1911		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	335,20 0,00	670,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 011,82
		Total Bloc sanitar 2 Inclusiv salariu				8 011,82 3 631,99
		4.3.24. Coridor Centru pentru copii cu TSA				
1912	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00 3 952,00	98,94 79,04
1913		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90 0,00	77,80 0,00
1914	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 277,87 1 981,25	182,23 158,50
1915		Priza ordinara	buc	8,0000	32,15 0,00	257,20 0,00
1916	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	525,62 408,72	473,06 367,85
1917		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,83 0,00	444,90 0,00
1918		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	30,0000	23,33 0,00	699,90 0,00
1919		Cablu CAT6	m	30,0000	8,12 0,00	243,60 0,00
1920	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	1 948,36 1 237,60	1 753,52 1 113,84

1	2	3	4	5	6	7
1921		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,58 0,00	322,20 0,00
1922	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1923		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1924		Doze	buc	10,0000	3,96 0,00	39,60 0,00
1925	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	7 527,67 4 591,67	225,83 137,75
1926		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,0000	335,20 0,00	1 005,60 0,00
1927	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	2,0000	212,09 123,24	424,18 246,48
		<i>Total</i>	lei			8 300,37
		Total Coridor Centru pentru copii cu TSA Inclusiv salariu				8 300,37 3 320,26
		4.3.25. Coridor Sectia ginecologie				
1928	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0300	4 956,67 3 952,00	148,70 118,56
1929		Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000	38,90 0,00	116,70 0,00
1930	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 277,50 1 981,17	136,65 118,87
1931		Priza ordinara	buc	6,0000	32,15 0,00	192,90 0,00
1932	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,3000	525,69 408,72	683,40 531,34
1933		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	80,0000	14,83 0,00	1 186,40 0,00
1934		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1935		Cablu CAT6	m	30,0000	8,12	243,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1936	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3000	1 948,35 1 237,60	2 532,86 1 608,88
1937		Tub gofrat 16	m	130,0000	3,58 0,00	465,40 0,00
1938	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1939		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1940		Doze	buc	9,0000	3,96 0,00	35,64 0,00
1941	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	7 527,67 4 591,67	451,66 275,50
1942		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,0000	335,20 0,00	2 011,20 0,00
1943	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat	buc	1,0000	212,09 123,24	212,09 123,24
		<i>Total</i>	lei			12 987,41
		Total Coridor Sectia ginecologie Inklusiv salariu				12 987,41 5 209,99
		4.3.26. Coridor Central				
1944	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00 3 952,00	98,94 79,04
1945		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90 0,00	77,80 0,00
1946	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 278,25 1 981,25	91,13 79,25
1947		Priza ordinara	buc	4,0000	32,15 0,00	128,60 0,00
1948	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	525,62 408,72	473,06 367,85
1949		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,0000	14,83 0,00	593,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1950		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,33 0,00	466,60 0,00
1951		Cablu CAT6	m	30,0000	8,12 0,00	243,60 0,00
1952	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	1 948,36 1 237,60	1 753,52 1 113,84
1953		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,58 0,00	322,20 0,00
1954	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,0000	2 030,20 1 216,80	4 060,41 2 433,60
1955		Cutie de distributie	buc	2,0000	21,60 0,00	43,20 0,00
1956		Doze	buc	6,0000	3,96 0,00	23,76 0,00
1957	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	7 527,67 4 591,67	451,66 275,50
1958		Corp de iluminat 600*600 led	buc	6,0000	335,20 0,00	2 011,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 838,88
		Total Coridor Central Inclusiv salariu				10 838,88 4 349,08
		4.3.27. Casa scarii				
1959	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 947,00 3 952,00	98,94 79,04
1960		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	38,90 0,00	77,80 0,00
1961	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,1000	527,10 408,70	52,71 40,87
1962		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	10,0000	14,83 0,00	148,30 0,00
1963	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	1 948,40 1 237,60	194,84 123,76

1	2	3	4	5	6	7
1964		Tub gofrat 16	m	10,0000	3,58 0,00	35,80 0,00
1965	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 030,21 1 216,80	2 030,21 1 216,80
1966		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
1967		Doze	buc	2,0000	3,96 0,00	7,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 668,12
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				2 668,12 1 460,47
		<i>Total</i>	lei			211 275,85
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				211 275,85 85 287,85
		<i>Total</i>	lei			272 226,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			22 277,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3 353,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			42 698,90
		<i>Total</i>				340 556,02
		<i>Venit</i>	2 %			6 811,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				347 367,14 92 823,69
		5. Utilaj				
		5.1. Lucrari sanitare				
1968		Incalzitor de apa V=10l	buc	16,0000	1 520,00 0,00	24 320,00 0,00
1969		Incalzitor de apa V=100l	buc	5,0000	3 465,00 0,00	17 325,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 645,00
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				41 645,00
		5.2. Sistema de incalzire				
1970		Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	15,0000	6 985,00 0,00	104 775,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1971		Aparat de conditionat aerul 12000 BTU inv split	buc	6,0000	8 950,00 0,00	53 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			158 475,00
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				158 475,00
		5.3. Lucrari electrice				
1972		Panou 36 module gata echipat	buc	6,0000	965,00 0,00	5 790,00 0,00
1973		Panou 12 module gata echipat	buc	2,0000	523,00 0,00	1 046,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 836,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				6 836,00
		<i>Total</i>	lei			206 956,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 483,47
		Total Utilaj Inclusiv salariu				209 439,47

		Total	lei			3 864 397,88
		Tva	20 %			772 879,58
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 637 277,46 1 295 195,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)