

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de înverzire și de instalare a sistemului de irigare în parcul public din s.Seliște, raionul Nisporeni

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria com.Seliște, r-nul Nisporeni
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria com.Seliște, r-nul Nisporeni

Data 8 aprilie 2024

**Lucrari de amenajare a parcului
cu montarea sistemului de
irigare în s.Seliște, r-nul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1

Amenajare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de construcții				
		1.1. Inverzire				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	804,00		
	2952260003520	Sapator de gropi <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	10,05		
2	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Platan 3m, 10-12cm grosime, 3-4m H	buc	20,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,80		

1	2	3	4	5	6	7
	283012730311	Platan 3m, 10-12cm grosime, 3-4m H	buc	20,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Mesteacan betula jacquemontii 8-10 cm grosime 3-4m	buc	20,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,80		
	283012730312	Mesteacan betula jacquemontii 8-10 cm grosime 3-4m	buc	20,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Pin 1m 3-5ani	buc	25,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,50		
	2830127303012	Pin 1m 3-5ani	buc	25,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei tilia greenspire 2-3m 8-10cm grosime	buc	40,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,60		
	283012730313	Tei tilia greenspire 2-3m 8-10cm grosime	buc	40,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuia Brabant 80-100cm	buc	200,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	68,00		
	1111000112	Thuia Brabant 80-100cm	buc	200,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuia Smaragd 80-100cm	buc	75,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,50		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	25,50		
	1111000113	Thuia Smaragd 60-80	buc	75,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Thuia Woodwardi 30-40cm	buc	75,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,50		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	25,50		
	1111000114	Thuia Woodwardi 30-40 cm	buc	75,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Catalpa PA2,2-2,5m 14-16cm	buc	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,90		
	283012730314	Catalpa PA2,2-2,5m 14-16cm	buc	10,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Sacura (prunus canza) PA2-2,2m 8-10cm grosime	buc	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,90		
	283012730315	Sacura (prunus canza) PA2-2,2m 8-10cm grosime	buc	10,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Sorbus (autumn spire) 2-2,5m grosime 8-10cm	buc	7,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,03		
	283012730316	Sorbus (autumn spire) 2-2,5m grosime 8-10cm	buc	7,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus red baron 1-1,25m	buc	100,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	34,00		
	1111000115	Physocarpus red baron 1-1,25m	buc	100,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Hortensia Hydragea - Mojito 80-100cm	buc	30,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,20		
	1111000116	Hortensia Hydragea - Mojito 80-100cm	buc	30,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Eyonimus Elegantisima 0,8-1m	buc	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,20		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,40		
	1111000117	Eyonimus Elegantisima 0,8-1m	buc	10,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Juniperus horisontal Pancake diametru 30-40cm	buc	50,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,00		
	1111000118	Juniperus horisontal Pancake diametru 30-40cm	buc	50,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Prunus Pisardi 2-2,5m 10-12cm grosime	buc	15,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,35		
	283012730317	Prunus Pisardi 2-2,5m 10-12cm grosime	buc	15,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Cornus Elegantisima 1- 1,25m	buc	30,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,70		
	283012730318	Cornus Elegantisima 1-1,25m	buc	30,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cupresso Cyparis Leylandii Gold Rider 60-100cm	buc	17,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,34		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,78		
	1111000119	Cupresso Cyparis Leylandii Gold Rider 60-100cm	buc	17,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Symphoricarpos doorenbosii Magic Berry 60-100cm	buc	50,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,00		
	111100012222	Symphoricarpos doorenbosii Magic Berry 60-100cm	buc	50,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Rhamnus frangula Asplenifolia 100-150cm	buc	20,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,80		
	111100012223	Rhamnus frangula Asplenifolia 100-150cm	buc	20,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	144,60		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	118,80		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Inverzire						
		1.2. Sistem de irigare				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,50		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,28		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,50		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
24	SD18A*	Cutie standart, montata in pamint	buc	15,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,50		
	28752773155	Cutie de standart	buc	15,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
25	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu MM 1x1	buc	150,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,50		
	25231567111	Niplu MM 1x1	buc	150,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
26	SD18A**	Aspersor de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" - PROS	buc	210,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	777,00		
	287511711	Aspersor PROS	buc	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	SD18A**	Aspersor de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" - PGP-ADJ	buc	170,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	629,00		
	287511712	Aspersor PGP-ADJ	buc	170,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (se ia doar montarea duzelor)	buc	380,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	76,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m	300,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40		
	2521216710501 0	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d50	m	300,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE100 SDR17 PN10	m	4 000,0 0		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	144,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,00		
	2521216710321 0	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d32	m	4 000,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31		LDPE d16	m	500,00		
	252121671016	Teava polietilena LDPE d16	m	500,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
32		Furtun picurare	m	1 000,0 0		
	252121671017	Furtun picurare	m	1 000,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
33	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena	buc	390,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	136,50		
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	390,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
34	F E08 D	Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 50 mm - Filtru	buc	1,00		
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	2,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	29241273211	Filtru	buc	1,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
35	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" - Robinet bila metalic	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
	291312450316	Robinet bila metalic	buc	2,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Sistem de irigare						
Total						
Transportarea (VR) *						
Depozitarea (VR+Transp) *						
Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 %						
Total VR+Transp+Depozi+Fondul						
Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) *						
Total VR+Transp+Depozi+Fondul+C helu						
Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+C helu) *						
Total Lucrari de constructii						
2. Lucrari de montare						
36	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	29,20		


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
37	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	48,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,44		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
38	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	48,00		
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	209,28		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
39	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	5,68		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
40	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,00		
	1	Muncitor	h-om	29,28		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
41		Cablu	m	400,00		
	003111	Cablu	m	400,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
42		Tub gofrat	m	400,00		
	003112	Tub gofrat	m	400,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
43	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,45		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
44	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, - FLUID CONTROL	buc	1,00		
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
45	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	2,00		
	1	Muncitor	h-om	2,26		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Transportarea (VR) *				
		Depozitarea (VR+Transp) *				
		Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 %				
		Total VR+Transp+Depozi+Fondul				
		Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) *				
		Total VR+Transp+Depozi+Fondul+C heltu				
		Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+C heltu) *				
		Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj				
46		Programator irigare 24 zone	buc	2,00		
	00211	Programator irigare 24 zone <i>Cheltuieli directe</i>	buc	2,00		
47		Electrovana cu flow control 1"	buc	48,00		
	00212	Electrovana cu flow control 1" <i>Cheltuieli directe</i>	buc	48,00		
48		Senzor de ploaie	buc	2,00		
	00213	Senzor de ploaie <i>Cheltuieli directe</i>	buc	2,00		
49		Pompa tip PEDROLLO 2CP25m/16B Presostat EASYPRESS PERDOLO 2,2BAR REPORNIRE	buc	1,00		
	00214	Pompa tip PEDROLLO 2CP25m/16B Presostat EASYPRESS PERDOLO 2,2BAR REPORNIRE <i>Cheltuieli directe</i>	buc	1,00		
50		Fluid Control	buc	1,00		
	00215	Fluid Control <i>Cheltuieli directe</i>	buc	1,00		
51		Cutie metalica	buc	2,00		
	00216	Cutie metalica	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				
Total						
Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) *						
Total Utilaj						
Total						
TVA (VR) * 20 %						

Total deviz:

Inclusiv salariu



Stamp