

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия

3. Obiectul achizițiilor: Работы по благоустройству территории в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия

Лот №1 - Утепление стен, монтаж снегозадержателей и установка дверей в подтрибунных помещениях

Lista cu cantitațiile de lucrări №1

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4	5
		Capitolul1. Утепление и штукатурка		
1	CN53A	Grunduireasuprafetelor a peretilorcugrund "Betokontakt" (Грунтовка поверхностей стен грунтовкой "Betokontakt")	m2	304,000
2	CF15A	Tencuieiiinterioaresiexterioaresclivisite, executatemanual, cumortardeciment M 100-T de 2 cmgrosimemedie, laperetidinbetonsaucaramida, cusuprafeteplane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	304,000
3	CN53A	Grunduireasuprafetelor a peretilorcugrund "Betokontakt" (Грунтовка поверхностей стен грунтовкой "Betokontakt")	m2	304,000
4	IzF55C	Termoizolareaexterioaraperetilor a cladirilorcutencuieelifinepetermoizolant (sistemecufixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cuplacidinvataminala gr.100mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщиной 100мм) Materialemarunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	304,000
		Capitolul2. Установка снегозадержателей		
5	СК26В	Opritordezapada (Снегозадержатели типа "Подкова" - 300 шт.)	m	120,000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Демонтажные работы		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, коробки, облицовка)	m2	3,15
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, легкобетонных блоков, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,80
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	1,30
4	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов - мелкие и тяжелые, сбрасываемые в авто 1 категории)	t	1,30
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,30
		Capitolul 2. Можтажные работы		
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) уголок стальной для перемишек 75x75x5 - 4 м	kg	23,20
7	CN29A21	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - un strat de grund si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice	t	0,0232

1	2	3	4	5
		(Окраска вручную красками на основе алкидных смол, на земле, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)		
8	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке)	m2	6,30
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов бетоноконтактом)	m2	1,75
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт штукатурки вокруг дверных коробок, толщиной 2 см, с затиркой, цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	11,40
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов под покраску)	m2	1,75
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК" с применением колера)	m2	3,00