

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat LT „A. Pușkin” din or. Basarabeasca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție LT „A. Pușkin” din or. Basarabeasca**
- 3. Obiectul achizițiilor Terensportiv la LT „A. Pușkin” or. Basarabeasca etapa I**

**1. Descrierea general:**

Construcția terenului sportive prevede (etapa I) : executarea săpăturii, excavarea și mutarea solului fertil la distanța depășind la 30 m, încărcarea cu excavatorul în autobasculante și transportarea la o distanță de până la 3 km. Compactarea solului în rambleu se va executa la o grosime de 0,15m și va fi compactat la gradul de compactare necesară. La lucrările de excavare și bătătorire a solului, a se conduce de cerințele: SNIP 3.01.01.-85; SNIP 3.02.01.-87; SNIP iii-4-80.

Rețelele de drenaj să fie executate conform proiectului de execuție cu țevă de denaj D 100 perforată 360\* în înveliș de geotextil.

Lucrările de terasament să fie executate în limitele stabilite pentru volumele de lucrări de etapa I (2016m<sup>2</sup>). Amenejarea terenului se va executa în 3 straturi conform proiectului tehnic. Energia electrică va fi folosită în limitele prevăzute de calcul stipulate conform sistemului WinSmet sau coordonat cu beneficiarul prin contract.

**2. Informații și proiectare:**

Se solicită, ca antreprenorul să fie înregistrat în confirmare cu legislația din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate și ingineresc testat (în deosebi - dirijate de șantier testat). A fost elaborată lista cu cantitățile de lucrări și de vizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, lucrări de construcție și reparație capitală. Volumele cantităților de lucrări preconizate pentru fiecare compartiment (în general și pe porțile tehnologice cu reprezentantul beneficiarului (respectiv - tehnic) vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.

Ofertantul este obligat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor, având ca scop evaluarea, pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, a tuturor informațiilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta, și semna contractual pentru executarea lucrărilor.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standard utilizate.**

Materialele aplicate în opera să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

**4. Furnizarea, păstrarea protecția materialelor și a lucrătorilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.**

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

**5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor.**

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.

**6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.**

Pe perioada de garanție, operatorul economic va remedia defectele apărute din contul propriu.

**7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Lucrările vor fi executate conform tehnologiei de execuție. Materialele utilizate să fie însoțite de certificate de conformitate.

**8. Cerințe privind mecanismele.**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

**9. Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța.**

Să dispună de echipamente, utilaje, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

**10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrătorilor.**

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic.

**11. Cerințe privind calculul costului.**

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea teritorială a obiectului, platoul Cocierî, și va include în prețul ofertei toate cheltuielile aferente.

**Notă. Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate și ingineresc atestat.**

**12. Setul de documente ce urmează a fi prezentat de către ofertanți:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAЕ	Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic	Da
2	Oferta	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. <b>Formular F3.1</b>	Da
3	Devizele locale aferente ofertei	Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnic solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
4	Garanția pentru ofertă în mărime de 2%.	Original. Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform <b>formularului F3.2</b>	Da
5	Graficul de executare a lucrărilor	Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic. <b>formularului F3.4</b>	Da
6	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform <b>formularului F3.5</b> Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic	Da
7	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform <b>formularului F3.6</b> Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic	Da
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-	Da

	ofertantul este stabilit	<i>copie,confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampileiofertantului</i> .	
9	Licența de activitate și anexa	Copie-confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
10	Informații generale despre ofertant	Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic <b>formularului F3.7</b>	Da
11	Informațiilor cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Original.Confor <b>formularului F3.8</b>	Da
12	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.  -valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.	Declarație privind experiența similară conform <b>formularului F3.9</b>  <b>sau</b> Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform <b>formularului F3.10</b>  -procesul verbal de recepțierea terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor,obligatoriu mai mare decât valoarea viitorului contract.	Da
13	Demonstrarea accesului la utilaje,instalațiile și/sauechipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform <b>formularului F3.11 și</b>  Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor,instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotarea proprie,fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	Da
14	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implemintarea contractului conform <b>formularului F3.12</b>  Original-semnat și ștampilat de către operatorul economic	Da

15	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-în original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
16	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14	300000,0 lei(fără TVA),certificate confirmat de banca deserventă,în original	Da
17	Cifra medie anuală de afaceri înultimii 3 ani conform IPO14	700000,0lei (fără TVA)	Da
18	Raportul financiar pentru anul 2019	Copie-confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului	Da
19	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	Copie-confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
20	Avizul Inspecției de Statîn Construcții	Copie-confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>formularului F3.15</b>	Da
21	Manualul Calității	Copie-confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
22	Perioada de garanție a lucrărilor	Min-5ani	Da
23	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate: împrejmuiri metalice, ciment, cabluri electrice.	Copie-confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da

rt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Retele de drenaj (03.0005-2020)</b>		
1	TsA03C	Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m latime, executatafarasprijiniri, cu taluzinclinat la fundatii, canale, etc., terrenecoezivsau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincimeteren tare (Разработкагрунтавручную в стесненныхусловиях, ширинойдо 1 м, безподпорок, с наклоннымиоткосами, в фундаментах и каналах, и	m3	18,0500

1	2	3	4	5
		т.д.,вневязяномили малосвязаномплотном грунте, глубинойдо 0,75 м, твердыйгрунт)		
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din terencatg.II la distanta< 10 m Разработка и перемещениегрунтафронтальнымпогрузчиком 0,5-0,99 м3, напогрузочноерасстояние в автомобильнарасстояние< 10 м, грунт 2 категории) ( coeficient la volum 1,21-afinare)	100 m3	0,2200
3	TsI51A3	Transportareapamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировкагрунтаавтосамосваламигрузоподъемностью 10 тнарасстояние 3 км)	t	27,2900
4	TsC51A	Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria I (Работыповыгрузкегрунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,2200
5	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorulcladirilor, a tevilor din PVC, pentrudrenaj, cu perforatie 360" si in invelitoare cu geotextilfarafibresintetice. densitateageotextilului 200 gr/m2. conexiuneprinmufe. avinddiametrul de 110 mm (Подземнаяукладкатруб ПВХ длядренажа ,перфорированная 360"диаметр 110 мм) Materialemarunte (apa, sapunpasta)=1,0050	m	279,0000
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apasaucanalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolaresaustatfiltrant la tuburile de drenaj, executate cu nisipspalat (Засыпкапескомтраншеитрубопроводаводоснабженияиликанализации, в качествеподложки, защитногослоя, изоляционногослояилифильтрующегослоя, длядренажныхтруб)	m3	9,3200
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apasaucanalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolaresaustatfiltrant la tuburile de drenaj, executate cu pietrispsalat de riu (Засыпкакачественнымгравиемтраншеитрубопроводаводоснабженияиликанализации, в	m3	17,1700

1	2	3	4	5
		качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)		
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fafa fibresintetice. densitate geotextilului 200gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite ( infasurare)	m2	376,7100
9	AcE02A	Turnare peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit B25 (C20/25), avind adincimea de 2-4 m (Укладка бетонных стенок смотровых колодцев в каналах из монолитного армированного бетона на B25 (C20/25), глубина 2-4 м) Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,0300	m3	2,8000
10	CC03C	Montare plase sudate d=5.0mm, ochi 100*100mm, la inaltime mica si egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоту до 35 м включительно)	kg	74,4800
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolarea sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	4,0000
		<b>2. Lucrari de terasament (03.0005-2020)</b>		
		<b>2.1. Scoaterasolului fertil</b>		
12	TsC19B1	Sapaturamecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingere a pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	7,4600
13	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	7,4600
14	TsC02C1	Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala de descarcare auto	100 m3	7,4600

1	2	3	4	5
		terencatg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)		
15	TsI51A1	Transportareapamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировкагрунтаавтосамосваламигрузоподъемностью 10 тнарасстояние 1 км)	t	1 129,1300
		<b>2.2. Exetutareapernei de argilagrosime 150mm S=1904m2</b>		
16	pretfurnizor	Cost argilapentruinplutura $V=2016m^2 \times 0.15 \times 1.21 = 365,9m^3$	m3	365,9000
17	TsD02A1	Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравниваниерыхлогогрунта I или II категории, слоями, бульдозеромнагусеничномходу 65-80 CP, толщинойслоя 15-20 см)	100 m3	3,0300
18	TsD7G1	Compactareamecanica a umpluturilor cu ruloucompresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturisucsesive de 15-20 cm grosimedupacomactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintcoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	3,0300
19	TsD13A01	Udareamanuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentrucompletareaumiditatiinecesarecompactarii, precum si a suprafetelorinsamintatesaubrazduitepentruconsolidarealor, in zona inaccesibilautilajului de udatmecanic (Ручнойполивслоевгрунтаразбрызгивание длядополнительногоувлажнения, необходимогодляуплотнения, а также и	m3	30,3000

1	2	3	4	5
		поверхностей засеянных или засаженных для их укрепления, в зонах, недоступных для механизированной поливки)		
		<b>3. Amenajare terenurilor sportive (03.0005-2020)</b>		
20	DA12B	Strat de fundatie saureprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70mm cu asterneremecanica, executat cu impanare farain norore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3	302,4000
21	DA12B	Strat de fundatie saureprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40mm, cu asterneremecanica, executat cu impanare farain norore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3	201,6000
22	DA12B	Strat de fundatie saureprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20mm, cu asterneremecanica, executat cu impanare farain norore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3	100,8000
23	DA12B	Strat de fundatie saureprofilare din piatra de grani, M1000, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 1-5mm, cu asterneremecanica, executat cu impanare farain norore	m3	60,4800
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180mm, pe fundatie de beton C20/25 sectiunea 30x20 cm	m	184,0000

Coordonat:

Şef serviciului construcţii, gospodăriei comunale şi drumuri

Sergiu Dзіc \_\_\_\_\_