

**1. Denumirea beneficiarului de stat****2. Organizatorul procedurii de achiziție****3. Obiectul achizițiilor Plantarea arbuștilor in sectorul Centru, pe 7 adrese, conform necesitatilor Preturii sectorului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de plantare a arbuștilor pe adresele: Scuarul N.Sulac (1), Soseaua Hincești, 53, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hincești, 62a, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Str.Korolenko</b>		
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arbuștilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	425,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,7500
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbuștii)	t	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1000
3	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbuști fara balot	1000 buc	0,4250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4038
4	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbuștilor	100 buc	4,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6125
5	TsH24A	Plantari arbuști cu balot - Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	24,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,1600
	1111000100002 1	Puieti arbuști - Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu	buc	24,9600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0480
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,8800
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2400
6	TsH24A	Plantari arbuști cu balot - Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde- auriu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	33,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	11,2200
	1111000100002 2	Puieti arbuști -Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde-auriu inalt	buc	34,3200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0660

1	2	3	4	5
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,9600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,3300
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,3300
7	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 100-120 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	21,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,1400
	1111000100002 3	Puieti arbusti - Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt	buc	21,8400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,5200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2100
8	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Cotoneaster dammeri Bircoace Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,2000
	1111000100002 4	Puieti arbusti - Cotoneaster dammeri Bircoace	buc	31,2000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,6000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,3000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,3000
9	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Crataegus sanguinea Singer Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 350-450 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
	1111000100002 5	Puieti arbusti - Crataegus sanguinea Singer	buc	1,0400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100
10	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, cu diametrul 0,4-0,5m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	80,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,2000
	1111000100002 6	Puieti arbusti - Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor	buc	83,2000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,6000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000

1	2	3	4	5
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000
11	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 90-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	80,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,2000
	1111000100002 7	Puieti arbusti - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba	buc	83,2000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,6000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000
12	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea betulifolia Thor Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	40,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,6000
	1111000100002 8	Puieti arbusti - Spiraea betulifolia Thor Spiree	buc	41,6000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0800
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	4,8000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,4000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,4000
13	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea japonica Magic Carpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,1000
	1111000100002 9	Puieti arbusti - Spiraea japonica Magic Carpet	buc	15,6000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,8000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1500
14	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea Salcifolia Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 50-70 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	45,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,3000
	1111000100002 10	Puieti arbusti - Spiraea Salcifolia Spiree	buc	46,8000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0900
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,4000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,4500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,4500

1	2	3	4	5
15	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Pachysandra Physocarpus opulifolius Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc	7,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800
	1111000100002 11	Puieti arbusti - Pachysandra Physocarpus opulifolius	buc	7,2800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0140
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,8400
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0700
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0700
16	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Physocarpus opulifolius Diablo Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc	21,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,1400
	1111000100002 12	Puieti arbusti - Physocarpus opulifolius Diablo	buc	21,8400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,5200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2100
17	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0.7m m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,5200
	1111000100002 13	Puieti arbusti - Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa	buc	29,1200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0560
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,3600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2800
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2800
18	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	170,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,6000
19	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de necesitate)	m3	42,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,6500
20		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	42,5000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	42,5000
21	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	42,5000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,1750
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,8290
23	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	42,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4500
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	59,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,8750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,5000
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,1750
26	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 1x1 m)	m2	425,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	59,5000
27	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	425,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,5000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	55,2500
28	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	4,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,8500
29	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100 buc	4,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,1575
	1212121212121	apa	m3	25,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	27,1575
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Inclusiv salariu</b>		