

**Cazangerie si sistema de  
incalzire a gimnaziului din s.  
Bursuc r-nul Nisporeni**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-3-7  
Deviz-oferta № 6-3-7**

**Sistemul automat de semnalizare incediu si paza**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incediu</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС"Dispozitiv de comanda pentru sistemul alarma de incediu C2000M	buc	1,000		
2	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incediu pentru 4 zone C2000-4-01	buc	1,000		
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Bloc releu C2000 СПІ	buc	1,000		
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Unitate de afisaj C2000БИ	buc	1,000		
5	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detrctor automat termic si alarma +10% de tipul ИП 114-5-A2	buc	2,000		
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detector automat de fum si alarma+10% de tipul ИП 212-3СУ	buc	4,000		
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Declansator manual de alarma de incediu de tipul ИПР -3СУ	buc	1,000		
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Dipozitiv de alama optico -sonor montat in exterior " Свирель -2"	buc	1,000		
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena montata in interior Siren PS 40	buc	1,000		
10	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t Sursa de alimentare de rezerva РІП=12В	buc	1,000		
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 Baterii acumuloare 12 В,18 А/ч	buc	2,000		

12	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12V,18A/ч	buc	2,000		
13	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator -radio ATS-100	buc	1,000		
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 1x2x0.75 КПСВВНГ - FRLS	100 m	0,450		
15	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 1x2x0.75 ШБВПНГ -FRLS	100 m	0,150		
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida RS-485 КПСВЭВНГ-FRLS	100 m	0,050		
17	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 2x2x0.5 КСПЭВНГ-FRLS	100 m	0,050		
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Tub gofrat d20mm	100 m	0,700		
19	08-02-407-13	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm (toc de protectie)	100 m	0,005		
20		Piese metalice (material de fixare )	kg	0,500		
21	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Canal metalic pentru protectia cablului contra deteriorarilor mecanice	m	5,000		
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, Dulap de montare 600x400x240	buc	1,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			22,00 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Achizitionarea materialelor			2,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Rentabilitatea			6,00 %			
<b>Capitolul 1.2. Utilaj</b>						
23		Dispozitiv de comanda C2000M	buc	1,000		
24		Dispozitiv de receptie si comanda pentru 4zone C2000-4-01	buc	1,000		
25		Bloc releu C2000СП1	buc	1,000		
26		Unitate de afisaj C2000 БИ	buc	1,000		
27		Detector automat termic si alarma +10% ИП 114-5-A2	buc	3,000		
28		Detector automat de fum si alarma +10% ИП 212-3СУ	buc	5,000		
29		Declansator manual de alarma de incendiu ИПР-3СУ	buc	2,000		
30		Dispozitiv de alarma optico-sonor montat in exterior "Свирель 2"	buc	1,000		

31		Sirena montata in interior SIREN PS40	buc	2,000		
32		Sursa de alimentare de rezerva ПИП=12В	buc	1,000		
33		Baterii acumulate 12.B ,18A/ч	buc	2,000		
34		Boxe pentru instalarea acumulatelelor 12V,18A/	buc	2,000		
35		Emitator -radio ATS-100	buc	1,000		
36		Rezistor	buc	4,000		
37		Dulap de montare 60x400x250	buc	1,000		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			
		<b>Capitolul 2. Semnalizarea de paza</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari de montare</b>				
38	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" Dispozitiv de comanda pentru sistemul alarma de paza C2000M	buc	1,000		
39	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate ) pentru 4 zone C2000-4-01	buc	1,000		
40	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Bloc releu C2000 CIII	buc	1,000		
41	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t Sursa de alimentare de rezerva ПІП=12В	buc	1,000		
42	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 Baterii acumulate 12 В,18 А/ч	buc	2,000		
43	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Boxe pentru instalarea acumulatelelor 12V,18A/ч	buc	2,000		
44	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS 215	buc	4,000		
45	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS210	buc	3,000		
46	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala inchizator hidraulic+mini-detector de contact magnetic	buc	2,000		
47	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior	buc	1,000		
48	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Dispozitiv de alarma optico-sonor instala in exterior SA-913	buc	1,000		
49	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 1x2x0.75 ПІБВІПІГ -FRLS	100 m	0,150		
50	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete:	100 m	0,050		

		de caramida RS-485 КПЦЭБНГ-FRLS				
51	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 2x2x0.5 КПЦЭБНГ-FRLS	100 m	0,050		
52	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida Cablu ecranat cu capacitatea 6x0,22 COR	100 m	0,400		
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Tub gofrat d20mm	100 m	0,650		
54	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Canal metalic pantru protectia cablului cotra deteriorarilor mecanice	m	5,000		
55		Piese metalice (material de fixare )	kg	0,500		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Achizitionarea materialelor			2,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Rentabilitatea			6,00 %			
<b>Capitolul 2.2. Utilaj</b>						
56		Dispozitiv de comanda C2000M	buc	1,000		
57		Dispozitiv de receptie si comanda pentru 4zone C2000-4-01	buc	1,000		
58		Bloc releu C2000CII1	buc	1,000		
59		Sursa de alimentare de rezerva PIII=12B	buc	1,000		
60		Baterii acumulare 12.B ,18A/ч	buc	2,000		
61		Boxe pentru instalarea acumuloarelor 12V,18A/	buc	2,000		
62		Detector de miscare de tipul IS-215	buc	4,000		
63		Detector geam spart de tipul GBS-210	buc	3,000		
64		Inchizator hidraulic+mini -detector de contact magnetic	buc	2,000		
65		Dispozitiv de alarma optico-sonor montat in interior	buc	1,000		
66		Dispozitiv de alarma optico-sonor montat in exterior SA-913	buc	1,000		
67		Rezistor	buc	4,000		
Total			lei			
Achizitionarea materialelor			1,20 %			

**Total:**

**Total deviz:**

L.S.

Ofertant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

---

()

---