

IMSP Institutul Oncologic
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie a Stationarului de zi, et.2, CCD IMSP Institutul Oncologic

Valoarea de deviz 1 075 780,67 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie 1.1. Stationarul de zi Chimioterapie, Birouri 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15,10	146,01 143,97	2 204,69 2 173,88
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,39	15,30 15,30	189,54 189,54
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	193,25	58,53 58,32	11 310,36 11 270,34
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	587,89	10,41 9,84	6 120,78 5 785,71
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	221,18	18,45 16,77	4 080,26 3 708,42
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	51,52	29,48 28,43	1 518,74 1 464,56
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,52	11,87 10,94	611,46 563,52
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00	34,63 34,63	415,53 415,53

1	2	3	4	5	6	7
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	75,25	68,16 68,16	5 129,24 5 129,24
10	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	75,25	27,34 27,34	2 057,24 2 057,24
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	75,25	30,95 0,00	2 329,20 0,00
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizara lucrarilor de reparatie cu recuperarea materialelor	m2	28,60	5,84 5,84	166,94 166,94
		<i>Total</i>	Lei			36 133,98
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				36 133,98 32 924,92
		1.1.2. Tavan				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	272,70	124,68 69,62	34 000,53 18 985,35
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,70	24,20 20,05	6 599,12 5 467,13
15	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)	m	218,30	31,02 18,23	6 772,30 3 978,88
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	272,70	2,46 1,09	670,75 298,16
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	272,70	51,73 20,05	14 106,47 5 467,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			62 149,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				62 149,17 34 196,66
		1.1.3. Pereti				
18	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Replanificare, blocare usa)	m2	12,60	452,75 133,01	5 704,64 1 675,97
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrund)	m2	587,89	4,00 1,09	2 350,14 642,98
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	587,89	58,26 43,74	34 249,10 25 714,38
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	84,23	21,02 18,22	1 770,53 1 534,91
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	584,02	55,72 44,47	32 542,81 25 970,62
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	584,02	12,37 7,29	7 223,44 4 257,36
24	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	251,30	16,46 9,48	4 135,22 2 381,64
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	609,22	24,20 20,05	14 742,33 12 213,30

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	558,27	51,73 20,05	28 878,47 11 191,97
27	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile cu grosimea minimum de 1,5 mm. ATENTIE nu se admit coltare din plastic la muchii (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Sala de proceduri	m2	50,95	407,20 148,35	20 746,95 7 558,64
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica 300*600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului (culoarea, forma ssi dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,50	207,90 60,13	3 430,39 992,17
29	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (manopera)	m2	28,60	34,26 34,26	979,78 979,78
		<i>Total</i>	Lei			156 753,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				156 753,80 95 113,72
		1.1.4. Pardosea				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	272,70	4,00 1,09	1 089,97 298,16
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,52	48,64 25,51	2 505,76 1 314,39
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	51,52	16,44 8,74	846,99 450,53
33	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	221,18	166,43 17,06	36 810,99 3 772,94

1	2	3	4	5	6	7
34	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-221,18	40,76 4,19	-9 014,65 -927,29
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea de minimum 2,5 mm. ATENTIE: inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	272,70	449,00 116,28	122 442,95 31 708,22
		<i>Total</i>	Lei			154 682,01
		Total Pardosea Inclusiv salariu				154 682,01 36 616,95
		<i>Total</i>	Lei			409 718,96
		Total Stationarul de zi Chimioterapie, Birouri Inclusiv salariu				409 718,96 198 852,25
		1.2. Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,76	15,31 15,31	486,24 486,24
37	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,58	67,88 67,88	39,37 39,37
38	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	0,58	27,02 27,02	15,67 15,67
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,58	31,03 0,00	18,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			559,28
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				559,28 541,28
		1.2.2. Tavan				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Grosimea	m2	75,20	208,25 80,19	15 660,04 6 030,29

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor casetate va fi de minim 12 mm, calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betongrund)	m2	16,20	4,01 1,10	64,91 17,86
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2	16,20	67,09 55,78	1 086,78 903,60
43	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,00	16,45 9,48	625,29 360,13
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	24,20 20,05	392,08 324,77
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,20	27,93 20,05	452,41 324,77
		<i>Total</i>	Lei			18 281,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 281,51 7 961,42
		1.2.3. Pereti				
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Replanificare, blocare usa)	m2	2,20	453,15 133,04	996,93 292,69
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE: carcasul metalic va fi executat cu pasul 400 mm)	m2	159,90	118,53 65,14	18 953,60 10 415,22
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	172,20	16,45 9,48	2 833,48 1 631,87

1	2	3	4	5	6	7
49	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164,30	48,40 40,10	7 951,72 6 587,61
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gleta)	m2	164,30	4,36 1,09	717,11 179,70
51	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip Fleksodecor sau analogic (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul. Pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	164,30	74,89 12,76	12 304,40 2 096,24
52	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimstru cu latimea de minim 350 mm (culoarea si tipul se vor coordona cu beneficiarul)	m2	14,20	324,34 123,21	4 605,66 1 749,61
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. dim=250*250 mm	buc	4,00	76,38 18,23	305,50 72,90
54	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie, dim=400*500mm	buc	2,00	348,38 18,23	696,75 36,45
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat. Inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa-din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer consolidate cu profile de metal cu grosimea de minim 1,5 mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm. Sticla dubla cu minim 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (pentru stationarul de zi)	m2	31,76	1 417,63 29,52	45 023,81 937,49
		Total	Lei			94 388,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				94 388,96 23 999,78
		1.2.4. Pardosea				
56	RCsK27A	ATENTIE: Norma atribuita. Scarificarea mecanica a pardoselilor existente din beton pentru aderenta stratului superior	m2	89,30	117,00 108,26	10 448,30 9 667,26
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Super Trade Primer sau analogic pentru suprafete cu nivel scazut de absorbție	m2	89,30	11,90 1,09	1 062,84 97,69
58	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	89,30	166,43 17,06	14 862,19 1 523,25
59	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea de minimum 2,5 mm. ATENTIE: inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	98,30	449,02 116,28	44 138,26 11 429,99
		<i>Total</i>	Lei			70 511,59
		Total Pardosea Inclusiv salariu				70 511,59 22 718,19
		<i>Total</i>	Lei			183 741,34
		Total Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				183 741,34 55 220,67
		1.3. Blocuri sanitare				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,30	58,53 58,32	4 992,40 4 974,70
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	128,66	10,41 9,84	1 339,63 1 266,28
62	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea suprafetelor inaltate)	m3	0,68	211,75 124,88	143,99 84,92
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	40,09 40,09	160,38 160,38

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori cabine)	m3	0,78	145,90 143,94	113,80 112,27
65	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,26	68,18 68,18	631,31 631,31
66	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	9,26	27,36 27,36	253,33 253,33
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,26	30,97 0,00	286,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 921,64
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 921,64 7 483,19
		1.3.2. Tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC. ATENTIE: Rezistent la umeditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	31,79	124,68 69,62	3 963,72 2 213,24
69	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,79	48,40 40,10	1 538,52 1 274,65
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,79	2,46 1,09	78,09 34,63
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	31,79	51,73 20,04	1 644,55 637,15
		<i>Total</i>	Lei			7 224,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 224,88 4 159,67

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Pereti				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrund)	m2	128,66	4,00 1,09	514,35 140,70
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	128,66	58,24 43,74	7 493,38 5 627,52
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica 300*600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)(culoarea, forma ssi dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	128,66	207,90 60,14	26 748,28 7 737,97
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,12	55,74 44,49	285,37 227,81
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,12	24,17 20,00	123,75 102,42
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	5,12	51,79 20,08	265,16 102,79
78	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete	buc	3,00	886,04 25,52	2 658,11 76,55
79	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC)	m2	9,74	1 199,92 48,50	11 687,26 472,39
		<i>Total</i>	Lei			49 775,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 775,66 14 488,15
		1.3.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	31,79	3,99 1,09	126,98 34,63
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi	m2	31,79	65,09 32,07	2 069,25 1 019,51
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,79	48,65 25,51	1 546,70 811,01
83	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,79	16,41 8,75	521,81 278,11
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	31,79	248,13 40,10	7 887,97 1 274,66
		<i>Total</i>	Lei			12 152,71
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 152,71 3 417,92
		<i>Total</i>	Lei			77 074,89
		Total Blocuri sanitare Inclusiv salariu				77 074,89 29 548,93
		1.4. Articulae sanitare, apa si canalizare				
85	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,30	46,33 11,69	291,88 73,63
86	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*100 mm	buc	4,00	66,87 13,85	267,49 55,40
87	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,00	58,11 13,85	116,22 27,70

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*50 mm				
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	2,00	35,56 10,21	71,13 20,41
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	29,60	25,81 9,11	764,07 269,73
90	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	16,00	15,20 8,02	243,26 128,30
91	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50*50*50 mm	buc	4,00	33,00 13,85	132,01 55,40
92	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul si forma se vor coordona cu beneficiarul)	buc	13,00	876,88 74,72	11 399,39 971,39
93	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	13,00	379,44 60,14	4 932,75 781,85
94	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 329,65 153,09	3 988,95 459,27
95	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	68,20	58,51 22,97	3 990,42 1 566,26

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
96	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	29,00	65,98 10,93	1 913,42 317,11
97	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	68,20	5,83 5,83	397,67 397,67
98	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	68,20	1,82 1,82	124,29 124,29
		<i>Total</i>	Lei			28 632,95
		Total Articulae sanitare, apa si canalizare Inclusiv salariu				28 632,95 5 248,41
		<i>Total</i>	Lei			699 168,14
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			64 995,81
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8 088,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			15 445,05
		<i>Total</i>				787 697,48
		<i>Venit</i>	2 %			15 753,95
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				803 451,43 288 870,26
		2. Lucrari de montare a retelelor electrice				
		2.1. Rețele electrice				
99	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (montarea)	buc	1,00	192,20 86,39	192,20 86,39
100	Pret de piata	Dulap pupitru de comanda suspendat 600*600*350	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea)	buc	1,00	163,79 102,42	163,79 102,42
102	Pret de piata	Intrerupator cu pirghie curent pina la 250 A	buc	1,00	541,67 0,00	541,67 0,00
103	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Montarea)	buc	4,00	188,16 84,56	752,65 338,26
104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Montarea)	buc	26,00	116,36 56,86	3 025,24 1 478,41
105	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29/1/16 A, B	buc	12,00	18,00 0,00	216,00 0,00
106	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29/3/20 A, B	buc	14,00	54,96 0,00	769,44 0,00
107	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29/3/40 A, B	buc	4,00	61,88 0,00	247,52 0,00
108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,34	856,09 451,99	12 276,34 6 481,54
109	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3*1.5 mm2	m	829,00	8,01 0,00	6 640,29 0,00
110	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3*2.5 mm2	m	521,00	12,56 0,00	6 543,76 0,00
111	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5*4 mm2	m	84,00	34,92 0,00	2 933,28 0,00
112	08-03-594-16	Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montate in piese inglobate, cantitate lampi in corp de iluminat, 1	100 buc	0,56	5 455,14 4 337,55	3 054,88 2 429,03
113	Pret de piata	Corp d iluminat de tip LED 35 W, 4000K, dimensiuni 595*959 mm pentru tavane suspendate (armstrong) coridor	buc	52,00	266,70 0,00	13 868,40 0,00
114	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED 24W, 4000 K cu dm 300 mm pentru tavane suspendate (gips-carton) blocuri sanitare, antree.	buc	4,00	129,17 0,00	516,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
115	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc	0,07	8 499,86 5 394,57	594,99 377,62
116	Pret de piata	Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2*36 W)	buc	7,00	416,67 0,00	2 916,69 0,00
117	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	22,00	7,00 0,00	154,00 0,00
118	Pret de piata	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	51,00	2,08 0,00	106,08 0,00
119	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,12	1 807,50 1 439,75	216,90 172,77
120	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	1 960,67 1 597,67	117,64 95,86
121	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP 20	buc	12,00	16,63 0,00	199,56 0,00
122	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP 20	buc	6,00	20,50 0,00	123,00 0,00
123	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,33	3 196,94 2 773,52	1 054,99 915,26
124	Pret de piata	Priza interior 16A, 230V, IP 20	buc	33,00	18,83 0,00	621,39 0,00
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal)	100 m	14,34	1 283,85 433,76	18 410,44 6 220,19
126	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm 20 mm	m	829,00	1,67 0,00	1 384,43 0,00
127	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm 25 mm	m	521,00	3,00 0,00	1 563,00 0,00
128	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm 32 mm	m	84,00	5,50 0,00	462,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			81 167,25
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				81 167,25 18 697,75
		2.2. Retele informationale				

1	2	3	4	5	6	7
129	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (RJ 45)	100 buc	0,03	3 144,00 2 770,33	94,32 83,11
130	Pret de piata	Priza informationala RJ45	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
131	RpED09A	Montarea cablurilor informatinale SF/UTP CAT5e-4P-PVC	m	65,30	31,37 12,39	2 048,27 809,19
		<i>Total</i>	Lei			2 637,59
		Total Retele informatinale Inklusiv salariu				2 637,59 892,30
		<i>Total</i>	Lei			83 804,84
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			4 407,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 036,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 959,01
		<i>Total</i>				91 208,29
		<i>Venit</i>	2 %			1 824,17
		Total Lucrari de montare a retelelor electrice Inklusiv salariu				93 032,46 19 590,05

		Total	Lei	896 483,89
		Tva	20 %	179 296,78
		Total deviz: Inklusiv salariu	1 075 780,67 308 460,31	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)