

CONTRACT Nr.01
privind achiziția de valoare mică, lucrări

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

**Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie curente in incinta I.P TEATRUL
DRAMATIC RUS DE STAT „A.P.CEHOV”Reparații interioare spațiul
de croitorie .**

Cod CPV 45000000-7

I.P. Teatrul Dramatic rus de stat „A.P.Cehov)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL Axicons Decor Group</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Administrator :Salagor Anatolii (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator înregistrat în Registrul de Stat cu nr.467916 din 08.04.2021 pe de o parte,</p>	<p>I.P. Teatrul Dramatic rus de stat „A.P.Cehov) (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Directorului- Fiodor Gladii, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului denumit(a) în continuare Cumpărător înregistrat în Registrul de Stat nr.162841 din 26.12.2024 pe de altă parte,</p>

ambii denumiți(te) în **continuare Părți. au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:**

Lucrari de reparatie curentă

Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip contract direct nr. 01 din 05.01.2026, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 05.01.2026.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
- Specificația tehnică;
 - Specificația de preț SRL Axicons Decor Group
 - Formularul nr. 3
 - Formularul nr.5
 - Formularul nr.7
 - Grafic de executare a lucrărilor
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

- Formularul nr. 3
- Formularul nr.5
- Formularul nr.7
- Specificația preț
- Specificația tehnică
- Grafic de executare a lucrărilor

2.3. Termenul de executare a lucrărilor 30 zile .

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei MDL, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Se va efectua plata în rate.

3.3. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei MDL și constituie: **137953,51 lei (una suta treizeci și șapte mii nouă sute cincizeci și trei lei 51 bani).**

3.4. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești, după finalizarea lucrărilor și semnarea Procesului verbal de recepție finală, **plata conform facturii**

3.5. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi în rate: luna februarie 50%, martie - aprilie 50%.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar după semnarea Procesului verbal de recepție finală și dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Formularele nr.3, nr. 5, nr.7 și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele

indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 20 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este , în cuantum de % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 1,5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare 0,5% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract la data de 05.01.2026 în conformitate cu legislația Republicii Moldova.


RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Adresa poștală: : Republica Moldova 6B-2021 mun.Chisinau Voda str.petrarilor 10/6	Adresa poștală: Republica Moldova MD-2012 mun. Chișinău, str.V.Pircalab 75
Telefon: : 060364435	Telefon: 22-32-52, 22-55-91
Cod fiscal: 1023600033448 TVA -0211457	Cod fiscal: 1003600166605
Denumirea bancii: :OTP BANK S.A	Banca: BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Codul bancii: MOBBMD22	BIC:AGRNMD2X885
<u>IBAN:MD11MO222400000018635001</u>	<u>IBAN: MD95AG000000022512663397</u>
<u>Administrator: Salagor Anatolii</u>	Director: Fiodor Gladii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul



Înregistrat Nr.: _____

Trezoreria: _____

Antreprenor Axicons Decor Grup SRL

(denumirea)

Investitor I.P. TEATRUL DRAMATIC RUS DE STAT "A.P. CEHOV"

(denumirea)

Obiect **Reparatii interioare spatiul de croitorie ,, IP Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,Anton Cehov,,**

Contract de Antrepriza Nr.01 din 05.01.2026

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe Ianuarie 2026

Valoarea de deviz 137 953,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari croitorie 53m2				
		1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,00	4,67 1,95	247,52 103,10
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent; executate manual (Vopsea Sansiro)	m2	53,00	54,43 35,66	2 884,90 1 890,09
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,90	450,99 106,99	405,89 96,29

	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	6,48 6,48	129,68 129,68
5	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	20,00	19,34 18,16	386,76 363,10
6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	30,00	44,58 22,05	1 337,52 661,37
7	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Gofra)	m	30,00	42,58 35,66	1 277,44 1 069,86
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	14,26 14,26	71,32 71,32
9	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (Sina TRAC =15ml, 16 Aplica buc)	buc	16,00	801,53 87,53	12 824,54 1 400,54
10	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Corp de iluminat)	buc	2,00	1 073,66 71,32	2 147,33 142,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 712,90 5 928,00
		1.2. Pereti				
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,00	29,41 14,91	441,20 223,70
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	100,52 79,10	1 507,87 1 186,57

	2	3	4	5	6	7
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	44,95 35,66	674,18 534,93
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	135,00	4,67 1,95	630,48 262,60
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopisea Sansiro)	m2	135,00	54,43 35,66	7 348,32 4 814,37
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (OSB Corob)	m2	4,20	97,96 35,66	411,44 149,78
17	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	12,80	104,09 44,09	1 332,37 564,37
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	764,50 162,10	1 529,00 324,20
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	6,48 6,48	162,10 162,10
20	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	25,00	19,34 18,16	483,45 453,88
21	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	60,00	48,37 22,05	2 902,15 1 322,74
22	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Gofra)	m	60,00	42,58 35,66	2 554,89 2 139,72

	2	3	4	5	6	7
	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	3,89 3,89	27,23 27,23
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	10,00	101,84 20,10	1 018,40 201,00
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	96,43 17,51	289,30 52,52
		Total Pereti				21 312,37
		Inclusiv salariu				12 419,71
		Total Lucrari croitorie 53m2				43 025,28
		Inclusiv salariu				18 347,71
		2. Depozit				
		2.1. Tavan				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	12,00	4,67 1,95	56,04 23,34
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopisea Sansiro)	m2	12,00	54,43 35,66	653,18 427,94
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	5,00	44,58 22,05	222,92 110,23

2	3	4	5	6	7	
	RpEA02A1	Montarea tubului izolan ^t din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Gofra)	m	5,00	42,58 35,66	212,91 178,31
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	14,26 14,26	14,26 14,26
31	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Corp de iluminat)	buc	1,00	423,66 71,32	423,66 71,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 582,98 825,41
		2.2. Pereti				
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,00	29,41 14,91	1 029,46 521,96
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00	100,52 79,10	3 518,37 2 768,67
34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00	22,22 12,97	777,63 453,88
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	9,00	429,06 244,28	3 861,51 2 198,50
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00	44,95 35,66	1 573,08 1 248,17
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	35,00	4,67 1,95	163,46 68,08
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sansiro)	m2	35,00	54,43 35,66	1 905,12 1 248,17

2	3	4	5	6	7	
	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 120 mm	buc	1,00	656.06 52.91	656.06 52.91
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3.89 3.89	11.67 11.67
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	101.84 20.10	203.68 40.20
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	96.43 17.51	96.43 17.51
43	RpEA04A	Montarea cablu canal plastic 40x20	m	10,00	84.03 56.41	840.26 564.11
44	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Material la Beneficiarului)	m2	1,70	233.42 233.42	396.82 396.82
45	CN16D	Vopsitori cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (OSB Podea)	m2	13,00	97.96 35.66	1 273.51 463.61
46	CK33C	Broasea aplicata sistem Yalle	buc	1,00	764.50 162.10	764.50 162.10
		Total Pereti				17 071.56

					6	7
		Inclusiv salariu				10 216,36
		Total Depozit Inclusiv salariu				18 654,54
		3. Colidor mic				11 041,77
		3.1. Tavan				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,00	4,67 1,95	23,35 9,73
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopisea Sansiro)	m2	5,00	54,43 35,66	272,16 178,31
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	14,26 14,26	14,26 14,26
50	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Corp de iluminat)	buc	1,00	423,66 71,32	423,66 71,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				733,44 273,62
		3.2. Pereti				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	22,00	4,67 1,95	102,74 42,79
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopisea Sansiro)	m2	22,00	54,43 35,66	1 197,50 784,56
53	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfrintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,89 3,89	7,78 7,78
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	101,84 20,10	203,68 40,20

	2	3	4	5	6	7
	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	96,43 17,51	96,43 17,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 608,14 892,85
		3.3. Podea				
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 20 mm	m2	5,00	216,86 30,35	1 084,29 151,73
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16 m2.	m2	5,00	484,06 188,04	2 420,28 940,18
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,00	68,77 32,42	481,40 226,94
		Total Podea Inclusiv salariu				3 985,96 1 318,85
		Total Colidor mic Inclusiv salariu				6 327,55 2 485,32
		4. Intrarea la Scari				
59	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 20 mm	m2	7,00	216,86 30,35	1 518,00 212,42
60	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,00	504,77 184,79	9 085,95 3 326,29
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00	68,77 32,42	825,25 389,04
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,00	96,43	96,43

	3	4	5	6	7	
	unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			17.51	17.51	
63	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	20.00	80.51 37.61	1 610.14 752.14
64	CN20A	Vopsitorii exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	5.00	142.90 81.70	714.49 408.49
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (OSB Tavan)	m2	8.00	97.96 35.66	783.70 285.30
Total Intrarea la Scari Inclusiv salariu					14 633,97 5 391,19	

Total	lei	82 641.33
Asigurari sociale	24,00 %	8 943.84
Total	100,00 +	91 585.17
Transportarea	7,00 %	3 134.49
Total	100,00 +	94 719.66
Cheltueli de regie	14,50 %	13 734.35
Total	100,00 +	108 454.02
Beneficiu	6,00 %	6 507.24
Total	100,00 +	114 961.26
TVA	20,00 %	22 992.25
Total deviz: Inclusiv salariu		137 953,51

Intocmit


Axicons Decor Group SRL
Salagor Anatólii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP. TEATRUL DRAMATIC RUS DE
STAT "A.P. CEHOV"
Director : Fiodor Gladii

Stela Mueller Glor



Antreprenor

Axicons Decor Grup SRL

(denumirea)

Investitor

I.P. TEATRUL DRAMATIC RUS DE STAT "A.P. CEHOV"

Obiect

(denumirea)

Lucrari adaugatoare interioare spatiul de croitorie ,, IP Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,Anton Cehov,,

Contract de Antrepriza Nr. din2026

Proces - verbal 2de receptie a lucrarilor executate
pe Ianuarie 2026**Valoarea de deviz 38 915,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari croitorie 53m2				
		1.1. Tavan				
1	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Corp de iluminat existent)	buc	2,00	73,66 71,32	147,33 142,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				147,33 142,65
		1.2. Podea				
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (OSB)	m2	10,00	60,95 60,95	609,50 609,50
3	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn	m2	10,00	151,16 35,66	1511,62 356,62

		3	4	5	6	7
		(OSB grosime 15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment				
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10.00	266.36 71.32	2 663.56 713.24
5	CK18C	Cornier din aluminiu exterior pentru linoleum	m	6.00	134.82 16.86	808.94 101.15
6	CG06A	Plinte din PVC, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22.00	69.38 45.39	1 526.32 998.54
		Total Podea Inclusiv salariu				7 119,93 2 779,04
		Total Lucrari croitorie 53m2 Inclusiv salariu				7 267,26 2 921,69
		2. Depozit				
		2.1. Tavan				
7	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Corp de iluminat existent)	buc	2.00	73.66 71.32	147.33 142.65
		Total Tavan Inclusiv salariu				147,33 142,65
		2.2. Pereti				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (OSB)	m2	14.00	60.95 60.95	853.29 853.29
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	14.00	17.51 17.51	245.10 245.10
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14.00	100.52 79,10	1 407,35 1 107,47

		3	4	5	6	7
	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	14,00	67,94 57,06	951,15 798,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 456,89
		2.3. Pardosea				3 004,69
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (OSB)	m2	15,00	14,26 14,26	213,97 213,97
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,00	109,24 15,17	1 638,61 227,59
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (format 400x400mm)	m2	15,00	484,06 188,04	7 260,84 2 820,54
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00	68,77 32,42	825,25 389,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 938,67 3 651,14
		Total Depozit Inclusiv salariu				13 542,89 6 798,47
		3. Intrarea la Scari				
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	444,50 162,10	889,00 324,20
17	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00	342,25 62,25	684,49 124,49
18	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (latimea benzii 150mm)	m	30,00	49,22 19,45	1 476,59 583,56
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 0.45 grosimea tabla zincata	m2	4,00	249,29 74,57	997,14 298,26
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	28,80	33,82	973,91

	3	4	5	6	7
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tabla 1.2x2.5 m grosimea 1.2mm)				13.62	392.15
Total Intrarea la Scari Inklusiv salariu					5 021,13 1 722,67

Total	lei	25 831,28
Asigurari sociale	24,00 %	2 746,28
Total	100,00 +	28 577,56
Transportarea	4,00 %	575,54
Total	100,00 +	29 153,10
Cheltueli de regie	8,00 %	2 332,25
Total	100,00 +	31 485,35
Beneficiu	3,00 %	944,56
Total	100,00 +	32 429,91
TVA	20,00 %	6 485,98
		38 915,89
Total deviz: Inklusiv salariu		11 442,83

Intocmit

Salagor Axicons Decor Grup
Salagor Anato

(functia semnatura: numele, prenume)

Verificat

IP. TEATRUL DRAMATIC RUS DE STAT
"A.P. CEHOV"

Director: Fiodor Gladi

(functia semnatura, numele, prenume)

Stela Mueller

