

**Imbracaminte din beton asfaltic
L141- drum de acces spre
s.Druta**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 662 898,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	156,0000	107,62	16 788,7200
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,0000	101,10	16 479,3000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	180,5215	101,10	18 250,7237
Total manopera						51 518,75

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	366,6000	2 024,15	742 053,3900
2.	11202062010361	Savura	m3	32,6000	134,48	4 384,0480
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,6000	257,38	8 390,5880
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,8892	257,38	11 810,9623
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	616,1400	280,84	173 036,7576
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,9000	257,38	12 585,8820
7.	23203226000401	Bitum	t	1,6068	13 422,43	21 567,1605
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	102,2650	1,00	102,2650
Total materiale de construcții						973 931,07

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,1229	427,18	52,5004
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4680	641,07	300,0208
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,2252	772,77	10 992,8079
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,8132	418,10	8 701,9989
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	20,5400	418,10	8 587,7740
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,3460	418,10	36 937,4626
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	43,1890	279,85	12 086,4416
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,5400	689,95	14 171,5730
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4108	394,54	3 318,3970

10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,4556	762,50	2 634,8950
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1229	471,24	57,9154
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,2081	429,28	6 099,2532
Total utilaje de construcții						103 941,04

Total	Lei	1 129 390,86
Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24 %	12 364,50
Total PI3+Asigur		1 141 755,36
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,5 %	165 554,53
Total Total+Cheltu		1 307 309,89
Beneficiu (Total) * 6 %	6 %	78 438,59
Total Total+Benefi		1 385 748,48
TVA (Total) * 20 %	20 %	277 149,70

Total deviz:

1 662 898,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Imbracaminte din beton asfaltic L141- Investitor
drum de acces spre s.Druta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Sector de drum: 480mlx4.5ml; 70mlx5.5ml si conexiuni su totala de 55 m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			27,7347 3,5288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	101,10	3,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	1,00	0,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	427,18	7,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	429,28	7,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	471,24	8,58
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			6,1369 5,0550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	101,10	5,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	772,77	1,08
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			146,0535 0,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	772,77	146,05
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 427,5176 499,4340
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	101,10	499,43
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,84	5 307,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,38	386,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,38	257,38
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	134,48	134,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	772,77	32,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	394,54	101,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	279,85	313,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	418,10	1 133,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	429,28	177,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	762,50	80,83
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 017,4239 0,0000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 422,43	13 825,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	641,07	192,32
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			303,9189 6,4572
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	107,62	6,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 024,15	285,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	418,10	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	418,10	3,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	689,95	5,45
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,0371 3,2049

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	101,10	3,20
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,38	32,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	772,77	2,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	429,28	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	279,85	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	418,10	0,19
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			12,9720 ----- 0,0000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	257,38	12,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Imbracaminte din beton asfaltic
L141- drum de acces spre
s.Druta**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 662 898,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Sector de drum: 480mlx4.5ml; 70mlx5.5ml si conexiuni su totala de 55 m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	6,7500	27,7347 3,5288	187,2095 23,8192
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 260,0000	6,1369 5,0550	20 006,2223 16 479,3000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6000	146,0535 0,0000	4 761,3451 0,0000
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,6000	8 427,5176 499,4340	274 737,073 1 16 281,5484
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5600	14 017,4239 0,0000	21 867,1813 0,0000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,0000	303,9189 6,4572	790 189,231 0 16 788,7200
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	607,0000	42,0371	25 516,5495

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			3,2049	1 945,3561
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	-607,0000	12,9720 0,0000	-7 873,9749 0,0000
		Total 1. Sector de drum: 480mlx4.5ml; 70mlx5.5ml si conexiuni su totala de 55 m2 Inclusiv salariu				1 129 390,83 69 51 518,7437

		Total	Lei	1 129 390,86
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24 %	12 364,50
		Total PI3+Asigur		1 141 755,36
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,5 %	165 554,53
		Total Total+Cheltu		1 307 309,89
		Beneficiu (Total) * 6 %	6 %	78 438,59
		Total Total+Benefi		1 385 748,48
		TVA (Total) * 20 %	20 %	277 149,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 662 898,18 51 518,75

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)