

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-24

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv plinta	m2	283,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,13
	4100126202818	Apa	m3	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,49
		<i>Total</i>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la tavane	m2	442,300
	7122050013400	Zidar	h-om	53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,42
		<i>Total</i>		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,85
		<i>Total</i>		
4	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	6,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,00
		<i>Total</i>		
5	TrI1AA02 B3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	6,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,08
		<i>Total</i>		
6	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,800

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.2. Finisari		
		1.2.1. Tavan		
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	283,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	169,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,45
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,08
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,08
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,03
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,85
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,70
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	442,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,12
		<i>Total</i>		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
		<i>Total</i>		
10	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos	m2	442,300
	7133010012100	Ipsosar	h-om	141,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,27
	2653102100830 5	Glet pe baza de ipsos	kg	1 548,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,44
		<i>Total</i>		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	442,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,27

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,12
		<i>Total</i>		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	442,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	243,26
	2430116103800 2	Vopsea tip "Mattlatex"	kg	176,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	221,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,88
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.2.2. Pereti		
13	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	85,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,75
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,03
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25
		<i>Total</i>		
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	606,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,36
		<i>Total</i>		
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	85,000

1	2	3	4	5
		la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
		<i>Total</i>		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2	m2	85,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,33
	4100126202818	Apa	m3	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25
		<i>Total</i>		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,75
	2430116103800 2	Vopsea tip "Matllatex"	kg	34,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.2.3. Pardosea (executarea pardoselilor se executa dupa finalizarea lucrarilor la tavan si pereti)		
21	RpCK01H 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din duselele oarbe din scinduri de rasinoase, de 40 mm grosime batute pe grinzi existente, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	283,000

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	45,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,41
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	11,32
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	25,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,83
		<i>Total</i>		
22	RpCK10C	Raschetarea pardoselilor din lemn pentru omogenizare, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	283,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	42,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	84,90
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	28,30
		<i>Total</i>		
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	68,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	41,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,17
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	137,32
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	70,03
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	137,32
		<i>Total</i>		
24	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2	292,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,26
	2414147327483	Lignolineum	kg	40,96
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	14,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,63
		<i>Total</i>		
25	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	292,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	160,93
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,41
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	55,59
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,63
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	146,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,52
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	29,26
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardosea (executarea pardoselilor se executa dupa finalizarea lucrarilor la tavan si pereti)				

1	2	3	4	5
Total				
Total Finisari				
		1.3. Diverse		
26	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei / Tevi sustinere plasa, tevi volei	m	28,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,28
	2430226101260	Grund minium	kg	0,43
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,86
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,29
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,43
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06
		Total		
27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 / Grile corpuri de iluminat, cosuri baschet	t	0,730
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,31
	2430116100000 2	Email ПФ-115	kg	8,76
	2430226100814 1	Grund ГФ-21	kg	4,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,61
	2320166200676	White spirit	kg	2,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,10
		Total		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transportul materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de electromontare		
28	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	52,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,60
		Total		
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	6,000

1	2	3	4	5
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36
		<i>Total</i>		
30	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusiv costul corpului si a lampilor	100 buc	0,520
	1	Muncitor	h-om	76,96
	271	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	buc	52,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00
	5009109	Cirlig	buc	106,08
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,06
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,42
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,42
		<i>Total</i>		
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,29
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
32	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,38
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
34		Intrerupator cu o clapa	buc	4,000

1	2	3	4	5
	661	Intrerupator cu o clapa	buc	4,00
		<i>Total</i>		
35		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000
	662	Intrerupator cu doua clape	buc	1,00
		<i>Total</i>		
36		Priza	buc	1,000
	663	Priza	buc	1,00
		<i>Total</i>		
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
38		ВЫКЛ. АВТОМ. BA47-29/1/C16A	buc	1,000
	18a	ВЫКЛ. АВТОМ. BA47-29/1/C16A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transportul materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de electromontare				

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

