

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии с.Томай

IDNO: 1007601004423

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза № ocds-b3wdp1-MD-1749810383787 13 июня 2025, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора

Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай

(наименование договора о государственной закупки),

Мы, АО «Монтаж», директор Лазарев С.В.

(наименование/фамилия оффертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве оффертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 19.06.2025_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



Оффертнт/кандидат

(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес Примэрии с.Томай

(наименование закупającego органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке
Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай
(указывается предмет закупки)
путем процедуры закупки открытый торг


(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней,
(продолжительность прописью и цифрами),
соответственно, по 19.08.2025 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть
принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 19.06.2025 г. С уважением, Лазарев С.В.

Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)



ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии села Томай, с.Томай (АТО Гагаузия), улица Ленина,191

IDNO: 1007601004423

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г.Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Ремонт полов в филиале детского сада**

«ТЕРЕМОК» с. Томай

(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС **309 596,00 лей (тристо девять тысяч пятьсот девяносто шесть лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 61 919,00лей **(шестьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **45 дней (сорок пять)**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60 дней (шестьдесят дней)** соответственно по 19.08.2025г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 19.06.2025г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере (от общей стоимости с НДС в oferta) что составляет лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,

(уполномоченная подпись)



Ремонт полов в филиале
детского сада "Теремок" с.
Томай

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Ремонт полов в филиале детского сада "Теремок" с. Томай

Intocmit in prețuri curente 2025

Valoarea de deviz 371 515,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	206,648	60,00	12 398,880
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,263	60,00	555,780
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	117,160	94,60	11 083,336
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,708	94,60	1 296,777
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	326,178	60,00	19 570,680
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,184	60,00	11,040
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,675	60,00	220,500
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,253	60,00	7 155,180
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,710	94,60	6 594,566
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,131	60,00	607,860
11.	9312040019600	Sapator	h-om	172,270	60,00	10 336,200
		Total manopera				69 830,799

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	273,938	4,17	1 142,320
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	105,864	240,00	25 407,360
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	15,499	672,00	10 415,328
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,791	650,00	10 914,150
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	24,060	200,00	4 812,000
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	124,028	0,05	6,201
7.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,246	23,33	3 715,209
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,307	45,00	13,815
9.	24302261000001	Fuga	kg	2,915	35,00	102,025
10.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,299	45,00	238,455
11.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,831	90,00	794,790
12.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,606	12,50	257,575
13.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte,неопреновый клей для плитус	m	8,831	20,00	176,620
14.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm, прост.цем стяжка	kg	309,083	4,00	1 236,332
15.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala, ПВХ профиль	m	64,760	24,00	1 554,240

16.	2523116716346	Coșor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	61,817	370,00	22 872,290
17.	2523156719079	Distanțier pt.poz. arm în beton armat tip cupa	buc	44,824	8,00	358,592
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 199,440	2,50	15 498,600
19.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	900,755	7,67	6 908,791
20.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,325	250,00	1 581,250
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	26,477	0,00	0,000
22.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	22,945	2,90	66,540
23.	2670112204051	Placi din laminat	m2	273,938	229,20	62 786,590
24.	2710503808004	Fir de sudare,сварочная пров	m	60,050	1,50	90,075
25.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,494	18,00	26,892
26.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,987	27,00	80,649
27.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	301,817	18,00	5 432,706
28.	4100126202818	Apa	m3	26,586	12,00	319,032
Total materiale de construcții						176 808,427

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,286	25,00	132,150
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,697	50,00	134,850
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,708	25,00	17,700
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,240	10,00	342,400
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,460	15,00	36,900
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,703	25,00	17,575
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,550	100,00	155,000
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,061	25,00	1,525
Total utilaje de construcții						1 013,840

Total	lei	247 653,066
Соц. страхование	24,00 %	16 759,392
Транспортировка материалов	5,00 %	8 840,421
Накладные расходы	10,00 %	27 325,288
Итого	100,00 +	300 578,167
Сметная прибыль	3,00 %	9 017,346
Итого	100,00 +	309 596,00
НДС	20,00 %	61 919,00

Total deviz:

371 515,0



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт полов в филиале
детского сада "Теремок" с.
Томай**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт полов в филиале детского сада "Теремок" с. Томай

Valoarea de deviz 371 515,00lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. АКТОВЫЙ ЗАЛ				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	68,000	15,060 13,200	1 024,080 897,600
2	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, înșilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,700	30,000 30,000	51,000 51,000
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	27,200	437,600 122,400	11 902,720 3 329,280
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 мм	kg	76,840	21,914 2,160	1 683,910 165,960
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8	m2	68,000	198,566 54,000	13 502,488 3 672,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	68,000	338,277 78,000	23 002,856 5 304,000
		Total Актовый зал Inclusiv salariu				51 167,054 13 419,840
		2. Група № 1				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов.)	m2	68,000	14,310 13,200	973,080 897,600
8	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,700	30,000 30,000	51,000 51,000
9	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	27,200	437,600 122,400	11 902,720 3 329,280
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 мм	kg	76,840	21,929 2,160	1 685,060 165,960
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	68,000	198,566 54,000	13 502,488 3 672,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	68,000	338,277 78,000	23 002,856 5 304,000
		Total Grupa № 1				51 117,204
		Inclusiv salariu				13 419,840
		3. Grupa №2				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов.)	m2	68,000	14,310 13,200	973,080 897,600
14	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,700	30,000 30,000	51,000 51,000
15	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	27,200	437,600 122,400	11 902,720 3 329,280
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BPI 100*100*3 мм	kg	76,840	21,914 2,160	1 683,910 165,960


1	2	3	4	5	6	7
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	68,000	198,566 54,000	13 502,488 3 672,000
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	68,000	338,277 78,000	23 002,856 5 304,000
		Total Группа №2 Inclusiv salariu				51 116,054 13 419,840
		4. Метод кабинет				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	36,610	14,309 13,200	523,866 483,240
20	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	0,920	30,000 30,000	27,600 27,600
21	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	14,640	437,602 122,402	6 406,488 1 791,960
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 мм	kg	41,370	21,930 2,160	907,246 89,340

1	2	3	4	5	6	7
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	36,610	198,580 54,000	7 270,030 1 976,940
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	36,610	346,288 77,998	12 677,593 2 855,520
		Total Metod cabinet				27 812,823
		Inclusiv salariu				7 224,600
		5. Кухня				
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,700	19,600 18,000	346,920 318,600
26	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,330	30,000 30,000	39,900 39,900
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BPI 100*100*3 мм	kg	20,000	21,915 2,160	438,300 43,200
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,700	198,583 54,000	3 514,922 955,800

1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из простого бетона C10/8 (BcI0/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,700	349,354 78,000	6 183,568 1 380,600
		Total Кухня Inclusiv salariu				10 523,610 2 738,100
		6. Фойе				
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	58,580	144,923 22,137	8 489,603 1 296,777
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	58,580	766,191 301,774	44 883,495 17 677,902
		Total Фойе Inclusiv salariu				53 373,098 18 974,679
		7. Ступени наружные центральный вход				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей)бетоноконт	m2	6,140	4,048 1,798	24,855 11,040
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 мм	kg	6,940	21,914 2,161	152,083 15,000

1	2	3	4	5	6	7
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	6,140	385,388 99,000	2 366,285 607,860
		Total Ступени наружные центральный вход Inclusiv salariu				2 543,223 633,900

	Total	lei	247 653,066
	Соц. страхование	24,00 %	16 759,392
	Транспортировка материалов	5,00 %	8 840,421
	Накладные расходы	10,00 %	27 325,288
	Итого	100,00 +	300 578,167
	Сметная прибыль	3,00 %	9 017,346
	Итого	100,00 +	309 596,00
	НДС	20,00 %	61 919,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		371 515,00 69 831,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт полов в филиале детского сада Investitor ООО
" Теремок" с. Томай

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Актовый зал				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			15,060
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
2	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,000
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			437,600
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 мм	kg			21,914
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2523156719079	Distanțier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,015
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			198,566
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	650,00	42,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	672,00	40,320
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,600
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2			338,277

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele de lemn si curatarea (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	229,20	243,067
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,17	4,422
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	23,33	12,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		2. Группа № 1				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			14,310
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
8	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,000
9	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			437,600
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 mm	kg			21,929
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,030
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			198,566
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	650,00	42,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	672,00	40,320
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,600
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			338,277

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	229,20	243,067
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,17	4,422
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	23,33	12,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		3. Группа №2				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			14,310
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
14	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,000
15	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			437,600
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	60,00	107,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 mm	kg			21,914
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,015
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			198,566
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	650,00	42,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	672,00	40,320
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,600
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на	m2			338,277

1	2	3	4	5	6	7
		существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	229,20	243,067
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,17	4,422
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5300	23,33	12,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		4. Метод кабинет				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			14,309
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
20	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,000
21	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			437,602
	9312040019600	Saparator	h-om	1,7900	60,00	107,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 мм	kg			21,930
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,030
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			198,580
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	650,00	42,256
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	672,00	40,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,601
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,)	m2			346,288

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	68,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	229,20	243,067
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,17	4,422
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,8700	23,33	20,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		5. Кухня				
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			19,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
26	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,000
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BPI 100*100*3 mm	kg			21,915
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,015
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			198,583
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	650,00	42,268
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	672,00	40,320
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,599
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			349,354
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	229,20	243,069
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,17	4,422
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	23,33	23,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		6. Фойе				
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat	m2			144,923

1	2	3	4	5	6	7
		pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,137
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,938
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,071
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe) =1,005	m2			766,191
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,574
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	90,00	13,568
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,50	4,397
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm, прост.цем стяжка	kg	5,2500	4,00	21,105
	2710503808004	Fir de sudare,сварочная пров	m	1,0200	1,50	1,538
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte,неопреновый клей для плитус	m	0,1500	20,00	3,015
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala, ПВХ профиль	m	1,1000	24,00	26,532
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	370,00	390,445
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
		7. Ступени наружные центральный вход				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей)бетоноконт	m2			4,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,798
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	45,00	2,250
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)BPI 100*100*3 mm	kg			21,914
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	60,00	1,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,303
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	18,00	18,179
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,091
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	27,00	0,268
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,014
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилестр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			385,388
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,533
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,90	10,837
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,616
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,121
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,248

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.




ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2025		Год	
		Месяц			
		06	07	08	09
1.	Организация строительного участка				
2.	Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай		45 Дней		
3.					
...					

Подписано: __19.06.2025

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»

