

**Lucrări de reparație clasei 1
Gimnaziul Gh. Malarciuc din or.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Vatra

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Demolarea						
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	176,000		
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,000		
3	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,000		
4	RpCK28 A k=0.5	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase DEMONTAREA K=0.5	m	29,000		
5	RpEC15 A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,000		
6	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000		
7	RpEC16 A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000		
8	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,540		
Capitolul 2. Lucrari de constructii						
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (podea cu betonocontact)	m2	51,000		
10	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000		
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,000		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	166,000		
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,000		

1	2	3	4	5	6	7
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,000		
15	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	166,000		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Pervazuri	m2	7,260		
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Pervazuri	m2	7,260		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,260		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la peret interioare	m2	7,260		
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,250		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pervazuri	m2	7,260		
23	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,160		
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,000		
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	6,000		
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,580		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,500		
28	CG08C2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale regide din PVC I (numai manopera si linolium)	m2	51,000		
29	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	29,000		
30	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030		

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020		
32	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,270		
33	TsH222 A	Incarcarea solului in transport auto	m3	10,250		
34	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,250		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	24,00 %
Transport	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
Tva	20,00 %

Total deviz:

Digitally signed by Djurinschi Vladimir
Date: 2024.03.22 12:56:53 EET
L.S. Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

