

**Construirea apeductului si  
canalizarii menajer-fecaloide din  
str. Vasile Lupu, nr. 42A, 42E,  
42T**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Construirea apeductului si canalizarii menajer-fecaloide**

Valoarea de deviz 117 541,56 lei

Intocmit in prețuri curente 31.01.2020

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                           |      |        |       |                  |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 31,900 | 57,66 | 1 839,35         |
| 2.                    | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 9,240  | 57,66 | 532,77           |
| 3.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 80,544 | 57,66 | 4 644,18         |
| 4.                    | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 2,400  | 57,66 | 138,38           |
| 5.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,167  | 57,66 | 9,63             |
| 6.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 58,632 | 57,66 | 3 380,72         |
| 7.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 33,000 | 57,66 | 1 902,78         |
| 8.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 11,982 | 57,66 | 690,88           |
| 9.                    | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 4,800  | 57,66 | 276,77           |
| 10.                   | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 31,049 | 57,66 | 1 790,28         |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |        |       | <b>15 205,74</b> |

**Materiale:**

|     |                 |   |     |        |          |          |
|-----|-----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 4,653  | 995,00   | 4 629,73 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 3,102  | 1 263,00 | 3 917,83 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3  | 5,751  | 275,89   | 1 586,65 |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat   | t   | 0,198  | 950,00   | 188,10   |
| 5.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 52,172 | 90,00    | 4 695,48 |
|     |                 |   |     | 0,425  | 210,15   | 89,31    |
| 6.  | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 0,025  | 5,00     | 0,12     |
| 7.  | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg  | 0,815  | 32,50    | 26,49    |
| 8.  | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                 | m3  | 0,091  | 3 166,66 | 288,17   |
| 9.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,346  | 65,89    | 22,80    |
| 10. | 2320166200676   | White spirit  | kg  | 0,051  | 21,22    | 1,08     |
| 11. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                       | kg  | 0,203  | 44,25    | 8,98     |
| 12. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                            | kg  | 0,101  | 39,80    | 4,02     |
| 13. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1    | kg  | 0,014  | 21,80    | 0,31     |
| 14. | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate         | buc | 1,329  | 5,00     | 6,64     |
|     |                 |   |     | 14,851 | 5,20     | 77,23    |





|                                       |                  |  |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|---------|----------|------------------|
|                                       |                  |  |     | 0,408   | 12,91    | 5,27             |
| 15.                                   | 2521216700500110 | Teava din PVC mufata d 110 mm SN4                        | m   | 12,020  | 51,25    | 616,02           |
| 16.                                   | 2521216700500160 | Teava din PVC mufata d 160 mm SN4                        | m   | 134,308 | 97,50    | 13 095,03        |
| 17.                                   | 2521216700500200 | Teava din PVC mufata d 200 mm SN4                        | m   | 3,676   | 142,10   | 522,36           |
| 18.                                   | 2521216701001    | Teava din polietilena                                    | m   | 25,629  | 833,33   | 21 357,41        |
| 19.                                   | 26511221004022   | Ciment M-400   | kg  | 2,127   | 1,50     | 3,19             |
| 20.                                   | 26611264330012   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6                      | buc | 1,000   | 200,00   | 200,00           |
| 21.                                   | 26611264330911   | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                            | buc | 6,000   | 75,25    | 451,50           |
| 22.                                   | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)             | buc | 4,000   | 150,00   | 600,00           |
| 23.                                   | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)           | buc | 6,000   | 250,55   | 1 503,30         |
| 24.                                   | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)            | buc | 2,000   | 375,00   | 750,00           |
| 25.                                   | 26611264331014   | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)         | buc | 6,000   | 275,45   | 1 652,70         |
| 26.                                   | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 1,090   | 1 110,90 | 1 210,88         |
| 27.                                   | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,205   | 880,80   | 180,56           |
| 28.                                   | 2664102101206    | Mortar pentru tencuiala M 100-T                          | m3  | 0,003   | 890,00   | 2,67             |
| 29.                                   | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 0,385   | 90,00    | 34,65            |
| 30.                                   | 27               | Scara cu vanguri   | kg  | 26,000  | 25,90    | 673,40           |
| 31.                                   | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 0,528   | 13,80    | 7,29             |
| 32.                                   | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 0,363   | 13,80    | 5,01             |
| 33.                                   | 2874114124426    | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc           | kg  | 76,425  | 8,90     | 680,18           |
| 34.                                   | 2875274200001    | Capacul cu rama din fonta tip "GREU"                     | buc | 6,000   | 1 504,58 | 9 027,48         |
| 35.                                   | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 6,700   | 12,70    | 85,09            |
| 36.                                   | 4100126202818    | Apa  | m3  | 0,750   | 12,70    | 9,52             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |  |     |         |          | <b>68 216,45</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 2,325  | 88,36  | 205,44          |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,100  | 58,89  | 123,67          |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,050  | 90,60  | 95,13           |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 1,500  | 1,50   | 2,25            |
| 5.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,338  | 99,00  | 33,46           |
| 6.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,057  | 333,33 | 19,00           |
| 7.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,924  | 225,89 | 208,72          |
| 8.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 2,481  | 350,25 | 868,98          |
| 9.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut | 0,120  | 350,25 | 42,03           |
| 10.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,124  | 350,25 | 43,43           |
| 11.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,147  | 50,63  | 7,44            |
| 12.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 2,325  | 25,58  | 59,47           |
| 13.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1,143  | 65,89  | 75,31           |
| 14.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 32,340 | 25,00  | 808,50          |
| 15.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,750  | 36,90  | 27,68           |
| 16.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 5,440  | 105,50 | 573,93          |
| 17.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut | 26,058 | 105,36 | 2 745,47        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |        |        | <b>5 939,91</b> |

**Total:**

Cheltuieli directe

lei

89 362,10

*A. Kloponu*









Investitor  
Obiect

Intreprindere Municipala Directia Constructii Capitale  
**Construirea apeductului si canalizarii  
 menajer-fecaloide din str. Vasile Lupu, nr. 42A, 42E,  
 42T**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1**  
**Construirea apeductului si canalizarii menajer-fecaloide**  
 (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 |  |                      | 718,02<br>0,00         |
|        | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 350,25               | 718,02                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                       | m3     |  |                      | 118,78<br>118,78       |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sub beton asfalt | 100 m3 |  |                      | 788,07<br>0,00         |
|        | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 350,25               | 788,07                 |
| 4      | TsA16E<br>1                 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri   | m3     |  |                      | 152,80<br>152,80       |





| 1 | 2                 | 3   | 4      | 5      | 6      | 7               |
|---|-------------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
|   |                   | electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu  |        |        |        |                 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,4100 | 57,66  | 138,96          |
|   | 713701001<br>1500 | Electrician   | h-om   | 0,2400 | 57,66  | 13,84           |
| 5 | AcF03A            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip            | m3     |        |        | 127,42<br>35,17 |
|   | 931204001<br>9600 | Sapator   | h-om   | 0,6100 | 57,66  | 35,17           |
|   | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250 | 90,00  | 92,24           |
| 6 | AcF03A            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip sub asfalt | m3     |        |        | 127,42<br>35,17 |
|   | 931204001<br>9600 | Sapator   | h-om   | 0,6100 | 57,66  | 35,17           |
|   | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250 | 90,00  | 92,25           |
| 7 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol surplus        | 100 m3 |        |        | 788,07<br>0,00  |
|   | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 350,25 | 788,07          |
| 8 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t      |        |        | 27,18<br>0,00   |
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,2580 | 105,36 | 27,18           |
| 9 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |        | 161,89<br>20,79 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,79           |

*H. Popovici*






| 1  | 2                 | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0040  | 275,89 | 1,00               |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 350,25 | 140,11             |
| 10 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |         |        | 17,87<br>17,87     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 57,66  | 17,87              |
| 11 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                     | m3     |         |        | 44,51<br>43,24     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,7500  | 57,66  | 43,24              |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,1000  | 12,70  | 1,27               |
| 12 | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 |         |        | 382,09<br>0,00     |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 350,25 | 382,09             |
| 13 | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |         |        | 1 193,09<br>508,45 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 57,66  | 508,45             |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 65,89  | 684,64             |
|    |                   | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>   |        |         |        |                    |
| 14 | AcA08A            | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4   | m      |         |        | 71,49<br>17,30     |
|    | 713605001         | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,30              |





| 1  | 2                    | 3   | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------------|---|-------|---------|--------|--------------------|
|    | 2000                 |   |       |         |        |                    |
|    | 252121670<br>0500110 | Teava din PVC mufata d 110 mm SN4   | m     | 1,0400  | 51,25  | 53,57              |
|    | 251373660<br>1700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate   | buc   | 0,1150  | 5,00   | 0,58               |
|    | 295227000<br>3306    | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut  | 0,0010  | 50,63  | 0,05               |
| 15 | Aca08A               | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4  | m     |         |        | 119,86<br>17,30    |
|    | 713605001<br>2000    | Instalator alimentari apa   | h-om  | 0,3000  | 57,66  | 17,30              |
|    | 252121670<br>0500160 | Teava din PVC mufata d 160 mm SN4   | m     | 1,0400  | 97,50  | 101,91             |
|    | 251373660<br>1700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate   | buc   | 0,1150  | 5,20   | 0,60               |
|    | 295227000<br>3306    | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut  | 0,0010  | 50,63  | 0,05               |
| 16 | Aca08B               | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN 4 | m     |         |        | 173,34<br>22,49    |
|    | 713605001<br>2000    | Instalator alimentari apa   | h-om  | 0,3900  | 57,66  | 22,49              |
|    | 252121670<br>0500200 | Teava din PVC mufata d 200 mm SN4   | m     | 1,0450  | 142,10 | 149,25             |
|    | 251373660<br>1700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate   | buc   | 0,1160  | 12,91  | 1,51               |
|    | 295227000<br>3306    | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut  | 0,0020  | 50,63  | 0,10               |
| 17 | AcE50D               | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm   | piesa |         |        | 1 196,19<br>439,37 |
|    | 713605001<br>2000    | Instalator alimentari apa   | h-om  | 6,6200  | 57,66  | 381,71             |
|    | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire  | h-om  | 1,0000  | 57,66  | 57,66              |
|    | 287411412<br>4426    | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc  | kg    | 75,0000 | 8,90   | 680,18             |
|    | 171422732<br>2926    | Fringhie de cinepa gudronata  | kg    | 0,8000  | 32,50  | 26,49              |
|    | 266410210<br>1206    | Mortar pentru tencuiala M 100-T   | m3    | 0,0026  | 890,00 | 2,67               |
|    | 341052000<br>1373    | Automacara 5 tf   | h-ut  | 0,4500  | 105,50 | 47,48              |
| 18 | AcA10C               | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta   | m     |         |        | 879,63             |

*H. Klopov*





| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                    | densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 |      |        |          | 11,36                    |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1970 | 57,66    | 11,36                    |
|    | 252121670<br>1001  | Teava din polietilena  | m    | 1,0150 | 833,33   | 854,30                   |
|    | 201010290<br>1170  | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 3 166,66 | 11,53                    |
|    | 295227000<br>7602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 36,90    | 1,11                     |
|    | 294042000<br>2422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0135 | 99,00    | 1,34                     |
|    |                    | <b>1.3. Camine</b>   |      |        |          |                          |
| 19 | AcE13A             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana     | m3   |        |          | 1 569,88<br><hr/> 799,73 |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 57,66    | 559,87                   |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 57,66    | 239,86                   |
|    | 266310210<br>0957  | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 1 110,90 | 458,67                   |
|    | 201010291<br>5572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 65,89    | 8,64                     |
|    | 266410210<br>1196  | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 880,80   | 68,39                    |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 210,15   | 33,83                    |
|    | 265112210<br>04022 | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,21                     |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 105,50   | 199,41                   |
| 20 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-10      | buc  |        |          | 250,55<br><hr/> 0,00     |
|    | 266112643<br>31010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000 | 250,55   | 250,55                   |
| 21 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare,  | buc  |        |          | 200,00<br><hr/> 0,00     |

*M. Popov*





| 1  | 2                  | 3   | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|---|-----|--------|----------|------------------|
|    |                    | in teren fara apa subterana.<br>KIQ-10-6  |     |        |          |                  |
|    | 266112643<br>30012 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6  | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00           |
| 22 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQ-10-9   | buc |        |          | 375,00<br>0,00   |
|    | 266112643<br>31011 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)  | buc | 1,0000 | 375,00   | 375,00           |
| 23 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQI1-10-1 | buc |        |          | 275,45<br>0,00   |
|    | 266112643<br>31014 | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,10 m3)   | buc | 1,0000 | 275,45   | 275,45           |
| 24 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQO-1     | buc |        |          | 75,25<br>0,00    |
|    | 266112643<br>30911 | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)  | buc | 1,0000 | 75,25    | 75,25            |
| 25 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQ-7-3    | buc |        |          | 150,00<br>0,00   |
|    | 266112643<br>30913 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)   | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
| 26 | AcE13A<br>1        | Capacul cu rama din fonta tip "GREU"  | buc |        |          | 1 504,58<br>0,00 |
|    | 287527420<br>0001  | Capacul cu rama din fonta tip "GREU"  | buc | 1,0000 | 1 504,58 | 1 504,58         |
| 27 |                    | Scara cu vanguri  | kg  |        |          | 25,90<br>0,00    |
|    | 27                 | Scara cu vanguri  | kg  | 1,0000 | 25,90    | 25,90            |
| 28 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat  | t   |        |          | 928,46<br>370,38 |


*A. Kloponu*





| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |      |        |        |                 |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial  | h-om | 6,4400 | 57,66  | 370,38          |
|    | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc  | kg   | 7,8000 | 44,25  | 345,38          |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6   | kg   | 3,9000 | 39,80  | 154,62          |
|    | 243022610<br>9420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,5500 | 21,80  | 11,92           |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit   | kg   | 1,9500 | 21,22  | 41,54           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,9750 | 5,00   | 4,62            |
| 29 | RpCG29<br>A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2   |        |        | 76,33<br>76,11  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3200 | 57,66  | 76,11           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0100 | 12,70  | 0,13            |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0600 | 1,50   | 0,09            |
|    |                   | <b>1.4. Restabilirea drumului</b><br><b>1.4.1. Drumul din asfalt</b>   |      |        |        |                 |
| 30 | DC04B             | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m    |        |        | 24,89<br>16,72  |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist   | h-om | 0,2900 | 57,66  | 16,72           |
|    | 268111600<br>2000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc  | 0,0035 | 90,00  | 0,32            |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0400 | 12,70  | 0,51            |
|    | 295227000<br>4204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,2940 | 25,00  | 7,35            |
| 31 | DI109             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3   |        |        | 186,89<br>92,26 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor   | h-om | 1,6000 | 57,66  | 92,26           |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0191 | 333,33 | 6,33            |
|    | 295227000<br>3370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 0,7750 | 25,58  | 19,82           |
|    | 123400025         | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 0,7750 | 88,36  | 68,48           |

*[Handwritten signature]*





| 1  | 2                   | 3  | 4      | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------------|--|--------|--------|----------|-----------------|
|    | 06                  |  |        |        |          |                 |
| 32 | TsC03C<br>1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 826,60<br>0,00  |
|    | 295226000<br>3501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 350,25   | 826,60          |
| 33 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3     |        |          | 419,39<br>57,08 |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 57,66    | 57,08           |
|    | 141112220<br>1752   | Piatra sparta  | m3     | 1,1500 | 275,89   | 317,27          |
|    | 410012620<br>2818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 12,70    | 1,27            |
|    | 291234000<br>2506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 90,60    | 19,03           |
|    | 259227000<br>4021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 58,89    | 24,73           |
| 34 | DB19C               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala  | m2     |        |          | 156,34<br>9,23  |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator   | h-om   | 0,1600 | 57,66    | 9,23            |
|    | 111100010<br>001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t      | 0,1410 | 995,00   | 140,29          |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat  | t      | 0,0030 | 950,00   | 2,85            |
|    | 271060342<br>0375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm  | kg     | 0,0160 | 13,80    | 0,22            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0166 | 225,89   | 3,75            |
| 35 | DB16D               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2     |        |          | 131,22<br>6,92  |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator   | h-om   | 0,1200 | 57,66    | 6,92            |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0940 | 1 263,00 | 118,72          |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat  | t      | 0,0030 | 950,00   | 2,85            |
|    | 271060342<br>0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg     | 0,0110 | 13,80    | 0,15            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0114 | 225,89   | 2,57            |

*H. Popovici*





| 1  | 2                 | 3   | 4      | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | <b>1.4.2. Transportarea gunoiului</b>   |        |        |        |                 |
| 36 | TsC03G<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |        | 910,67<br>0,00  |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 350,25 | 910,67          |
| 37 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t      |        |        | 27,18<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,2580 | 105,36 | 27,18           |
| 38 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |        | 161,00<br>21,00 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 21,00           |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta   | m3     | 0,0040 | 275,89 | 0,00            |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 350,25 | 140,00          |

Intocmit

(SRL "Vedacon" Director Clapaniuc  
Andrei c/f 1009600022750)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Intreprinderea Municipala Directia  
Constructii Capitale)

(funcția, semnătura)

