

**Reparatia acoperisului si
incaperilor interioare la Scoala
sportiva nr.11 din str.Alecu
Russo 57,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 447 453,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	465,00	31,79 31,07	14 784,49 14 449,69
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,00	6,61 6,49	701,00 688,28
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=1.67)	m2	427,00	79,55 27,11	33 967,55 11 575,52
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum TEHNONICOLI N01	m2	465,00	5,46 1,86	2 538,82 862,67
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	465,00	146,40 31,54	68 077,35 14 665,35



1	2	3	4	5	6	7
		modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP Uniflex VENT EPV)				
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(TENCUIREA CANALELOR DE VENTILARE,PARAPET)	m2	30,00	73,87 55,66	2 216,16 1 669,68
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	106,00	163,81 73,28	17 364,10 7 767,73
8	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	450,00	18,92 6,96	8 512,76 3 130,65
9	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm(din interior teava de scurgere a apelor pluviale)	m	6,00	3,71 3,71	22,26 22,26
10	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 avind diametrul de 100 mm	m	6,00	79,96 33,39	479,77 200,36
11	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 100mm	buc	6,00	43,61 27,83	261,67 166,97
12	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot	buc	4,00	48,94 12,99	195,75 51,95



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100 mm				
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, teu avind diametrul de 100 mm	buc	4,00	29,94 12,99	119,75 51,95
14	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m	30,00	44,12 17,16	1 323,53 514,82
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	28,80	19,35 0,00	557,25 0,00
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				151 122,21 55 817,88
		2. Capitolul 2.Reparatie canale de ventilare				
16	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	14,56	37,09 36,19	540,09 526,88
17	VA01H	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500-4000 mm	m2	14,56	1 178,74 167,43	17 162,46 2 437,73
18	RpVB16F1	Confectionarea in atelier centralizat si montarea ramei cu plasa de sirma, cu perimetrul 2500 - 4000 mm, montata pe canal pe tavan	buc	2,00	597,72 167,43	1 195,43 334,86
		Total Capitolul 2.Reparatie canale de ventilare Inclusiv salariu				18 897,98 3 299,47
		3. Capitolul 3.Reparatii interioare Capitolul 3.1Tavan,pereti si tocuri in jurul ferestrelor				
19	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,00	12,69 12,52	698,09 688,74



1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar la tavane si alte suprafete	m2	487,00	3,82 1,39	1 858,58 677,61
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	487,00	17,46 9,28	8 501,22 4 517,41
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	487,00	91,25 70,96	44 439,92 34 558,20
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm	m	67,10	62,20 4,17	4 173,61 280,13
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	487,00	29,20 25,51	14 222,70 12 422,89
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amoasa Sniezka Grund sau similar la tavane si alte suprafete	m2	487,00	3,82 1,39	1 858,58 677,61
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar la tavane si alte suprafete	m2	487,00	36,83 25,51	17 935,72 12 422,88
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00	55,18 34,78	6 621,11 4 174,20
		Total Capitolul 3.Reparatii interioare Capitolul 3.1Tavan,pereti si tocuri in jurul ferestrelor				100 309,53
		Inclusiv salariu				70 419,67
		4. Capitolul 3.2.Electricitate				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	38,00	10,20 10,20	387,74 387,74
29	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru	m	38,00	7,97	239,12



1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri			7,42	222,62
30	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate LED -36W 6000k complet echipat se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,38	40 391,32 5 472,84	15 348,70 2 079,68
31	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	6,00	63,42 20,41	380,52 122,44
		Total Capitolul 3.2.Electricitate Inclusiv salariu				16 356,08 2 812,48
		5. Capitolul 4.Canalizare subsol se va coordona cu beneficiarul la executie				
32	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	150,00	36,64 36,64	5 496,03 5 496,03
33	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	150,00	61,33 17,62	9 200,16 2 643,66
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(coturi,mufe etc.)	buc	20,00	51,72 15,77	1 034,38 315,38
35	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	64,52 17,62	774,29 211,49
36	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	85,00	43,52 27,83	3 699,55 2 365,38
37	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	6,00	69,57 69,57	417,42 417,42



1	2	3	4	5	6	7
38	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	6,00	21,03 19,94	126,17 119,66
39	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	30,00	198,80 128,01	5 964,09 3 840,26
		Total Capitolul 4. Canalizare subsol se va coordona cu beneficiarul la executie Inklusiv salariu				26 712,09 15 409,28
		6. Capitolul 5. Incalzire coridor -se va coordona cu beneficiarul la executie				
40	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	7,00	8,35 8,35	58,44 58,44
41	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	60,00	21,69 13,91	1 301,28 834,84
42	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,00	67,74 7,88	677,43 78,85
43	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,00	8,46 7,42	50,74 44,52
44	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,00	67,28 39,42	403,67 236,54
45	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	7,00	1036,99 30,15	7 258,96 211,03
46	IC36A	Teava din polietilena armata de	m	60,00	35,54	2 132,64



1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEXAL D=20*2mm(K=1.3 la fittinguri)			13,91	834,84
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, cran d=1/2 HERZ	buc	14,00	129,33 8,35	1 810,65 116,88
48	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60,00	5,50 5,10	330,11 306,11
49	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	75,00	24,67 10,67	1 850,05 800,05
		Total Capitolul 5.Incalzire coridor -se va coordona cu beneficiarul la executie Inklusiv salariu				15 873,97 3 522,10

	Total	lei	329 271,86
	CASM	22,50 %	34 038,20
	Transportarea materialelor	2,00 %	3 471,41
	Cheltuieli de regie	2,00 %	7 335,63
	Total	100,00 +	374 117,10
	Beneficiul	2,00 %	7 482,34
	Total	100,00 +	381 599,44
	TVA	20,00 %	65 854,37
			447 453,81
	Total deviz: Inklusiv salariu		181 537,06



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)