

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-2
MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura .

Valoarea de deviz 173 599,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,00	29,000 0,000	116,000 0,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m	3,00	36,000 0,000	108,000 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	3,00	503,662 35,662	1 510,986 106,986
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan" Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,00	1 011,882 68,082	1 011,882 68,082
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul	buc	1,00	277,958 57,708	277,958 57,708

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service" Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500				
6	Pret de pi	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,00	162,458 57,708	324,915 115,415
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,00	151,002 68,082	151,002 68,082
		<i>Total</i>	Lei			3 500,743
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			99,906
		<i>Transport materiale</i>	5 %			148,764
		<i>Total</i>				3 749,413
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			299,952
		<i>Total</i>				4 049,365
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			161,975
		<i>Total</i>				4 211,340
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				4 211,340 416,273
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,00	2 685,092 1 964,652	5 370,184 3 929,304
		<i>Total</i>	Lei			5 370,184
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			943,033

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	5 %			38,784
		<i>Total</i>				6 352,001
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			2 200,410
		<i>Total</i>				8 552,411
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			342,095
		<i>Total</i>				8 894,506
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				8 894,506 3 929,304
		3. Оборудование.				
9	Pret de pi	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч Н=6м, N=0.4 кВт (404euro -"Romstal" тел.42-18-23)	buc	2,00	$\frac{65\,000,000}{0,000}$	$\frac{130\,000,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			130 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 560,000
		Total Оборудование. Inclusiv salariu				131 560,000
		Total	Lei			144 665,85
		TVA	20 %			28 933,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				173 599,02 4 345,58

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-2
MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura .**

Valoarea de deviz 173 599,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,6000	64,84	3 929,304
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4200	64,84	416,273
		Total manopera				4 345,58

Materiale:

1.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,8000	60,00	168,000
2.	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0100	60 000,00	600,000
3.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,4800	16,00	7,680
4.	Romstal" тел.42-18-23	Насос погружной FEKA GL 500-650 (рабочий и резервный насос) Q=6м3/ч Н=6м, N=0.4 кВт (404euro -"Romstal" тел.42-18-23)	buc	2,0000	65 000,00	130 000,000
5.	вка соединител	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,1000	75,00	157,500
6.	Головка-заглушка ф50мм	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0200	66,00	67,320
7.	кованной стали	Цепь из оцинкованной стали	m	3,0000	36,00	108,000
8.	невый Д=50мм "Tehnotitan"	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,0000	29,00	116,000
9.	ратный ротный фланцевый	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм)	buc	3,1200	450,00	1 404,000
10.	Тройник стальной ф50мм	Тройник стальной ф50мм	buc	1,0200	910,00	928,200
11.	Фланец стальной ф50мм	Фланец стальной ф50мм	buc	1,0500	185,00	194,250
		Total materiale de construcții				133 750,95

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,0400	65,00	392,600
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,1600	110,00	127,600
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,6800	65,00	109,200
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,8000	25,00	145,000
		Total utilaje de construcții				774,40

Total	Lei	144 665,8 5
TVA	20 %	28 933,17

Total deviz:

**173 599,0
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna
Bubuieci, municipiul Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			29,000 0,000
	невый Д=50мм "Tehnotitan"	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	1,0000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			116,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m			36,000 0,000
	кованной стали	Цепь из оцинкованной стали	m	1,0000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			108,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			503,662 35,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	64,84	35,66
	ратный ротный фланцевый	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм)	buc	1,0000	450,00	468,00
		<i>Total</i>	Lei			1 510,986
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc			1 011,882 68,082

1	2	3	4	5	6	7
		(Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan" Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	64,84	68,08
	Тройник стальной ф50мм	Тройник стальной ф50мм	buc	1,0000	910,00	928,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	65,00	15,60
		Total	Lei			1 011,882
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service" Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			277,958 57,708
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,84	57,71
	Фланец стальной ф50мм	Фланец стальной ф50мм	buc	1,0000	185,00	194,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	Lei			277,958
6	Pret de pi	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc			162,458 57,708
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om		64,84	57,71
	вка соединител	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc		75,00	78,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut		65,00	26,00
		Total	Lei			324,915
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			151,002 68,082
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	64,84	68,08
	Головка-заглушка ф50мм	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,0000	66,00	67,32
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	65,00	15,60
		Total	Lei			151,002
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			2 685,092 1 964,652
	1	Muncitor	h-om	30,3000	64,84	1 964,65
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,4000	60,00	84,00
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t		60 000,00	300,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	16,00	3,84
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,0200	65,00	196,30
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	110,00	63,80
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	25,00	72,50
		Total	Lei			5 370,184
		3. Оборудование.				
9	Pret de pi	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4	buc			65 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		кВт (404euro -"Romstal" тел.42-18-23)				
	Romstal" тел.42-18-23	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт (404euro -"Romstal" тел.42-18-23)	buc	1,0000	65 000,00	65 000,00
		<i>Total</i>	Lei			130 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.