

**Amenajare platformei in s.
Domulgeni, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	20,000
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,000
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare cu sectiunea 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	120,000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	19,000
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Hmed=5 cm (parsial)	m3	20,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,550
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 42 mm, culoare sura, "Zona pavata")	m2	520,000
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare (k=8 - 8 ori pe o urma) K=8,000	100 m3	0,250

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.