

## Deviz local de resurse № 2-1-14

Участок сетей канализации по ул.Жукова. Бассейн канализования N11  
(Почердь)

Valoarea de deviz 1 093 004 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-14: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |                |                           |       |         |       |            |
|----|----------------|---------------------------|-------|---------|-------|------------|
| 1. | 7122050013400  | Zidar                     | h-om  | 8,915   | 57,66 | 514,039    |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om  | 90,600  | 57,66 | 5 223,996  |
| 3. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om  | 858,093 | 57,66 | 49 477,642 |
| 4. | 7137010011500  | Electrician               | h-om  | 4,992   | 57,66 | 287,839    |
| 5. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om  | 4,328   | 57,66 | 249,552    |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om  | 898,962 | 57,66 | 51 834,148 |
| 7. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om  | 126,755 | 57,66 | 7 308,693  |
| 8. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om  | 1,831   | 57,66 | 105,575    |
| 9. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om. | 54,900  | 57,66 | 3 165,534  |
|    |                | Total manopera            |       |         |       | 118 166    |

### Materiale:

|     |                  |                                                                     |     |         |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 120712160108     | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых- d200/160 H=1,08m "KompactKIT"  | buc | 7,000   | 6 411,00 | 44 877,000 |
| 2.  | 120712160133     | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых- d200/160 H=1,33m "KompactKIT"  | buc | 1,000   | 6 459,00 | 6 459,000  |
| 3.  | 12071216088      | Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT"         | buc | 1,000   | 4 021,00 | 4 021,000  |
| 4.  | 12071216095      | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых- d200/160 H=2,08m "KompactKIT"  | buc | 2,000   | 8 534,00 | 17 068,000 |
| 5.  | 120810           | Деталь для крепления удлинителя колодцев "KompactKIT"               | buc | 7,000   | 341,00   | 2 387,000  |
| 6.  | 120813           | Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT"                 | buc | 5,000   | 1 658,00 | 8 290,000  |
| 7.  | 120813334        | Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT"                 | buc | 2,000   | 2 348,00 | 4 696,000  |
| 8.  | 1208640          | Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT"           | buc | 11,000  | 403,00   | 4 433,000  |
| 9.  | 12086416         | Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT"              | buc | 8,000   | 358,00   | 2 864,000  |
| 10. | 1408070          | Крышка DN700 "KompactKIT"                                           | buc | 11,000  | 995,00   | 10 945,000 |
| 11. | 14111222017520 2 | Piatra sparta                                                       | m3  | 177,675 | 208,00   | 36 956,400 |
| 12. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                   | m3  | 106,879 | 175,00   | 18 703,825 |
| 13. | 14211022031      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаный грунт | m3  | 92,250  | 58,33    | 5 380,943  |
| 14. | 142110223281     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                   | m3  | 0,778   | 175,00   | 136,150    |
| 15. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                     | kg  | 0,655   | 3,00     | 1,965      |
| 16. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                  | m2  | 3,989   | 80,00    | 319,120    |
| 17. | 20101029176821 5 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm                                 | m3  | 0,815   | 3 050,00 | 2 485,750  |

|     |                |                                                                           |     |           |          |                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|
|     |                | lung=2,50m S8689                                                          |     |           |          |                |
| 18. | 2320166200676  | White spirit                                                              | kg  | 1,310     | 24,10    | 31,571         |
| 19. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                         | kg  | 5,242     | 26,00    | 136,292        |
| 20. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                              | kg  | 2,621     | 19,00    | 49,799         |
| 21. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 0,370     | 16,00    | 5,920          |
| 22. | 2521216701077  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"             | m   | 184,410   | 305,00   | 56 245,050     |
| 23. | 252121670265   | Teava din PVC d160mm SN2                                                  | m   | 1 262,174 | 75,00    | 94 663,050     |
| 24. | 2521216704160  | Teava din PVC mufata d160mm SN4                                           | m   | 212,698   | 115,00   | 24 460,270     |
| 25. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 784,060   | 5,00     | 3 920,300      |
| 26. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                              | kg  | 24,547    | 1,65     | 40,503         |
| 27. | 26611264331510 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                            | buc | 56,000    | 458,00   | 25 648,000     |
| 28. | 26611264331511 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 41,000    | 483,00   | 19 803,000     |
| 29. | 26611264331515 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)                           | buc | 56,000    | 417,00   | 23 352,000     |
| 30. | 26611264331544 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                             | buc | 41,000    | 183,00   | 7 503,000      |
| 31. | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                             | buc | 56,000    | 115,00   | 6 440,000      |
| 32. | 26611264331545 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)                                              | buc | 11,000    | 188,00   | 2 068,000      |
| 33. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 12,580    | 1 208,00 | 15 196,640     |
| 34. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,478     | 650,00   | 310,700        |
| 35. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 2,363     | 650,00   | 1 535,950      |
| 36. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                 | kg  | 672,000   | 18,00    | 12 096,000     |
| 37. | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                  | kg  | 5,678     | 18,00    | 102,204        |
| 38. | 28752742051    | Capacul cu rama din fonta Tip T                                           | buc | 56,000    | 1 500,00 | 84 000,000     |
| 39. | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                  | m3  | 42,200    | 5,00     | 211,000        |
| 40. | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                             | m3  | 25,596    | 5,00     | 127,980        |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                     |     |           |          | <b>547 971</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                             |      |         |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                | h-ut | 103,824 | 35,00  | 3 633,840     |
| 2.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 0,796   | 400,00 | 318,400       |
| 3.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                    | h-ut | 2,238   | 75,50  | 168,969       |
| 4.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,805   | 350,00 | 2 031,750     |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 37,927  | 350,00 | 13 274,450    |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 8,546   | 350,00 | 2 991,100     |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 1,356   | 350,00 | 474,600       |
| 8.  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                  | h-ut | 1,383   | 21,84  | 30,204        |
| 9.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 73,931  | 35,00  | 2 587,585     |
| 10. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                               | h-ut | 5,370   | 20,00  | 107,400       |
| 11. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                             | h-ut | 57,588  | 400,00 | 23 035,200    |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta                                              | h-ut | 61,056  | 102,23 | 6 241,755     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |         |        | <b>54 896</b> |


|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Прямые затраты  | lei     | 910 837 |
| TVA (ПЗ) * 20 % | 20,00 % | 182 167 |

**Total deviz:**

**1 093 004**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Самотечный и напорный коллектор с  
устр. очистных сооружений с подкл. соц.  
объектов и частного сектора в с.Авдарма  
Комратского р-на. N15777

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Valrom                      | Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=0,88m "KompactKIT"       | buc  |                                        |                      | 4 021,000<br>0,000     |
|        | 12071216088                 | Колодец ревизионный PE 1 вход-d200/160 H=1,13m "KompactKIT"       | buc  | 1,0000                                 | 4 021,00             | 4 021,000              |
| 2      | Valrom                      | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" | buc  |                                        |                      | 6 411,000<br>0,000     |
|        | 120712160108                | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,08m "KompactKIT" | buc  | 1,0000                                 | 6 411,00             | 6 411,000              |
| 3      | Valrom                      | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" | buc  |                                        |                      | 6 459,000<br>0,000     |
|        | 120712160133                | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=1,33m "KompactKIT" | buc  | 1,0000                                 | 6 459,00             | 6 459,000              |
| 4      | Valrom                      | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=2,08m "KompactKIT" | buc  |                                        |                      | 8 534,000<br>0,000     |
|        | 12071216095                 | Колодец ревизионный PE 1 вход 1 вых-d200/160 H=2,08m "KompactKIT" | buc  | 1,0000                                 | 8 534,00             | 8 534,000              |
| 5      | Valrom                      | Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT"         | buc  |                                        |                      | 403,000<br>0,000       |
|        | 1208640                     | Прокладка уплотнительная для колодцев d640mm "KompactKIT"         | buc  | 1,0000                                 | 403,00               | 403,000                |
| 6      | Valrom                      | Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT"               | buc  |                                        |                      | 1 658,000<br>0,000     |
|        | 120813                      | Удлинитель телескопический (100-300mm) "KompactKIT"               | buc  | 1,0000                                 | 1 658,00             | 1 658,000              |
| 7      | Valrom                      | Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT"               | buc  |                                        |                      | 2 348,000<br>0,000     |
|        | 120813334                   | Удлинитель телескопический (100-600mm) "KompactKIT"               | buc  | 1,0000                                 | 2 348,00             | 2 348,000              |
| 8      | Valrom                      | Деталь для крепления удлинителя "KompactKIT"                      | buc  |                                        |                      | 341,000<br>0,000       |
|        | 120810                      | Деталь для крепления удлинителя колодцев "KompactKIT"             | buc  | 1,0000                                 | 341,00               | 341,000                |
| 9      | Valrom                      | Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT"            | buc  |                                        |                      | 358,000<br>0,000       |
|        | 12086416                    | Прокладка для подключения колодцев d640mm "KompactKIT"            | buc  | 1,0000                                 | 358,00               | 358,000                |
| 10     | Valrom                      | Крышка DN700 "KompactKIT"                                         | buc  |                                        |                      | 995,000<br>0,000       |
|        | 1408070                     | Крышка DN700 "KompactKIT"                                         | buc  | 1,0000                                 | 995,00               | 995,000                |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                      |      |                                        |                      |                        |
| 11     | AcB06B                      | Колодец ревизионный PE -монтаж                                    | buc  |                                        |                      | 169,212<br>156,835     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,7200 | 57,66  | 156,835 |
|    | 142110223281  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0700 | 175,00 | 12,377  |
| 12 | AcB14B        | Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE                                                                                                                    | buc    |        |        | 28,830  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 28,830  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5000 | 57,66  | 28,830  |
|    |               | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |
|    |               | <b>3.1. C1</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |         |
|    |               | <b>3.1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |
| 13 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                     | 100 m3 |        |        | 717,500 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0500 | 350,00 | 717,500 |
| 14 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/                                                                    | m3     |        |        | 118,780 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 118,780 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600 | 57,66  | 118,780 |
| 15 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu | m3     |        |        | 152,799 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 152,799 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,4100 | 57,66  | 138,961 |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2400 | 57,66  | 13,838  |
| 16 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)                 | m3     |        |        | 94,961  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 35,173  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                       | h-om.  | 0,6100 | 57,66  | 35,173  |
|    | 14211022031   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаный грунт                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250 | 58,33  | 59,788  |
| 17 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)                                | 100 m3 |        |        | 787,552 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 350,00 | 787,552 |
| 18 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                                | t      |        |        | 10,836  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,000   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060 | 102,23 | 10,836  |
| 19 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 160,751 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 20,751  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,751  |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 350,00 | 140,000 |
| 20 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                    | m3     |        |        | 17,875  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 17,875  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100 | 57,66  | 17,875  |
| 21 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                       | m3     |        |        | 43,745  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 43,245  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,7500 | 57,66  | 43,245  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 5,00   | 0,500   |
| 22 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                             | 100 m3 |        |        | 381,518 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,000   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900 | 350,00 | 381,518 |
| 23 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat                                                                                           | 100 m3 |        |        | 838,612 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 508,563 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                          |      |        |          |                      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,8200 | 57,66    | 508,563              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut | 9,4300 | 35,00    | 330,049              |
| 24 | TsF01B          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2   |        |          | 25,867<br>17,298     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,298               |
|    | 201010291768215 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3   | 0,0027 | 3 050,00 | 8,231                |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0188 | 18,00    | 0,338                |
|    |                 | <b>3.1.2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                      |
| 25 | AcA07B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm                                                                                                                                    | m    |        |          | 101,681<br>21,334    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700 | 57,66    | 21,334               |
|    | 252121670265    | Teava din PVC d160mm SN2                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 75,00    | 80,325               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 21,84    | 0,022                |
| 26 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4                                                                                 | m    |        |          | 137,518<br>17,298    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,298               |
|    | 2521216704160   | Teava din PVC mufata d160mm SN4                                                                                                                                                                                | m    | 1,0400 | 115,00   | 120,198              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 21,84    | 0,022                |
| 27 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"                      | m    |        |          | 325,334<br>9,572     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1660 | 57,66    | 9,572                |
|    | 2521216701077   | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 305,00   | 314,218              |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,600                |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0125 | 75,50    | 0,944                |
|    |                 | <b>3.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                      |
| 28 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3   |        |          | 2 541,867<br>799,744 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 9,7100 | 57,66    | 559,879              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,1600 | 57,66    | 239,865              |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4100 | 1 208,00 | 498,741              |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 80,00    | 10,473               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0770 | 650,00   | 50,409               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,1600 | 175,00   | 28,194               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000 | 1,65     | 1,329                |
|    | 2811236305661   | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                      | kg   |        | 18,00    | 396,981              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8900 | 400,00   | 755,996              |
| 29 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)     | buc  |        |          | 458,000<br>0,000     |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 458,00   | 458,000              |
| 30 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)     | buc  |        |          | 183,000<br>0,000     |
|    | 26611264331544  | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 183,00   | 183,000              |
| 31 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)     | buc  |        |          | 483,000<br>0,000     |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 483,00   | 483,000              |
| 32 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)   | buc  |        |          | 417,000<br>0,000     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------|
|    | 266112643315150 | Placi prefabricate pt. camine KLI11-10-2(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000   | 417,00   | 417,000              |
| 33 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI10-1(0,02 m3)                                                                                                   | buc    |          |          | 115,000<br>0,000     |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KLI10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000   | 115,00   | 115,000              |
| 34 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI7-3(0,06 m3)                                                                                                    | buc    |          |          | 188,000<br>0,000     |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KLI7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000   | 188,00   | 188,000              |
| 35 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3     |          |          | 2 599,695<br>311,364 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,4800   | 57,66    | 258,311              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9200   | 57,66    | 53,053               |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 394,0000 | 5,00     | 1 970,000            |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2400   | 650,00   | 156,131              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4400   | 5,00     | 2,201                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000   | 400,00   | 160,000              |
| 36 | Pret din piata  | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |          |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 28752742051     | Capacul cu rama din fonta Tip T                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000            |
| 37 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |          |          | 706,993<br>371,357   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400   | 57,66    | 371,357              |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000   | 26,00    | 202,815              |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000   | 19,00    | 74,106               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500   | 16,00    | 8,810                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500   | 24,10    | 46,981               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750   | 3,00     | 2,924                |
|    |                 | <b>3.1.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |          |                      |
| 38 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                    | 100 m3 |          |          | 822,571<br>0,000     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,3500   | 350,00   | 822,571              |
| 39 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |          |          | 259,594<br>51,894    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9000   | 57,66    | 51,894               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1000   | 175,00   | 192,500              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000   | 5,00     | 0,500                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200   | 35,00    | 14,700               |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |          |          | 311,483<br>57,083    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900   | 57,66    | 57,083               |
|    | 141112220175202 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500   | 208,00   | 239,200              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000   | 5,00     | 0,500                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200   | 35,00    | 14,700               |

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный  
коллектор с устр. очистных  
сооружений с подкл. соц.  
объектов и частного сектора в  
с.Авдарма Комратского р-на.**

**N15777**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-15**

**Участок сетей канализации по ул.Свердлова. Бассейн канализования N12  
(Почердь)**

Valoarea de deviz 436 171 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 4,680                                 | 717,500<br>0,000                      | 3 357,900<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/                                                                     | m3     | 15,000                                | 118,780<br>118,780                    | 1 781,694<br>1 781,694 |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 3,120                                 | 152,799<br>152,799                    | 476,733<br>476,733     |
| 4      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)                  | m3     | 25,200                                | 94,961<br>35,173                      | 2 393,014<br>886,350   |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                     | 100 m3 | 1,280                                 | 787,500<br>0,000                      | 1 008,000<br>0,000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)                                                                                                                                        |        |         |                      |                                   |
| 6  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                             | t      | 217,000 | 10,836<br>0,000      | 2 351,494<br>0,000                |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 1,280   | 160,766<br>20,766    | 205,781<br>26,581                 |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 159,000 | 17,875<br>17,875     | 2 842,061<br>2 842,061            |
| 9  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 159,000 | 43,745<br>43,245     | 6 955,455<br>6 875,955            |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 1,990   | 381,482<br>0,000     | 759,150<br>0,000                  |
| 11 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 1,990   | 838,622<br>508,567   | 1 668,858<br>1 012,048            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                   |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |         |                      | <b>23 800,140<br/>13 901,422</b>  |
|    |         | <b>2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |                      |                                   |
| 12 | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm                                                                                                                                | m      | 387,500 | 101,681<br>21,334    | 39 401,452<br>8 267,003           |
| 13 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"                   | m      | 200,500 | 325,334<br>9,572     | 65 229,401<br>1 919,098           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                   |
|    |         | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |         |                      | <b>104 630,853<br/>10 186,101</b> |
|    |         | <b>3. Camine</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                      |                                   |
| 14 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul                                                                              | m3     | 15,120  | 2 546,456<br>799,743 | 38 502,412<br>12 092,109          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                    | 7                                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                | 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                      |                                   |
| 15 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                   | buc    | 28,000 | 458,000<br>0,000     | 12 824,000<br>0,000               |
| 16 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                    | buc    | 28,000 | 483,000<br>0,000     | 13 524,000<br>0,000               |
| 17 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,1 m3)                                                                                  | buc    | 28,000 | 417,000<br>0,000     | 11 676,000<br>0,000               |
| 18 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                    | buc    | 28,000 | 142,000<br>0,000     | 3 976,000<br>0,000                |
| 19 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,530  | 2 599,317<br>311,364 | 1 377,638<br>165,023              |
| 20 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 28,000 | 1 500,000<br>0,000   | 42 000,000<br>0,000               |
| 21 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,336  | 709,899<br>371,357   | 238,526<br>124,776                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                      |                                   |
|    |                | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                      | <b>124 118,576<br/>12 381,908</b> |
|    |                | <b>4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      |                                   |
| 22 | TsC03C1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                    | 100 m3 | 0,940  | 822,500<br>0,000     | 773,150<br>0,000                  |

| 1  | 2      | 3                                                                  | 4  | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 23 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                        | m3 | 35,300 | 259,594<br>51,894 | 9 163,668<br>1 831,858          |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(K=0.5 на ст-тъ щебня)      | m3 | 58,800 | 311,483<br>57,083 | 18 315,224<br>3 356,504         |
|    |        | <b>Total Demolarea si<br/>reconditionarea<br/>Inclusiv salariu</b> |    |        |                   | <b>28 252,042<br/>5 188,362</b> |

|  |  |                                                       |          |                           |
|--|--|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  |  | Прямые затраты                                        | lei      | 280 804                   |
|  |  | Fondul social (ПЗ) * 24 %                             | 24,00 %  | 9 998                     |
|  |  | Transport material (ПЗ) * 4 %                         | 4,00 %   | 8 674                     |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp)<br>* 14,5 %    | 14,50 %  | 43 425                    |
|  |  | Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu                         | 100,00 + | 342 901                   |
|  |  | Beneficiu de deviz<br>(ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   | 20 574                    |
|  |  | Total<br>ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi               | 100,00 + | 363 475                   |
|  |  | TVA<br>(ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) *<br>20 %     | 20,00 %  | 72 696                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |          | <b>436 171<br/>41 659</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



**Самотечный и напорный  
коллектор с устр. очистных  
сооружений с подкл. соц.  
объектов и частного сектора в  
с.Авдарма Комратского р-на.  
N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-15

**Участок сетей канализации по ул.Свердлова. Бассейн канализования N12  
(Почердь)**

**Valoarea de deviz 436 171 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-15: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                           |       |         |       |               |
|----|---------------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                     | h-om  | 2,374   | 57,66 | 136,885       |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om  | 323,473 | 57,66 | 18 651,454    |
| 3. | 7137010011500 | Electrician               | h-om  | 0,749   | 57,66 | 43,187        |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om  | 2,164   | 57,66 | 124,776       |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om  | 314,954 | 57,66 | 18 160,247    |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om  | 62,899  | 57,66 | 3 626,756     |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om  | 0,488   | 57,66 | 28,138        |
| 8. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om. | 15,372  | 57,66 | 886,350       |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |       |         |       | <b>41 659</b> |

### Materiale:

|     |                     |                                                                           |     |         |        |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1.  | 14111222017520<br>2 | Piatra sparta                                                             | m3  | 67,620  | 208,00 | 14 064,960 |
| 2.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 41,266  | 175,00 | 7 221,550  |
| 3.  | 14211022031         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаная подготовка  | m3  | 25,830  | 58,33  | 1 506,664  |
| 4.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                           | kg  | 0,328   | 6,00   | 1,968      |
| 5.  | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                        | m2  | 1,979   | 80,00  | 158,320    |
| 6.  | 2320166200676       | White spirit                                                              | kg  | 0,655   | 24,10  | 15,786     |
| 7.  | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                         | kg  | 2,621   | 26,00  | 68,146     |
| 8.  | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                              | kg  | 1,310   | 19,00  | 24,890     |
| 9.  | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 0,185   | 16,00  | 2,960      |
| 10. | 2521216701077       | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"             | m   | 206,560 | 305,00 | 63 000,800 |
| 11. | 252121670265        | Teava din PVC d160mm SN2                                                  | m   | 415,013 | 75,00  | 31 125,975 |
| 12. | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 208,820 | 5,00   | 1 044,100  |
| 13. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                              | kg  | 12,181  | 1,65   | 20,099     |
| 14. | 26611264331510      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                            | buc | 28,000  | 458,00 | 12 824,000 |
| 15. | 26611264331511      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 28,000  | 483,00 | 13 524,000 |
| 16. | 26611264331515      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1                               | buc | 28,000  | 417,00 | 11 676,000 |

|     |                |                                                          |     |         |          |                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
|     | 0              | m3)                                                      |     |         |          |                |
| 17. | 26611264331545 | Inel de reazem K1QO-1(0,02 m3)                           | buc | 28,000  | 142,00   | 3 976,000      |
| 18. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 6,243   | 1 208,00 | 7 541,544      |
| 19. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25    | m3  | 0,127   | 650,00   | 82,550         |
| 20. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 1,172   | 670,00   | 785,240        |
| 21. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                | kg  | 336,000 | 18,00    | 6 048,000      |
| 22. | 28752742051    | Capacul cu rama din fonta Tip T                          | buc | 28,000  | 1 500,00 | 42 000,000     |
| 23. | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 15,900  | 5,00     | 79,500         |
| 24. | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 9,643   | 5,00     | 48,215         |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>216 843</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                             |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                | h-ut | 39,522 | 35,00  | 1 383,270     |
| 2.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 0,212  | 400,00 | 84,800        |
| 3.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                    | h-ut | 2,506  | 75,50  | 189,203       |
| 4.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,209  | 350,00 | 773,150       |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,474 | 350,00 | 4 365,900     |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                         | h-ut | 2,169  | 350,00 | 759,150       |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,512  | 350,00 | 179,200       |
| 8.  | 2952270003306 | Electropompa de apă 4-6 kw                                  | h-ut | 0,388  | 21,84  | 8,474         |
| 9.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 18,766 | 35,00  | 656,810       |
| 10. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                               | h-ut | 6,015  | 20,00  | 120,300       |
| 11. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                             | h-ut | 28,577 | 400,00 | 11 430,800    |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculantă                                              | h-ut | 23,002 | 102,23 | 2 351,494     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>22 302</b> |

|                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------|----------|---------|
| Прямые затраты                                     | lei      | 280 804 |
| Fondul social (ПЗ) * 24 %                          | 24,00 %  | 9 998   |
| Transport material (ПЗ) * 4 %                      | 4,00 %   | 8 674   |
| Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %    | 14,50 %  | 43 425  |
| Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu                      | 100,00 + | 342 901 |
| Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   | 20 574  |
| Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi               | 100,00 + | 363 475 |
| TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %        | 20,00 %  | 72 696  |

**Total deviz:**

**436 171**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 717,500<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,500                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/                                                                     | m3     |                                        |                      | 118,780<br>118,780     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,780                |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 152,799<br>152,799     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 57,66                | 138,957                |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 57,66                | 13,842                 |
| 4      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)                  | m3     |                                        |                      | 94,961<br>35,173       |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 0,6100                                 | 57,66                | 35,173                 |
|        | 14211022031                 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаная подготовка                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250                                 | 58,33                | 59,788                 |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)                                 | 100 m3 |                                        |                      | 787,500<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 350,00               | 787,500                |
| 6      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 10,836<br>0,000        |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1060                                 | 102,23               | 10,836                 |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 160,766<br>20,766      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 57,66                | 20,766                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (I08CP)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 350,00               | 140,000                |
| 8      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |                                        |                      | 17,875<br>17,875       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100                                 | 57,66                | 17,875                 |
| 9      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint                                                                                    | m3     |                                        |                      | 43,745                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                  |        |        |          | 43,245               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7500 | 57,66    | 43,245               |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 5,00     | 0,500                |
| 10 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                            | 100 m3 |        |          | 381,482<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900 | 350,00   | 381,482              |
| 11 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 |        |          | 838,622<br>508,567   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200 | 57,66    | 508,567              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300 | 35,00    | 330,055              |
|    |                 | <b>2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                      |
| 12 | AcA07B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm                                                                                                                                  | m      |        |          | 101,681<br>21,334    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,334               |
|    | 252121670265    | Teava din PVC d160mm SN2                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0500 | 75,00    | 80,325               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0010 | 21,84    | 0,022                |
| 13 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"                       | m      |        |          | 325,334<br>9,572     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1660 | 57,66    | 9,572                |
|    | 2521216701077   | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"                                                                                                                                                | m      | 1,0150 | 305,00   | 314,218              |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0300 | 20,00    | 0,600                |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0125 | 75,50    | 0,944                |
|    |                 | <b>3. Camine</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                      |
| 14 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                             | m3     |        |          | 2 546,456<br>799,743 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om   | 9,7100 | 57,66    | 559,878              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,1600 | 57,66    | 239,865              |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                               | m3     | 0,4100 | 1 208,00 | 498,779              |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2     | 0,1300 | 80,00    | 10,471               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0770 | 670,00   | 51,934               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,1600 | 175,00   | 28,194               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,8000 | 1,65     | 1,329                |
|    | 2811236305661   | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                    | kg     |        | 18,00    | 400,000              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,8900 | 400,00   | 756,005              |
| 15 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)  | buc    |        |          | 458,000<br>0,000     |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 458,00   | 458,000              |
| 16 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)   | buc    |        |          | 483,000<br>0,000     |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 483,00   | 483,000              |
| 17 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3) | buc    |        |          | 417,000<br>0,000     |
|    | 266112643315150 | Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 417,00   | 417,000              |
| 18 | Pret din piata  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in                                                                            | buc    |        |          | 142,000<br>0,000     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6        | 7         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
|    |                 | teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |          |           |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000   | 142,00   | 142,000   |
| 19 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3     |          |          | 2 599,317 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,4800   | 57,66    | 258,274   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9200   | 57,66    | 53,091    |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 394,0000 | 5,00     | 1 970,000 |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2400   | 650,00   | 155,755   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4400   | 5,00     | 2,198     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000   | 400,00   | 160,000   |
| 20 | Pret din piata  | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |          |          | 1 500,000 |
|    | 28752742051     | Capacul cu rama din fonta Tip T                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 21 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |          |          | 709,899   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400   | 57,66    | 371,357   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000   | 26,00    | 202,815   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000   | 19,00    | 74,077    |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500   | 16,00    | 8,810     |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500   | 24,10    | 46,982    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750   | 6,00     | 5,857     |
|    |                 | <b>4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |          |           |
| 22 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                    | 100 m3 |          |          | 822,500   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,3500   | 350,00   | 822,500   |
| 23 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |          |          | 259,594   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9000   | 57,66    | 51,894    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 175,00   | 192,500   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000   | 5,00     | 0,500     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200   | 35,00    | 14,700    |
| 24 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъщя)                                                                                                                                                                                                                                        | m3     |          |          | 311,483   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900   | 57,66    | 57,083    |
|    | 141112220175202 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500   | 208,00   | 239,200   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000   | 5,00     | 0,500     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200   | 35,00    | 14,700    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.