

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația birourilor din clădirea sucursala Ceadr Lunga-gaz (platformă de scară)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы		
		1.1. Отделочные работы		
1	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile (Разборка облицовки из Мarmoroc или текстильных обоев)	m2	42,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,36
	4100126202818	Apa	m3	0,084
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,63
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,50
3	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Пол	m2	16,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,04
	4100116202806	Apa	m3	0,0489
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2445
4	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte (Разборка облицовки из мрамора, камня, гранита и др., со ступеней и подступеней)	m	107,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	44,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,94
	4100126202818	Apa	m3	0,107
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,07
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,52
6	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Разборка стен со стеклокблоками)	m2	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,862
	4100126202818	Apa	m3	0,007
7	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refofosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению)	t	0,109
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0545
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1635

1	2	3	4	5
8	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,924
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,26
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов.	m2	42,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,88
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,10
10	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	720,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	420,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	40,50
11	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,50
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie polovaya	m2	43,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	67,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,764
	2010407343982	Rumegus	kg	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,504
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	164,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,20
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	146,10
	4100126202818	Apa	m3	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79

1	2	3	4	5
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,296
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	30,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	165,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	150,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,85
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	150,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	158,235
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	160,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	64,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	80,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,104
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2275
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,098

1	2	3	4	5
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,658
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,231
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	50,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,375
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	315,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,25
22	CH06D	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной криволинейной ленты холодного проката)	m	15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,00
	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,25
		Total Отделочные работы Inclusiv salariu		
		1.2. Отопление		
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16
24	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде) без стоимости радиатора	m2	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022
		Total Отопление Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Соцстрах</i>	24,00 %	
		<i>Транспорт материалов</i>	10,00 %	
		<i>Итого</i>	100,00 +	
		<i>Накладные расходы</i>	14,50 %	
		<i>Итого</i>	100,00 +	
		<i>Сметная прибыль</i>	6,00 %	
		<i>Итого</i>	100,00 +	
		Total Строительные работы Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		2. Montajne работы		
		2.1. Электрика		
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,12
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,12
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,81
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15
27	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2x1,5	m	30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,20
	225662555	Cablu de energie 2*1,5 мм	m	30,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,50
		Total Электрика		
		Inclisiv salariu		
		Total	lei	
		Соцстрах	24,00 %	
		Транспорт материалов	10,00 %	
		Итого	100,00 +	
		Накладные расходы	76,00 %	
		Итого	100,00 +	
		Сметная прибыль	6,00 %	
		Итого	100,00 +	
		Total Montajne работы		
		Inclisiv salariu		
		3. Оборудование		
28		Выключатель	buc	14,00
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	14,00
		Total Оборудование		
		Inclisiv salariu		
		Total	lei	
		НДС	20,00 %	
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		

Preşedintele Grupului de lucru



Ivan Garciu