

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-1

Lucrări de reparație a salii festive din cadrul LT Mircea cel Bătrân, mun. Chișinău

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 4 300 661,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	290,0000	89,105 41,600	25 840,450 12 064,000
2	RpCK41A k=2	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	205,8500	24,260 22,880	4 993,921 4 709,848
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn SCENA	buc	86,9500	91,620 91,520	7 966,359 7 957,664
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,1000	21,840 21,840	853,944 853,944
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	81,5800	48,880 48,880	3 987,630 3 987,630
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din IPSOS	m2	86,0000	83,389 83,200	7 171,454 7 155,200
7	RpCO56C	Demontari: TAVAN SUSPENDAT	m2	128,5400	13,000 13,000	1 671,020 1 671,020
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	483,2000	14,790 14,040	7 146,528 6 784,128
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	418,7500	14,790 14,040	6 193,313 5 879,250

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCM33G	Desfacerea PLINTELOR	m	145,0000	79,673 79,560	11 552,585 11 536,200
11	RpCH32B	Desfacerea CARCASA DIN LEMN	m2	128,5400	20,980 20,280	2 696,769 2 606,791
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	152,0000	0,769 0,598	116,915 90,896
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,2910	207,760 205,400	2 553,581 2 524,574
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,2500	704,260 702,000	10 739,965 10 705,500
15	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	27,0000	15,600 15,600	421,200 421,200
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	10,0000	305,760 305,760	3 057,600 3 057,600
17	RpED20H	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	480,0000	13,340 10,400	6 403,200 4 992,000
18	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	1,1000	928,900 926,640	1 021,790 1 019,304
19	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	95,0000	245,440 245,440	23 316,800 23 316,800
20	TsH92A	Incarcarea in auto DESEURI DE CONSTRUCTIE	t	95,0000	70,720 70,720	6 718,400 6 718,400
21	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	95,0000	151,935 0,000	14 433,825 0,000
		<i>Total</i>	Lei			148 857,249
		Total Demolari Inclusiv salariu				148 857,249 118 051,949
		2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Tip 1				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" dimensiuni 1200*600mm tip Tavan casetat Rockfon Samson sau analog	m2	266,5600	458,875 114,400	122 317,720 30 494,464
		<i>Total</i>	Lei			122 317,720
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				122 317,720 30 494,464
		2.2. Tip II				
23	RpIzC19D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu placi din polistiren celular obisnuit fixate cu SPUMA POLIURITANICA. se elimina resursa Placi termoizolante, placi polistiren celular. se adauga resursa SPUMA POLIURITANICA n. 1/1m	m	280,0000	116,846 5,200	32 716,880 1 456,000
24	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala anti foc	m2	56,0000	233,989 26,000	13 103,363 1 456,000
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri pentru fixarea placilor de PGC	buc	560,0000	11,150 10,400	6 244,000 5 824,000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	152,4600	20,743 7,280	3 162,402 1 109,909
27	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	1 280,000 0	20,092 13,520	25 717,120 17 305,600
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,4600	99,751 79,560	15 208,036 12 129,718
29	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	152,4600	303,465 241,800	46 266,274 36 864,828

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,4600	23,819 10,400	3 631,429 1 585,584
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,4600	3,917 1,560	597,262 237,838
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,4600	37,131 28,600	5 660,917 4 360,356
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,4600	3,917 1,560	597,262 237,838
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,4600	24,095 15,600	3 673,464 2 378,376
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,4600	3,917 1,560	597,262 237,838
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Amphibolin sau analog)	m2	152,4600	172,260 28,600	26 262,790 4 360,356
		<i>Total</i>	Lei			183 438,461
		Total Tip II Inclusiv salariu				183 438,461 89 544,241
		<i>Total</i>	Lei			305 756,181
		Total Tavane Inclusiv salariu				305 756,181 120 038,705
		3. Pereti				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	555,2000	20,742 7,280	11 516,236 4 041,856

1	2	3	4	5	6	7
38	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	450,0000	20,092 13,520	9 041,175 6 084,000
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,2000	99,751 79,560	55 381,755 44 171,712
40	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	555,2000	303,465 241,800	168 483,768 134 247,360
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,2000	23,819 10,400	13 224,254 5 774,080
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	555,2000	3,917 1,560	2 174,996 866,112
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,2000	37,130 28,600	20 614,851 15 878,720
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	555,2000	3,917 1,560	2 174,996 866,112
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,2000	24,095 15,600	13 377,322 8 661,120
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	555,2000	3,917 1,560	2 174,996 866,112
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Amphibolin sau analog)	m2	555,2000	172,260 28,600	95 638,863 15 878,720
		<i>Total</i>	Lei			393 803,212

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				393 803,212 237 335,904
		4. Pardosea				
48	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	73,0560	1 386,519 83,720	101 293,557 6 116,250
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	365,2800	87,310 36,400	31 892,613 13 296,192
50	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	365,2800	87,846 37,440	32 088,401 13 676,083
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 132,368 0	21,883 1,560	24 779,933 1 766,492
52	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	365,2800	205,445 45,760	75 044,950 16 715,213
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	365,2800	117,137 12,168	42 787,916 4 444,726
54	CE30C	Placaj neslefuit FSF 12mm fixat pe dibluri 8buc/m2 si Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2. resursa 2873145887000 se exclude	m2	293,2800	628,860 14,560	184 432,061 4 270,157
55	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet Parchet din lemn de stejar masiv (Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2)	m2	293,2800	2 331,048 114,400	683 649,851 33 551,232
56	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor cu risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	m2	293,2800	103,105 20,800	30 238,634 6 100,224

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	293,2800	53,075 5,200	15 565,836 1 525,056
58	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. Finisare cu ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	m2	293,2800	340,645 81,120	99 904,366 23 790,874
59	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	145,0000	12,901 2,600	1 870,645 377,000
		<i>Total</i>	Lei			1 323 548,76 3
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 323 548,76 3 125 629,499
		5. Scena				
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,0000	39,391 10,920	5 908,593 1 638,000
61	CL10D1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura - Carcasa scenei	t	3,2000	28 274,184 2 457,000	90 477,389 7 862,400
62	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	256,0000	85,607 47,320	21 915,392 12 113,920
63	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	3,2000	103,480 103,480	331,136 331,136
64	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu	m2	64,0000	83,340 58,240	5 333,766 3 727,360

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi)				
65	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Akvest-911 N=2.7kg/m2" sau analog ca calitate- Rezistenta de foc	m2	64,0000	610,364 85,800	39 063,302 5 491,200
66	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	108,0000	174,660 14,560	18 863,280 1 572,480
67	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,8700	7 956,720 1 170,000	14 879,066 2 187,900
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,8700	556,736 44,200	1 041,096 82,654
69	CE30C	Placaj neslefuit FSF 12mm fixat pe Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2.	m2	108,0000	626,060 14,560	67 614,480 1 572,480
70	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet Parchet din lemn de stejar masiv	m2	108,0000	2 048,188 114,400	221 204,299 12 355,200
71	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor cu risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	m2	108,0000	103,105 20,800	11 135,340 2 246,400
72	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	108,0000	53,075 5,200	5 732,100 561,600
73	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. Finisare cu ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	m2	108,0000	340,645 81,120	36 789,660 8 760,960
		Total	Lei			540 288,899

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scena Inclusiv salariu				540 288,899 60 503,690
		6. Timplarie				
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri cu punte termica din aluminiu cu 3 sticl3 Low-e, 6 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,1000	7 610,810 49,400	114 923,231 745,940
75	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-500	m	18,0000	335,590 4,680	6 040,620 84,240
76	CH06C	Balustrada din sticla calita H-1m	m	28,0000	3 127,205 46,800	87 561,733 1 310,400
		<i>Total</i>	Lei			208 525,584
		Total Timplarie Inclusiv salariu				208 525,584 2 140,580
		7. Scara catre balcon				
77	CL10D1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	1,2000	28 274,184 2 457,000	33 929,021 2 948,400
78	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	1,2000	103,480 103,480	124,176 124,176
79	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	98,0000	85,607 47,320	8 389,487 4 637,360
80	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi)	m2	32,0000	83,340 58,240	2 666,883 1 863,680

1	2	3	4	5	6	7
81	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Akvest-911 N=2.7kg/m2" sau analog ca calitate- Rezistenta de foc	m2	32,0000	610,364 85,800	19 531,651 2 745,600
82	CH09B	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn (Placarea treptelor si a contratreptelor cu rigle din stejar intr-o singura bucata per treapta)	m	40,0000	1 558,046 374,400	62 321,844 14 976,000
		<i>Total</i>	Lei			126 963,062
		Total Scara catre balcon Inclusiv salariu				126 963,062 27 295,216

		Total	Lei	3 047 742,95
		Asigurari sociale	24 %	165 838,93
		Transportarea materialelor	3 %	68 964,52
		Cheltuieli de regie	6 %	196 952,79
		Total		3 479 499,19
		Venit	3 %	104 384,98
		Total		3 583 884,17
		Tva	20 %	716 776,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 300 661,01 690 995,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)