

**Lucrari de reparatii generale si
renovare a salii de sport si a
vestiarelor a cladirii la IP liceul
Teoretic A.Puskin din str.Stefan
cel Mare nr.6, or.Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatii generale si renovare a salii de sport si a vestiarelor a cladirii la
IP liceul Teoretic A.Puskin din str.Stefan cel Mare nr.6, or.Falesti**

Valoarea de deviz 1 199 983,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Sala de sport 1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,70	10,70 10,70	93,13 93,13
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	52,00	46,82 25,46	2 434,72 1 323,92
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	145,50	15,57 14,52	2 264,99 2 112,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	281,00	18,14 17,79	5 097,48 4 998,99
5	TrB02B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanța de 50 m	t	9,00	54,60 54,60	491,40 491,40

1	2	3	4	5	6	7
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,00	29,25 29,25	263,25 263,25
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	9,00	19,33 0,00	174,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				10 818,97 9 282,69
		1.1.2. Lucrari de reparatie				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	281,00	6,86 2,01	1 927,66 564,81
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	281,00	117,24 80,00	32 944,26 22 480,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	281,00	109,03 81,74	30 636,44 22 968,94
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	281,00	26,40 13,40	7 418,40 3 765,40
12	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.	m2	281,00	63,32 33,30	17 794,03 9 357,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	281,00	6,86 2,01	1 927,66 564,81
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	281,00	62,81 36,85	17 649,62 10 354,85

1	2	3	4	5	6	7
15	CK26B	Coltare pentru protejarea tocurilor montate la ferestre din aluminiu.	m	40,20	38,24 26,00	1 537,20 1 045,20
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,00	159,58 96,59	1 595,81 965,90
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	10,00	6,86 2,01	68,60 20,10
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	62,81 36,85	628,10 368,50
19	RpCR29A	Curatarea vopselei vechi de pe tavan.	m2	211,00	34,91 15,41	7 366,01 3 251,51
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	211,00	6,86 2,01	1 447,46 424,11
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	211,00	129,88 102,51	27 405,34 21 629,61
22	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.	m2	211,00	63,32 33,30	13 361,35 7 026,30
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	211,00	6,86 2,01	1 447,46 424,11
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	211,00	62,81 36,85	13 252,91 7 775,35
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	196,00	74,29 50,25	14 559,94 9 849,00
26	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15	m2	148,00	93,13 40,20	13 782,52 5 949,60

1	2	3	4	5	6	7
		zile (120 ore)				
27	CB14C1 K=7	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade 7 zile	m2	-148,00	25,76 0,00	-3 812,48 0,00
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,45	544,66 544,66	789,75 789,75
29	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,14	509,64 287,86	71,35 40,30
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	43,60	597,81 64,34	26 064,34 2 805,40
31	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	145,50	196,05 55,31	28 524,98 8 047,28
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	145,50	133,97 15,68	19 492,52 2 281,35
33	CG56A1 K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2	-145,50	39,42 4,62	-5 735,87 -672,68
34	CG49A	Executarea acoperirii covor PVC GraboSport , 8mm la pardoseli.	m2	145,50	977,21 211,35	142 183,98 30 751,10
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				414 329,34 172 827,90
		1.1.3. Incalzire				
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1400 mm	buc	5,00	2 907,45 43,55	14 537,23 217,75
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	3,00	49,20 23,45	147,60 70,35

1	2	3	4	5	6	7
37	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Mufa PPR20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	10,00	42,79 18,09	427,90 180,90
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,00	161,39 15,41	1 613,90 154,10
39	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot PPR20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	10,00	43,79 18,09	437,90 180,90
40	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (Teu 32*20*32 PPR) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00	60,60 33,50	363,60 201,00
41	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (Teu 25*20*25 PPR) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	57,25 30,15	229,00 120,60
42	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	40,00	55,90 30,15	2 236,00 1 206,00
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,00	52,55 26,80	1 051,00 536,00
44	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Metal/PPR	buc	2,00	49,27 26,80	98,54 53,60

1	2	3	4	5	6	7
45	IC38C	Piesa de racordare (Mufa 32 PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,00	58,95 14,07	589,45 140,70
46	IC38B	Piesa de racordare (Mufa 25 PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	37,81 12,06	151,24 48,24
47	CL19A	Masca pentru radiatoare gata confectionate din grilaje metalice , din panouri de gard DUO, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare.	m2	8,00	675,88 105,62	5 407,01 845,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				27 290,37 3 955,14
		1.1.4. Ventilare				
48	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	74,85 74,85	299,40 299,40
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	11,94 9,89	47,74 39,56
50	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150mm.	m	17,00	241,60 87,10	4 107,20 1 480,70
51	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 300mm.	m	17,00	293,10 87,10	4 982,70 1 480,70
52	VA05A1	Montarea pieselor speciale la canale de ventilatie (Resouri 1=2m)	m	10,00	384,22 178,22	3 842,20 1 782,20
53	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw	buc	2,00	2 524,29 958,77	5 048,58 1 917,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				18 327,82 7 000,10
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				470 766,50 193 065,83
		1.2. Vestiare				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
54	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	11,00	46,82 25,46	515,06 280,06
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,00	15,57 14,52	373,69 348,48
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti.	m2	30,70	18,12 17,77	556,43 545,56
57	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,80	260,40 257,65	729,12 721,42
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pentru teava de canalizare)	m2	4,00	21,20 19,80	84,80 79,20
59	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (canalizarea).	m3	2,50	215,80 215,80	539,50 539,50
60	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	2,50	36,92 36,92	92,30 92,30
61	RpCG29B	Demolarea peretilor din lemn, DVP sau similare.	m2	13,80	58,02 55,91	800,61 771,55
62	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri	m3	0,38	160,53 139,45	61,00 52,99

1	2	3	4	5	6	7
		pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
63	TrB02B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m	t	5,40	54,65 54,65	295,10 295,10
64	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,40	29,25 29,25	157,95 157,95
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,40	19,44 0,00	105,00 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				4 310,56 3 884,11
		1.2.2. Vestiar Nr.1				
66	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,40	1 989,31 248,02	6 763,67 843,27
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,20	117,25 80,00	4 596,16 3 136,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	39,20	6,87 2,02	269,18 79,06
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,20	109,02 81,73	4 273,71 3 203,94
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,20	26,40 13,40	1 034,88 525,28
71	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de	m2	39,20	63,32 33,30	2 482,32 1 305,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	39,20	6,87 2,02	269,18 79,06
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,20	62,81 36,85	2 462,14 1 444,52
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 371,65 54,15	6 406,14 102,88
75	CK26B	Coltare pentru protejarea tocurilor montate la ferestre din aluminiu.	m	16,00	38,24 26,00	611,84 416,00
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,20	159,61 96,69	510,76 309,40
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	3,20	6,94 2,09	22,22 6,70
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,20	62,81 36,85	200,99 117,92
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,00	406,85 39,65	406,85 39,65
80	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	1,50	537,83 75,83	806,75 113,75
81	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,50	1 808,34	904,17

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			515,10	257,55
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,80	102,47 46,70	1 414,05 644,46
83	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,80	396,30 73,70	5 468,94 1 017,06
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,20	95,98 33,30	1 362,87 472,86
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,80	344,77 143,00	4 757,76 1 973,40
		Total Vestiar Nr.1 Inclusiv salariu				45 024,58 16 088,12
		1.2.3. Vestiar Nr.2				
86	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,11	543,64 543,64	59,80 59,80
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20	597,80 64,41	1 315,16 141,70
88	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,00	196,39 55,31	2 160,31 608,41
89	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	33,60	34,91 15,41	1 173,11 517,91
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	33,60	6,86 2,01	230,63 67,67
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,60	109,02 81,74	3 663,08 2 746,33
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	33,60	26,40 13,40	887,04 450,24

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
93	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.	m2	33,60	63,32 33,30	2 127,60 1 118,88
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	33,60	6,86 2,01	230,63 67,67
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,60	62,81 36,85	2 110,43 1 238,16
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	3 371,65 54,15	6 406,14 102,88
97	CK26B	Coltare pentru protejarea tocurilor montate la ferestre din aluminiu.	m	16,00	38,24 26,00	611,84 416,00
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,20	159,61 96,69	510,76 309,40
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	3,20	6,94 2,09	22,22 6,70
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,20	62,81 36,85	200,99 117,92
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,00	396,22 73,70	4 358,44 810,70
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,40	95,97 33,30	1 190,02 412,92

1	2	3	4	5	6	7
103	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,00	344,75 143,00	3 792,24 1 573,00
		Total Vestiar Nr.2 Inclusiv salariu				31 050,44 10 766,29
		1.2.4. WC reparatia				
104	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,80	1 991,26 247,76	3 584,27 445,97
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	35,40	6,86 2,01	242,71 71,02
106	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,40	117,23 80,00	4 150,11 2 832,00
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,40	109,04 81,74	3 859,84 2 893,73
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,40	26,40 13,40	934,56 474,36
109	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.	m2	35,40	63,33 33,30	2 241,78 1 178,82
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	35,40	6,86 2,01	242,71 71,02
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,40	62,81 36,85	2 223,46 1 304,49
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,90	3 371,65	6 406,14

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			54,15	102,88
113	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,60	2 005,33 73,60	17 245,87 632,96
114	CK26B	Coltare pentru protejarea tocurilor montate la ferestre din aluminiu.	m	5,00	38,24 26,00	191,20 130,00
115	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,50	158,96 96,20	79,48 48,10
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	0,50	5,96 1,34	2,98 0,67
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,50	63,52 37,52	31,76 18,76
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,80	102,50 46,70	799,53 364,26
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,80	396,12 73,70	3 089,77 574,86
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,30	95,98 33,30	988,64 342,99
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,80	344,77 143,00	2 689,20 1 115,40
		Total WC reparatia Inclusiv salariu				49 004,01 12 602,29
		1.2.5. WC Obiecte sanitare				
122	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	2,00	3 200,49 281,40	6 400,97 562,80

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
123	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 623,42 127,30	3 246,85 254,60
124	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	730,55 110,55	1 461,10 221,10
125	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L.	buc	1,00	214,40 214,40	214,40 214,40
126	Pret de piata	Boiler 80L montat pe perete	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
127	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida.	buc	2,00	1 861,49 23,45	3 722,98 46,90
128	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	770,25 50,25	1 540,50 100,50
129	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	96,29 20,77	1 925,85 415,40
130	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,00	214,06 12,06	1 284,36 72,36
131	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" .	buc	2,00	1 669,10 154,10	3 338,20 308,20
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	10,00	125,10 16,75	1 251,00 167,50

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	50,15 14,74	200,61 58,96
134	SB09E	Reductie 100*50mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc.	buc	4,00	98,06 18,76	392,24 75,04
135	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	130,19 21,44	1 301,90 214,40
		Total WC Obiecte sanitare Inclusiv salariu				29 880,96 2 712,16
		1.2.6. WC ventilarea				
136	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	83,36 83,36	166,72 166,72
137	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 112mm.	m	8,00	178,77 87,10	1 430,16 696,80
138	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 150mm.	buc	2,00	500,65 184,92	1 001,31 369,84
139	VB04A	Clapeta cu contragreutate, D150mm	buc	1,00	1 584,51 232,49	1 584,51 232,49
140	VC04A	Montarea ventilatoarelor WKA 125 monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,00	3 086,10 1 452,56	3 086,10 1 452,56
		Total WC ventilarea Inclusiv salariu				7 268,80 2 918,41
		1.2.7. Coridor				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	31,50	34,92 15,42	1 100,00 485,75
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	8,00	117,33	938,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			80,00	640,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	39,50	6,87 2,02	271,19 79,73
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,50	109,02 81,74	4 306,46 3 228,73
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,50	26,40 13,40	1 042,77 529,30
146	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.	m2	39,50	63,32 33,30	2 501,31 1 315,35
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	39,50	6,87 2,02	271,19 79,73
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,50	62,82 36,86	2 481,35 1 455,91
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	3 371,70 54,08	7 080,56 113,56
150	CK26B	Coltare pentru protejarea tocurilor montate la ferestre din aluminiu.	m	21,00	38,24 26,00	803,04 546,00
151	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	4,20	159,52 96,57	669,98 405,60

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	4,20	6,92 2,07	29,08 8,71
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,20	62,81 36,85	263,80 154,77
154	CG04B2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi.	m2	13,00	366,14 63,35	4 759,83 823,55
155	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	13,00	161,33 108,54	2 097,29 1 411,02
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00	344,77 143,00	4 482,00 1 859,00
157	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	11,00	55,90 30,15	614,90 331,65
158	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Metal / PPR	buc	2,00	103,27 26,80	206,54 53,60
		Total Coridor Inclusiv salariu				33 919,97 13 521,96
		1.2.8. Incalzire				
159	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1400mm.	buc	2,00	2 907,49 43,55	5 814,99 87,10
160	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1000mm.	buc	4,00	2 795,37 33,50	11 181,49 134,00
161	IC35B	Teava din polietilena armata de	m	6,00	49,20	295,20

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			23,45	140,70
162	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Mufa PPR20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	12,00	53,79 18,09	645,48 217,08
163	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,00	161,39 15,41	1 936,68 184,92
164	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot PPR20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	43,79 18,09	525,48 217,08
165	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (Teu 25*20*25 PPR) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00	57,25 30,15	687,00 361,80
166	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	44,00	52,55 26,80	2 312,20 1 179,20
167	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Metal/PPR	buc	4,00	49,27 26,80	197,08 107,20
168	IC38B	Piesa de racordare (Mufa 25 PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	37,83 12,06	756,50 241,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				24 352,10 2 870,28
		1.2.9. Canalizarea exterioara				
169	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	9,00	106,60 106,60	959,40 959,40
170	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,60	2 330,92 921,85	1 398,55 553,11
171	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII-10-9 (0,24M3)- 1buc. KII-7-3 (0,05 M3)-1buc, KIII1-10-1 (0,10 M3)- 1buc, KIII-10(0,18 M3) -1 buc.	buc	1,00	6 215,00 0,00	6 215,00 0,00
172	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,00	32,56 32,56	97,68 97,68
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,00	40,83 38,56	122,48 115,68
174	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,00	777,25 54,94	777,25 54,94
175	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	130,18 21,44	1 952,65 321,60
176	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	1,50	409,47 39,87	614,20 59,80

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,00	20,15 20,15	181,35 181,35
		Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu				12 318,56 2 343,56
		Total Vestiare Inclusiv salariu				237 129,98 67 707,18
		1.3. Galeria				
		1.3.1. Reparatii				
178	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	43,00	34,91 15,41	1 501,13 662,63
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	43,00	6,86 2,01	294,98 86,43
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	109,03 81,74	4 688,24 3 514,82
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	26,40 13,40	1 135,20 576,20
182	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos.	m2	43,00	63,32 33,30	2 722,86 1 431,90
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	43,00	6,86 2,01	294,98 86,43
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00	62,81 36,85	2 700,83 1 584,55

1	2	3	4	5	6	7
185	CK26B	Coltare pentru protejarea tocurilor montate la ferestre din aluminiu.	m	52,40	38,24 26,00	2 003,68 1 362,40
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,50	159,55 96,57	1 675,32 1 014,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	10,50	6,88 2,04	72,25 21,44
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,50	62,84 36,88	659,87 387,26
189	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	30,00	161,33 108,54	4 839,90 3 256,20
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,00	344,76 143,00	10 342,80 4 290,00
		Total Reparatii Inclusiv salariu				32 932,04 18 274,26
		1.3.2. Incalzire				
191	RpIC33C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00	15,41 15,41	30,82 30,82
192	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m	4,00	12,06 12,06	48,24 48,24
193	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1600mm.	buc	2,00	2 960,49 53,60	5 920,99 107,20
194	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00	49,20 23,45	49,20 23,45

1	2	3	4	5	6	7
195	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Mufa PPR20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	4,00	53,79 18,09	215,16 72,36
196	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	161,39 15,41	645,56 61,64
197	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot PPR20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	43,79 18,09	175,16 72,36
198	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (Teu 25*20*25 PPR) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	57,25 30,15	229,00 120,60
199	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,00	52,55 26,80	840,80 428,80
200	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Metal/PPR	buc	2,00	49,27 26,80	98,54 53,60
201	IC38C	Piesa de racordare (Reductie 32*25mm PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00	79,92 14,07	159,84 28,14
202	IC38B	Piesa de racordare (Mufa 25 PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	5,00	37,83 12,06	189,15 60,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 602,46 1 107,51
		1.3.3. Acoperis				
203	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - confectie din tabla adiacenta 10*15cm RAL	m	12,00	9,45 9,10	113,40 109,20
204	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,00	35,55 32,70	426,60 392,40
205	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime - confectie din tabla adiacenta 10*15cm RAL montata in perete (sant) si prinsa cu dibluri.	m	12,00	148,79 62,45	1 785,54 749,40
206	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari inclusiv prelucrarea cu solutie Acvastop.	m	12,00	23,95 15,88	287,46 190,56
		Total Acoperis Inclusiv salariu				2 613,00 1 441,56
		Total Galeria Inclusiv salariu				44 147,50 20 823,33
		Total Lucrari Inclusiv salariu				752 043,98 281 596,34
		2. Electricitatea				
		2.1. Sala de sport				
207	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, tip LED, complet echipate	buc	9,00	395,24 18,76	3 557,16 168,84
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare cu 2 locuri, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, cu impamintarea 250V, 16A.	buc	6,00	106,31 20,77	637,87 124,62
209	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	99,04 18,09	198,08 36,18

1	2	3	4	5	6	7
210	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm, D-16mm	100 m	2,00	3 222,13 1 594,60	6 444,26 3 189,20
211	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	4,00	1 111,99 978,20	4 447,96 3 912,80
212	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	200,00	24,00 0,00	4 800,00 0,00
213	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	200,00	21,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				24 285,33 7 431,64
		2.2. Vestiare				
214	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru tavane suspendate tip Armstrongechipate cu lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate.	buc	8,00	435,13 73,03	3 481,04 584,24
215	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare cu 2 locuri, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, cu impamintarea 250V, 16A.	buc	12,00	106,31 20,77	1 275,75 249,24
216	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	99,04 18,09	396,16 72,36
217	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm, D-16mm, Tub gofrat.	100 m	2,00	3 222,13 1 594,60	6 444,26 3 189,20
218	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	4,80	1 111,33 978,20	5 334,40 4 695,36

1	2	3	4	5	6	7
219	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	280,00	24,00 0,00	6 720,00 0,00
220	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	200,00	21,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total Vestiare Inclusiv salariu				27 851,61 8 790,40
		2.3. Galerie				
221	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tavane suspendate tip Armstrong echipate cu lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate.	buc	6,00	435,13 73,03	2 610,78 438,18
222	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare cu 2 locuri, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, cu impamintarea 250V, 16A.	buc	4,00	106,31 20,77	425,25 83,08
223	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	99,04 18,09	198,08 36,18
224	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm, D-16mm, Tub gofrat.	100 m	1,80	3 222,58 1 594,60	5 800,65 2 870,28
225	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	100,00	24,00 0,00	2 400,00 0,00
226	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	80,00	21,00 0,00	1 680,00 0,00
		Total Galerie Inclusiv salariu				13 114,76 3 427,72
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				65 251,70 19 649,76

		Total	lei	817 295,68
		CASM	24,00 %	72 299,06
		Transportarea materialeor	7,00 %	34 948,75
		Cheltuieli de regie	4,00 %	36 981,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			961 525,23
		Beneficiul	4,00 %			38 461,01
		Total	100,00 +			999 986,24
		TVA	20,00 %			199 997,25
						1 199 983,49
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				301 246,10

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)