

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 14 817 504,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarriu	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G58 R7-Pascauti-Calinesti-Falesti-R16, km 3.120-5,850 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,76	2 258,96 0,00	3 975,77 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3	1,76	1 266,91 0,00	2 229,76 0,00
3	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,60	10,32 0,00	2 173,20 0,00
4	DI96 Aplicativ	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Se exclude: Buldozer pe senile 79 kW, Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp))	100 m3	1,17	396,33 0,00	463,70 0,00
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	9,36	406,74 0,00	3 807,06 0,00
6	Pret de piata	Argila	m3	936,00	237,90 0,00	222 674,40 0,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static	100 m3	9,36	1 529,24	14 313,71

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv			285,69	2 674,08
Total Lucrari de terasament						249 637,59
		1.2. Partea carosabila				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	17,08	1 320,33 0,00	22 551,28 0,00
9	DA12C Aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere, hmed=10cm (Sunt excluse urmatoarele resurse; compactorul, autocisterna si apa)	m3	1 707,90	266,75 28,38	455 584,89 48 470,20
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrei decapate)	100 m3	1,76	1 266,91 0,00	2 229,76 0,00
11	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,60	10,32 0,00	2 173,20 0,00
12	DA12C Aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere, hmed=20cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) (material de la decapare)	m3	175,50	54,66 28,38	9 593,09 4 980,69
13	DA21C Aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5 R, a fost modificata norma de consum, pe: 8,856 t)	100 m3	37,67	20 003,58 108,79	753 534,82 4 098,12
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%)	m3	301,34	61,44 0,00	18 512,82 0,00
15	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment	100m2	188,34	93,86 0,00	17 678,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare	100 m3	37,67	1 389,59 285,69	52 345,93 10 762,02
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0006t/m2)	t	11,30	11 428,41 0,00	129 140,98 0,00
18	DB19F Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm)	m2	18 060,0 0	184,50 5,68	3 332 067,9 4 102 508,56
19	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (frezarea denivelarilor)	m2	1 800,00	21,29 0,85	38 330,35 1 532,52
20	TsI51C5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (la SA Drumuri Glodeni)	t	50,40	50,57 0,00	2 548,87 0,00
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0003 t/m2)	t	5,96	11 428,41 0,00	68 113,29 0,00
22	DB16H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70; se modifica la 0,0974 t)	m2	19 860,0 0	170,63 4,73	3 388 794,4 8 93 937,80
Total Partea carosabila						8 293 199,76
		1.3. Drumuri laterale (2 buc)				
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,13	1 320,33 0,00	171,64 0,00
24	DA12C Aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)	m3	12,60	266,75 28,38	3 361,07 357,59
25	DA21C Aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul	100 m3	0,25	20 003,58 108,79	5 000,90 27,20

1	2	3	4	5	6	7
		materialului reciclat: 4% h=20cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5 R, a fost modificata norma de consum pe: 8,856 t)				
26	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %)	m3	2,02	61,44 0,00	124,10 0,00
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment	100m2	1,26	93,86 0,00	118,27 0,00
28	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare	100 m3	0,25	1 389,59 285,69	347,40 71,42
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0006t/m2)	t	0,08	11 428,41 0,00	914,27 0,00
30	DB19F Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm)	m2	120,00	184,50 5,68	22 139,99 681,12
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0003t/m2)	t	0,04	11 428,41 0,00	457,14 0,00
32	DB16H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)	m2	120,00	170,63 4,73	20 476,10 567,60
Total Drumuri laterale (2 buc)						53 110,87
		1.4. Constructia podetelor D=0,6 m; b=5,0 m				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	1 154,29 0,00	115,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,80	124,87 124,87	99,90 99,90
35	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,40	84,30 82,30	33,72 32,92
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	0,40	380,53 93,65	152,21 37,46
37	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10cm	m3	0,40	3 100,89 301,77	1 240,36 120,71
38	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int=2 buc (1 buc=0,63 m3)	m3	1,26	9 873,73 756,80	12 440,91 953,57
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,80	124,87 124,87	349,64 349,64
40	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,28	84,30 82,30	23,60 23,04
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	0,28	380,53 93,65	106,55 26,22
42	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10cm	m3	0,28	3 101,59 301,77	868,45 84,50
43	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=2 buc (1buc=1,28 m3)	m3	2,56	8 777,94 307,45	22 471,52 787,07
44	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	19,13	178,13 53,35	3 407,57 1 020,67
45	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,91	360,66 109,74	688,87 209,60

1	2	3	4	5	6	7
46	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,28	124,87 124,87	34,96 34,96
47	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,14	84,30 82,30	11,80 11,52
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	0,14	380,53 93,65	53,27 13,11
49	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10cm	m3	0,14	3 101,60 301,77	434,22 42,25
50	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,14	525,63 0,00	73,59 0,00
51	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,91	84,30 82,30	1 172,64 1 144,82
Total Constructia podetelor D=0,6 m; b=5,0 m						43 779,22
		1.5. Constructia podetelor D=0,6m; B=7,5m				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,15	1 154,29 0,00	173,14 0,00
53	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,20	124,87 124,87	149,85 149,85
54	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,60	84,30 82,30	50,58 49,38
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	0,60	380,53 93,65	228,32 56,19

1	2	3	4	5	6	7
56	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10cm	m3	0,60	3 100,94 301,77	1 860,56 181,06
57	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int=3buc (1 buc= 0,63 m3)	m3	1,89	9 873,73 756,80	18 661,36 1 430,35
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,80	124,87 124,87	349,64 349,64
59	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,28	84,30 82,30	23,60 23,04
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,28	380,53 93,65	106,55 26,22
61	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	0,28	3 101,59 301,77	868,45 84,50
62	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=2 buc (1 buc=1,28 m3)	m3	2,56	8 777,94 307,45	22 471,52 787,07
63	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25,41	178,14 53,35	4 526,52 1 355,73
64	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,54	360,46 109,74	915,56 278,73
65	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,28	124,87 124,87	34,96 34,96
66	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,14	84,30 82,30	11,80 11,52
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	0,14	380,53 93,65	53,27 13,11

1	2	3	4	5	6	7
68	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	0,14	3 101,60 301,77	434,22 42,25
69	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,19	525,63 0,00	99,87 0,00
70	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	18,91	84,30 82,30	1 594,15 1 556,33
Total Constructia podetelor D=0,6m; B=7,5m						52 613,93
		1.6. Constructia podetului, D=1,0 m, b=10 m				
71	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,59	1 154,29 0,00	681,03 0,00
72	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,60	124,87 124,87	324,67 324,67
73	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,30	84,30 82,30	109,59 106,99
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	1,30	380,53 93,65	494,69 121,75
75	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	1,30	3 100,95 301,77	4 031,23 392,31
76	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 100.25.3 int=4 buc (1 buc=1,30 m3)	m3	5,20	9 926,73 756,80	51 619,02 3 935,36
77	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,80	124,87 124,87	349,64 349,64

1	2	3	4	5	6	7
78	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,40	84,30 82,30	118,02 115,22
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	1,40	380,53 93,65	532,75 131,12
80	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10c m	m3	1,40	3 100,95 301,77	4 341,33 422,48
81	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 10=2 buc (1 buc=1,04 m3)	m3	2,08	8 671,87 307,45	18 037,48 639,50
82	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	7,28	124,87 124,87	909,07 909,07
83	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,22	84,30 82,30	18,55 18,11
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,22	380,53 93,65	83,72 20,60
85	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	0,22	3 100,06 301,77	682,01 66,39
86	DI125	Montarea aripelor de acostament pentru podetul tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 4=4 buc (1 buc=1,02 m3)	m3	4,08	8 790,32 307,45	35 864,50 1 254,40
87	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	48,44	178,09 53,35	8 626,82 2 584,49
88	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,84	360,40 109,74	1 744,33 531,12
89	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	7,80	124,87 124,87	974,00 974,00
90	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a	m3	3,90	84,30	328,78

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			82,30	320,98
91	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,06	16 308,24 2 308,24	978,49 138,49
92	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la fintina de captare	m3	2,50	3 132,97 301,77	7 832,43 754,43
93	DI130	Consolidarea taluzului la intrare si esirea podetului beton monolit C20/25 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5 h=10 cm	100m2	0,14	63 101,77 15 467,10	8 834,25 2 165,39
94	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=3cm)	100m2	-0,14	10 350,29 2 298,78	-1 449,04 -321,83
95	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,72	525,63 0,00	378,45 0,00
96	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	71,70	84,30 82,30	6 044,45 5 901,05
Total Constructia podetului, D=1,0 m, b=10 m						152 490,27
		1.7. Santuri pentru evacuarea apei si acostamentele				
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor)	100 m3	13,14	1 154,29 0,00	15 167,42 0,00
98	DI96	Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	13,14	2 137,18 0,00	28 082,52 0,00
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 730,00	31,96 3,00	87 243,48 8 186,78
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.=0,40 m3) (2300 m) (b=0,6 m,	100 m3	3,26	1 266,91 0,00	4 130,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
R7-Pascauti-Calinesti-Fal esti-R16, km 3.120-5,850						6

Прямые затраты	Lei	10 262 891,26
Asigurarea sociala	24,00 %	121 375,10
Total	100,00 +	10 384 266,36
Cheltuieli de regie	13,00 %	1 349 954,63
Total	100,00 +	11 734 220,99
Beneficiu	5,23 %	613 699,76
Total	100,00 +	12 347 920,75
TVA	20,00 %	2 469 584,15

Total deviz: **14 817 504,**
IncluSiv salariu **90**
505 729,60

Intocmit SA Drumuri Bălți
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)