

Inspectoratul General de Politie
Singerei. Reparatia baii
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 176 324,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,30	42,353 42,056	1 113,872 1 106,072
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,50	22,445 20,502	213,226 194,772
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,50	24,708 24,708	555,928 555,928
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,30	24,708 24,708	625,110 625,110
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	41,70	38,150 37,850	1 590,872 1 578,362
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi etc.)	m2	7,50	22,079 22,079	165,596 165,596
7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (penobeton inclusiv plasa)	m3	3,20	1 338,544 419,509	4 283,342 1 342,428
8	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe	m2	42,50	106,973	4 546,343

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat			36,799	1 563,957
9	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	42,50	26,818 22,868	1 139,763 971,888
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	42,50	188,309 63,084	8 003,124 2 681,070
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	45,00	28,640 11,040	1 288,815 496,786
12	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,50	166,402 98,043	1 747,217 1 029,452
13	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	29,70	156,232 93,469	4 640,105 2 776,044
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,70	74,035 60,324	1 902,702 1 550,331
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	25,70	19,052 16,297	489,625 418,825

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,70	37,718 29,019	969,361 745,779
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,80	1 065,968 42,582	5 116,646 204,392
18	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2	9,50	69,972 29,439	664,736 279,672
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,50	208,398 70,128	1 979,783 666,220
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,80	91,706 69,708	3 374,791 2 565,248
21	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,60	229,917 114,340	8 874,804 4 413,514
22	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (calcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si	m2	4,90	276,024 131,425	1 352,516 643,983

1	2	3	4	5	6	7
		sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (labriuri din lemn la tavane)				
23	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (labriuri din lemn la pereti)	m2	11,30	276,024 131,425	3 119,066 1 485,102
24	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	8,50	55,454 36,799	471,358 312,791
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	24,70	56,147 31,542	1 386,825 779,087
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,80	8,439 7,097	445,603 374,719
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,80	91,706 69,708	4 842,091 3 680,573
28	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	122,00	51,756 35,748	6 314,213 4 361,207
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2	0,18	1 919,722	345,550

1	2	3	4	5	6	7
		sparta			358,000	64,440
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,00	171,000 47,313	3 078,001 851,634
		<i>Total</i>	Lei			74 640,984
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			8 659,121
		<i>Transport</i>	7 %			2 495,041
		<i>Total</i>				85 795,146
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			6 005,660
		<i>Total</i>				91 800,806
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 672,032
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				95 472,838 38 484,982
		2. Incalzire				
31	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	32,50	22,717 15,771	738,287 512,558
32	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	1 025,520 34,170	2 051,041 68,341
33	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,00	41,523 18,400	1 328,736 588,784
34	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,00	20,801 15,771	83,204 63,084
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	4,00	79,060 7,886	316,242 31,542

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"				
36	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	20,801 15,771	83,204 63,084
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (avariinii clapan d 20)	buc	3,00	161,060 7,885	483,181 23,656
38	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	8,00	29,212 15,771	233,700 126,168
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	125,00	17,014 10,514	2 126,750 1 314,250
40	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,00	21,220 14,720	2 546,352 1 766,352
		<i>Total</i>	Lei			9 990,697
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			1 025,509
		<i>Transport</i>	7 %			354,051
		<i>Total</i>				11 370,257
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			795,919
		<i>Total</i>				12 166,176
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			486,647
		Total Incalzire Inklusiv salariu				12 652,823
		3. Apa si canalizare				4 557,819



1	2	3	4	5	6	7
41	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	157,022 99,883	3 140,448 1 997,660
42	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	157,022 99,883	3 140,448 1 997,660
43	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	2,00	500,985 22,605	1 001,970 45,210
44	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,00	1 144,008 118,282	2 288,016 236,565
45	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,00	183,995 183,995	367,990 367,990
46	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	61,00	36,029 33,119	2 197,775 2 020,265
47	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,00	20,154 17,348	1 007,722 867,405
48	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	31,106 15,771	311,060 157,710
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	25,418 13,668	305,018 164,018
		Total	Lei			13 760,447

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	22,5 %			1 767,259
		Transport	7 %			413,417
		Total				15 941,123
		Cheltuieli de regie	7 %			1 115,878
		Total				17 057,001
		Beneficiu de deviz	4 %			682,280
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				17 739,281 7 854,483
		4. Electricitate				
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	56,910 16,297	56,910 16,297
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00	48,084 14,194	240,420 70,970
52	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	5,00	396,129 12,091	1 980,644 60,456
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	85,00	33,250 7,360	2 826,233 625,583
54	RpED05A	Montarea cutiei antiexplozive CTM-IPIP sau a uneia similara, de trecere de la cabluri la motoare tip III (cu racorduri 2"-1")	buc	5,00	1 248,490 131,425	6 242,450 657,125

1	2	3	4	5	6	7
55	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	3,00	930,598 92,523	2 791,794 277,570
56	RpEG06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc	1,00	627,896 60,456	627,896 60,456
		<i>Total</i>	Lei			14 766,347
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			397,903
		<i>Transport</i>	7 %			909,789
		<i>Total</i>				16 074,039
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 344,027
		<i>Total</i>				17 418,066
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			696,723
		Total Electricitate Inclusiv salariu				18 114,789 1 768,457
		5. Utilaj				
57		Boiler 50 L	buc	1,00	1 382,000 0,000	1 382,000 0,000
58		Boiler 80 L	buc	1,00	1 575,000 0,000	1 575,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 957,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 957,000

		Total	Lei			146 936,85
		TVA	20 %			29 387,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				176 324,22 52 665,76

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 5
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 176 324,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,3020	52,57	68,447
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,1680	52,57	166,542
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,7688	52,57	9 292,735
4.	7123010010200	Betonist	h-om	32,3520	52,57	1 700,745
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	41,0125	52,57	2 156,027
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,0890	52,57	898,368
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,5200	52,57	553,036
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,2557	52,57	749,422
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,9525	52,57	365,493
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	149,4100	52,57	7 854,483
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	76,9500	52,57	4 045,261
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,7500	52,57	512,558
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,6400	52,57	1 768,457
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,1864	52,57	745,779
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	52,57	23,656
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	61,7620	52,57	3 246,829
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,5500	52,57	449,474
18.	7422010060100	Timplar	h-om	115,9975	52,57	6 097,989
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2258	52,57	64,440
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,7160	52,57	6 819,169
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8080	52,57	673,317
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,9550	52,57	4 413,514
Total manopera						52 665,76

Materiale:

1.	0000000000001	Boiler 50 L	buc	1,0000	1 382,00	1 382,000
2.	0000000000002	Boiler 80 L	buc	1,0000	1 575,00	1 575,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9000	25,00	22,500
4.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,0500	30,00	151,500
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	3,0300	800,00	2 424,000
6.	1411122201298	Masa izolanta bituminoasa neagra B65 (MTN)	kg	25,0000	15,00	375,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9180	285,00	261,630
8.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	778,3600	1,00	778,360
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3486	285,00	99,351
10.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,2347	285,00	636,890

11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8881	285,00	1 108,109
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4400	285,00	125,400
13.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4390	285,00	695,115
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5350	1,00	2,535
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8280	25,00	20,700
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1050	25,00	27,625
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4250	3 083,83	1 310,628
18.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,2268	3 083,83	699,413
19.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,3400	3 083,83	1 048,502
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	190,0000	0,03	5,700
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	4,8000	950,00	4 560,000
22.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	8,6700	16,50	143,055
23.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	0,35	2,100
24.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	17,0000	0,35	5,950
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2640	25,00	6,600
26.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2500	8,20	2,050
27.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,4270	10,00	4,270
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9500	17,50	34,125
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4525	21,50	95,729
30.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3660	25,00	9,150
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4000	98,00	235,200
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2800	16,50	169,620
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	25,00	6,000
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4500	36,00	16,200
35.	24302261000001	Fuga	kg	19,6140	11,45	224,580
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1482	10,00	1,482
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8400	105,75	88,830
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,4625	35,00	156,188
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1600	25,00	4,000
40.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,2350	33,00	40,755
41.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	1,6200	35,25	57,104
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,9640	33,00	97,812
43.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	171,5384	2,10	360,231
44.	2513205621443	Banda de matase vegetala lacuita latime 25 mm	m	40,0000	0,25	10,000
45.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	25,0000	0,25	6,250
46.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	25,1940	18,00	453,492
47.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	42,8400	13,05	559,062
48.	2521216710011	Teava din polietilena sau polipropilena dn 25	m	32,9600	22,45	739,952
49.	2521216710112	Teava din polietilena sau polipropilena dn 20	m	8,2400	13,05	107,532
50.	2521216720111	Teava din material plastic pentru canalizare d 50	m	10,3000	14,50	149,350
51.	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	61,0000	1,97	120,170
52.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	29,4000	1,97	57,918
53.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	42,0000	2,16	90,720
54.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	4,2000	1,44	6,048
55.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	18,9000	3,61	68,228
56.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire	buc	12,0000	11,20	134,400

		compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare				
57.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	245,0000	0,35	85,750
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 383,7445	1,45	2 006,429
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 007,5960	1,45	1 461,014
60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0976	1 200,00	117,120
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,5500	10,00	85,500
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,3340	1,70	9,066
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	220,2490	1,70	374,424
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,7850	112,50	1 100,812
65.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	17,0000	5,00	85,000
66.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,8850	63,10	245,144
67.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	10,9890	57,10	627,472
68.	2663102100001	Beton	m3	1,8450	1 180,00	2 177,100
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	38,4750	2,10	80,797
70.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	39,7657	95,85	3 811,542
71.	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0,2470	25,00	6,175
72.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,6000	3,50	5,600
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,8800	3,50	10,080
74.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	51,3187	82,50	4 233,793
75.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	26,7750	18,35	491,321
76.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	14,5031	12,50	181,289
77.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	42,0000	35,80	1 503,600
78.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	17,8200	87,50	1 559,250
79.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,1500	25,00	3,750
80.	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
81.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	45,0000	16,50	742,500
82.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	42,5500	16,50	702,075
83.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	3,50	21,000
84.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21,2500	12,50	265,625
85.	2811236312776	Tila PVC cabloprot tip 33	buc	20,0000	2,10	42,000
86.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	12,3500	18,00	222,300
87.	2822115700000	Radiator	buc	2,0000	985,00	1 970,000
88.	2822115708000	Element de sustinere	buc	65,0400	0,95	61,788
89.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	35,5170	26,25	932,322
90.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,4290	16,70	207,564
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,9450	15,00	209,175
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2250	39,00	8,775
93.	2874115802561	Surub M 12	buc	170,0000	0,95	161,500
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,2000	0,35	6,720
95.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 861,5000	0,15	279,225
96.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	898,5000	0,10	89,850
97.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,400
98.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	17,0000	0,35	5,950
99.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	245,0000	0,50	122,500
100.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	223,1250	0,55	122,719
101.	2874115840479	Piulita M12	buc	170,0000	0,80	136,000
102.	2874115840601	Piulita M20	buc	85,0000	0,95	80,750

103.	2874115850000	Buloane M 20	buc	85,0000	1,05	89,250
104.	2874115893301	Bolt metalic	buc	12,1200	1,25	15,150
105.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	12,1200	5,35	64,842
106.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	5,5675	0,85	4,732
107.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	245,0000	0,70	171,500
108.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	5,8650	0,75	4,399
109.	2874125886734	Nituri POP	buc	223,1250	0,55	122,719
110.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,1200	0,60	7,272
111.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,0600	950,00	1 957,000
112.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0600	45,85	94,451
113.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,2500	5,75	30,188
114.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,0000	4,33	34,640
115.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,7500	8,00	78,000
116.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	1,6320	55,00	89,760
117.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	2,0400	425,00	867,000
118.	2875274204000	Bratara fixare	buc	245,0000	2,55	624,750
119.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	50,0000	1,95	97,500
120.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	4,0000	70,00	280,000
121.	2875274205111	avariinii clapan d 20	buc	3,0000	152,00	456,000
122.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,2500	360,00	1 890,000
123.	2875276305105	Conector	buc	131,8680	1,05	138,461
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,2500	15,00	63,750
125.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	0,35	2,800
126.	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	565,00	565,000
127.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	12,2000	3,50	42,700
128.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,8500	3,50	44,975
129.	3130134817404	Cablu de energie	m	86,7000	13,25	1 148,775
130.	3162137312437	Cutie trecere antiexploziiva	buc	5,0000	1 025,00	5 125,000
131.	3162165201454	Papuc stantati 5x5,4 mmp	buc	30,0000	0,75	22,500

132.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,1600	2,08	10,733
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0847	23,85	121,271
134.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0500	23,85	1,192
135.	4100126202818	Apa	m3	1,3159	23,85	31,384
		Total materiale de construcții				62 561,30

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2734	15,00	19,101
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2915	15,00	34,373
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	9,2037	15,00	138,054
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0264	15,00	15,396
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0360	150,00	5,400
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,8178	25,00	70,445
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1080	25,00	2,700
8.	2952270003702	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere libera, actiunata electric	h-ut	1,0400	25,00	26,000
9.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,9200	25,00	48,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4450	25,00	36,125
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,7168	25,00	17,920
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4246	25,00	10,615
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3852	45,00	17,334
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	25,0000	15,00	375,000
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4800	150,00	72,000
		Total utilaje de construcții				888,50

Total	Lei	146 936,85
TVA	20 %	29 387,37

Total deviz:

176 324,22


Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Inspectoratul General de Politie Singerei. Investitor Inspectoratul General al Politiei
Reparatia baiei**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,353 42,056
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	21,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,85	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	Lei			1 113,872
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			22,445 20,502
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	10,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	Lei			213,226
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			24,708 24,708
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,57	12,35
		Total	Lei			555,928
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			24,708 24,708
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,57	12,35
		Total	Lei			625,110
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,150 37,850
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			1 590,872
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi etc.)	m2			22,079 22,079
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
		Total	Lei			165,596
7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (penobeton inclusiv plasa)	m3			1 338,544 419,509
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	52,57	294,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	52,57	124,59
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,45	449,54
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	285,00	199,03

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	285,00	217,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	23,85	7,62
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		Total	Lei			4 283,342
8	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			106,973 36,799
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	3 083,83	24,67
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 083,83	30,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	0,85	0,11
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	0,95	3,80
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	0,75	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	Lei			4 546,343
9	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			26,818 22,868
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	52,57	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	25,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	15,00	2,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	Lei			1 139,763
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			188,309 63,084
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	82,50	99,62
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,35	11,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,89
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,89
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,50	4,27
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		Total	Lei			8 003,124
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			28,640 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 288,815
12	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			166,402 98,043
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	52,57	90,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	6,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	63,10	23,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,25	24,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,70	7,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	0,95	2,66
		Total	Lei			1 747,217
13	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			156,232 93,469
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	84,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,57	6,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	1,84
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	57,10	21,13
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,25	22,58
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,70	4,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,95	1,14
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,05	4,66
		Total	Lei			4 640,105
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,035 60,324
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	60,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	Lei			1 902,702
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,052 16,297
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	Lei			489,625
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,718 29,019
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	29,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2881116001666	Hirtie slef, usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			969,361
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 065,968 42,582

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,75	18,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			5 116,646
18	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			69,972 29,439
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,45	14,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	285,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	23,85	0,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	285,00	10,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	Lei			664,736
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			208,398 70,128
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	63,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	7,01
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,50	115,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,45	3,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			1 979,783
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,706 69,708
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,57	54,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	15,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,45	13,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		Total	Lei			3 374,791
21	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			229,917 114,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	114,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	95,85	98,74
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,10	9,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	11,45	4,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,85	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		Total	Lei			8 874,804
22	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate	m2			276,024 131,425

1	2	3	4	5	6	7
		normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (labriuri din lemn la tavane)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	87,50	96,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 083,83	43,17
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	35,25	3,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			1 352,516
23	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (labriuri din lemn la pereti)	m2			276,024 131,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	87,50	96,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 083,83	43,17
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	35,25	3,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			3 119,066
24	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,454 36,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,70	0,42
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	16,50	16,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
		Total	Lei			471,358
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			56,147 31,542
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,57	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	10,00	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	33,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,85	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	285,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	33,00	3,96
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		Total	Lei			1 386,825
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,439 7,097
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			445,603
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare schiviste, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			91,706 69,708

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,57	54,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	15,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,45	13,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		Total	Lei			4 842,091
28	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2			51,756 35,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	52,57	19,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,45	5,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 200,00	0,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	285,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	23,85	0,09
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	1,00	6,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
		Total	Lei			6 314,213
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 919,722 358,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	285,00	1 453,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	23,85	11,92
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
		Total	Lei			345,550
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			171,000 47,313
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton	m3	0,1025	1 180,00	120,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,85	0,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	Lei			3 078,001
		2. Incalzire				
31	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,717 15,771
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	17,50	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	21,50	2,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
		Total	Lei			738,287
32	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 025,520 34,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	985,00	985,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D=8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 051,041
33	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			41,523 18,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2521216710011	Teava din polietilena sau polipropilena dn 25	m	1,0300	22,45	23,12
		Total	Lei			1 328,736
34	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			20,801 15,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		Total	Lei			83,204
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			79,060 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			316,242
36	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			20,801 15,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		Total	Lei			83,204
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (avariinii clapan d 20)	buc			161,060 7,885
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205111	avariinii clapan d 20	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Total	Lei			483,181
38	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			29,212 15,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2521216710112	Teava din polietilena sau polipropilena dn 20	m	1,0300	13,05	13,44
		Total	Lei			233,700
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			17,014 10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,55	2,55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,70	0,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			2 126,750
40	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			21,220 14,720

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,72
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,55	2,55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,70	0,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			2 546,352
		3. Apa si canalizare				
41	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			157,022 99,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	52,57	99,88
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	13,05	13,98
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	1,97	1,45
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	3,61	1,71
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	2,16	2,27
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	1,44	0,15
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	35,80	37,59
		Total	Lei			3 140,448
42	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			157,022 99,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	52,57	99,88
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	13,05	13,98
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	1,97	1,45
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	3,61	1,71
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	2,16	2,27
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	1,44	0,15
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	35,80	37,59
		Total	Lei			3 140,448
43	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			500,985 22,605
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	52,57	22,60
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	425,00	433,50
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	55,00	44,88
		Total	Lei			1 001,970
44	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 144,008 118,282
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	52,57	118,28
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	950,00	978,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	47,23
		Total	Lei			2 288,016
45	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			183,995 183,995
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	52,57	184,00
		Total	Lei			367,990
46	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			36,029 33,119
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	52,57	33,12
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	1,97	1,97
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	3,50	0,70
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	10,00	0,07
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
		Total	Lei			2 197,775
47	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare,	buc			20,154 17,348

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,95	1,95
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,20	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,45	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	23,85	0,02
		Total	Lei			1 007,722
48	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,106 15,771
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2521216720111	Teava din material plastic pentru canalizare d 50	m	1,0300	14,50	14,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	Lei			311,060
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			25,418 13,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	11,20	11,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	Lei			305,018
		4. Electricitate				
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,910 16,297
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		Total	Lei			56,910
51	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,084 14,194
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,08
		Total	Lei			240,420
52	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			396,129 12,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	378,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,75	6,04
		Total	Lei			1 980,644
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,	m			33,250

1	2	3	4	5	6	7
		instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp				7,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	52,57	7,36
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	13,25	13,52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,50	8,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	5,00	1,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,12
		Total	Lei			2 826,233
54	RpED05A	Montarea cutiei antiexplozive CTM-IPIP sau a uneia similara, de trecere de la cabluri la motoare tip III (cu racorduri 2"-1")	buc			1 248,490
						131,425
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5000	52,57	131,42
	3162137312437	Cutie trecere antiexploziva	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	3162165201454	Papuc stantati 5x5,4 mmp	buc	6,0000	0,75	4,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	5,0000	0,25	1,25
	2513205621443	Banda de matase vegetala lacuita latime 25 mm	m	8,0000	0,25	2,00
	1411122201298	Masa izolanta bituminoasa neagra B65 (MTN)	kg	5,0000	15,00	75,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	25,00	0,75
	2811236312776	Tila PVC cabloprot tip 33	buc	4,0000	2,10	8,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0100	16,50	0,16
		Total	Lei			6 242,450
55	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			930,598
						92,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	52,57	92,52
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	800,00	808,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	5,35	21,61
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,25	5,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,70	0,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			2 791,794
56	RpEG06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc			627,896
						60,456
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	52,57	60,46
	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	565,00	565,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,70	0,34
		Total	Lei			627,896
		5. Utilaj				
57		Boiler 50 L	buc			1 382,000
						0,000
	000000000001	Boiler 50 L	buc	1,0000	1 382,00	1 382,00
		Total	Lei			1 382,000
58		Boiler 80 L	buc			1 575,000
						0,000
	000000000002	Boiler 80 L	buc	1,0000	1 575,00	1 575,00
		Total	Lei			1 575,000

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

