

**Liceul Teoretic , "Mihai
Viteazu" , str. Mit. Gurii Grosu,
4A**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari constructii montaj**

Valoarea de deviz 94 187,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
1	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,22	210,18 94,36	46,24 20,76
2	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,22	347,23 220,14	76,39 48,43
		<i>Total</i>	lei			122,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		15,56
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		3,74
		<i>Total</i>		100,00 +		141,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		20,57
		<i>Total</i>		100,00 +		162,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		9,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructii si amajare Inclusiv salariu				172,25 69,19
		2. Lucrari de montaj a mecanismului de ridicare				
3	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,00	358,09 196,62	3 580,87 1 966,21
4	08-03-596- 5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,10	39 507,30 19 950,40	3 950,73 1 995,04
5	08-02-148- 4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	2,98	2 644,38 1 660,53	7 880,26 4 948,38
6	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	7 813,28 1 775,93	7 813,28 1 775,93
7	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,07	18 558,29 3 583,14	1 299,08 250,82
		<i>Total</i>	lei			24 524,22
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 4060,68
		<i>Transportul marterialelor</i>	7,00 %			155,68
		<i>Total</i>	100,00 +			26 163,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 311,65
		<i>Total</i>	100,00 +			34 475,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 068,50
		Total Lucrari de montaj a mecanismului de ridicare Inclusiv salariu				36 543,51 10 936,38
		3. Utilaj				
8	Pret frnizor	Console metalice	buc	10,00	252,50 0,00	2 525,00 0,00
9	Pret frnizor	Corp de iluminat PKY 01-250- 008-Y1	buc	10,00	1 212,00 0,00	12 120,00 0,00
10	Pret frnizor	Lampa DPL-250	buc	10,00	151,50 0,00	1 515,00 0,00
11	Pret frnizor	Cablu APB -660	m	298,00	25,25 0,00	7 524,50 0,00
12	Pret frnizor	Teava d 15 mm	m	84,00	120,87	10 153,37

1	2	3	4	5	6	7	
					63,43	5 327,78	
13	Pret frnizor	Teava d 25 mm	m	26,00	249,22	6 479,61	
					63,43	1 649,08	
14	Pret frnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	10,00	145,60	1 456,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				41 773,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu					41 773,48 6 976,86

		Total	lei	78 489,24
		TVA	20,00 %	15 697,84
		Total deviz: Inclisiv salariu		94 187,08 17 982,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Liceul Teoretic , "Mihai Viteazu" ,
str. Mit. Gurii Grosu, 4A**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №
Lucrari constructii montaj**

Valoarea de deviz 94 187,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	189,67	57,66	10 936,38
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,00	57,66	6 976,86
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,20	57,66	69,19
Total manopera						17 982,43

Materiale:

1.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00	53 200,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	16,00	0,16
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	33 600,00	0,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,01	1 600,00	16,00
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	53 200,00	0,00
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,86	37,00	68,82
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,69	47,00	314,43
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	60,00	49,20
9.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,06	60,00	3,60
10.	1019852	Vopsea	kg	5,68	36,10	205,05
11.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	120,00	78,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 222,00	0,05	111,10
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,07	12 000,00	840,00
14.	22122112212312 2121	Teavo 15 mm	kg	84,84	12,00	1 018,08
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,13	36,00	4,68
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,14	22,00	25,08
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,74	32,00	23,68
18.	24302261000001	Fuga	kg	45,55	7,00	318,85
19.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,05	135,00	3 651,75
20.	26611128007010	Console metalice	buc	10,10	250,00	2 525,00
21.	26611128007232 32	Lampa	m2	10,10	150,00	1 515,00

22.	266111280074020	Corp iluminat	buc	10,10	1 200,00	12 120,00
23.	2661126565265266	Cablu	m	300,98	25,00	7 524,50
24.	266121445440	Cutie de jonctiune Y996	m2	10,40	140,00	1 456,00
25.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	711,04	6,00	4 266,24
26.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,01	190,00	1,90
27.	4100126202818	Apa	m3	0,33	0,00	0,00
28.	5009030	Flanse	10 buc	1,02	60,00	61,20
29.	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	25,00	102,50
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,10	190,00	19,00
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,00	5,00	40,00
32.	5009090	Profil de montaj	buc	16,50	12,00	198,00
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	200,00	4,00
34.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	148,00	11,84
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	148,00	1,48
36.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	35,00	1,05
37.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03	70,00	2,10
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	1,49	135,00	201,15
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05	91,00	4,55
Total materiale de constructii						36 783,99

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,93	175,00	1 037,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	19,13	35,00	669,55
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,13	35,00	669,55
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,00	255,00	5 100,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	27,20	100,00	2 720,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,81	50,00	440,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	25,00	5,00
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,93	35,00	242,55
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,85	23,00	42,55
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,18	12,00	74,16
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,93	110,00	652,30
Total utilaje de constructii						11 653,91

Total	lei	78 489,24
TVA	20,00 %	15 697,84

Total deviz:

94 187,08

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic , "Mihai Viteazu" ,
str. Mit. Gurii Grosu, 4A

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii si amnajari				
1	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			210,18 94,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	94,36
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	32,00	107,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,00	8,18
2	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			347,23 220,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	22,00	114,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	13,09
		2. Lucrari de montaj a mecanismului de ridicare				
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			358,09 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	47,00	4,70
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	36,10	18,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	175,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
4	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc			39 507,30 19 950,40
	1	Muncitor	h-om	346,0000	57,66	19 950,40
	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0040	53 200,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	5,2000	37,00	192,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	47,00	1 786,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	190,00	190,00
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	12,00	1 980,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	91,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	175,00	490,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	139,0000	100,00	13 900,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	50,00	665,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	110,00	308,00
5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 644,38 1 660,53
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,53
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	33 600,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	53 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	175,00	285,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	224,68
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	110,00	179,40
6	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			7 813,28 1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	38,85
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	60,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,10	24,55
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	60,00	61,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	25,00	102,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	148,00	11,84
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	70,00	2,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	175,00	82,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	255,00	5 100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	321,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	12,00	74,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	110,00	51,70
7	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			18 558,29 3 583,14
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 583,14
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	228,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	37,00	153,29
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	47,00	1 269,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	60,00	51,43
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	190,00	27,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	175,00	300,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	757,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	110,00	188,57
		3. Utilaj				
8	Pret frnizor	Console metalice	buc			252,50 0,00
	26611128007010	Console metalice	buc	1,0000	250,00	252,50

1	2	3	4	5	6	7
9	Pret frnizor	Corp de iluminat PKY 01-250-008-Y1	buc			1 212,00 0,00
	266111280074020	Corp iluminat	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
10	Pret frnizor	Lampa DPL-250	buc			151,50 0,00
	266111280072323 2	Lampa	m2	1,0000	150,00	151,50
11	Pret frnizor	Cablu APB -660	m			25,25 0,00
	266112656526526 6	Cablu	m	1,0000	25,00	25,25
12	Pret frnizor	Teava d 15 mm	m			120,87 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	221221122123122 121	Teavo 15 mm	kg	1,0000	12,00	12,12
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,00	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	7,00	2,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	23,00	0,39
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
13	Pret frnizor	Teava d 25 mm	m			249,22 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,00	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	7,00	2,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	23,00	0,39
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
14	Pret frnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			145,60 0,00
	266121445440	Cutie de jonctiune Y996	m2	1,0300	140,00	145,60

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Liceul Teoretic ,
"Mihai Viteazu" , str. Mit. Gurii
Grosu, 4A**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a stadionului**

Valoarea de deviz 668 035,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	2 016,00	11,70 11,70	23 587,20 23 587,20
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	201,60	170,85 46,00	34 443,36 9 273,60
2	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara	m3	25,00	115,20 115,20	2 880,00 2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	184,00	128,47 22,10	23 638,85 4 066,40
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	20,16	1 043,85 264,60	21 044,02 5 334,34
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 40-70 mm	m3	285,90	420,35 29,70	120 178,07 8 491,23
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm	m3	201,60	420,35 29,70	84 742,56 5 987,52
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm	m3	100,80	420,35 29,70	42 371,28 2 993,76
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 1-5 mm	m3	61,00	443,35 29,70	27 044,35 1 811,70
9	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip	m2	2 016,00	24,74 3,00	49 874,03 6 048,00
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	89,00	37,10 15,00	3 301,90 1 335,00
11	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti , simple, tip serviciu	kg	250,00	44,60 13,00	11 150,33 3 250,00
12	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	35,65	6,63 6,00	236,43 213,90
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	800,00	20,63 8,30	16 504,00 6 640,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RpSB10F	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru drenaj,i ingropata in sol, avind diametrul de 125 mm L 0.5m	m	10,00	39,14 38,40	391,37 384,00
		Total Imbracaminte terenului din gazon artificial Inclusiv salariu				461 387,74 82 296,65

	Total	lei	461 387,74
	Asigurarea sociala	18,00 %	14 813,40
	Asigurarea medicala	4,50 %	3 703,35
	Total	100,00 +	479 904,48
	Transportarea materialelor	7,00 %	15 950,59
	Total	100,00 +	495 855,08
	Cheltuieli de regie	9,00 %	44 626,96
	Total	100,00 +	540 482,03
	Beneficiu de deviz	3,00 %	16 214,46
	Total	100,00 +	556 696,49
	TVA	20,00 %	111 339,30
	Total deviz: Inclusiv salariu		668 035,79 82 296,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Liceul Teoretic , "Mihai
Viteazu" , str. Mit. Gurii Grosu,
4A**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a stadionului**

Valoarea de deviz 668 035,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	312,80	40,00	12 512,00
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,60	40,00	384,00
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,01	40,00	320,40
4.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	40,00	320,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,28	40,00	171,12
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	62,50	40,00	2 500,00
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	152,00	40,00	6 080,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 764,28	30,00	52 928,35
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,43	30,00	282,78
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,00	30,00	750,00
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	201,60	30,00	6 048,00
Total manopera						82 296,65

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,00	2,00	24,00
2.	1421102200068	Pietris nespalat de riu 7-15mm	m3	676,54	200,00	135 309,00
3.	14211022000681	pitris nespalat de riu 7-15mm	m3	70,15	220,00	15 433,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,47	150,00	220,80
5.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	48 384,00	0,60	29 030,40
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	264,30	50,00	13 214,88
7.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,75	22,95	17,18
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,09	10,00	0,94
9.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,20	10,00	1,98
10.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,41	11,00	4,46
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,55	22,00	56,10
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	64,97	20,00	1 299,40
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	31,15	18,00	560,70
14.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	10,15	0,00	0,00
15.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	10,71	0,00	0,00
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	542,38	1,60	867,81
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,28	0,00	0,00
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	184,92	100,00	18 492,00

19.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	260,10	10,00	2 601,00
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,00	12,00	96,00
21.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	2 076,48	0,00	0,00
22.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	564,48	1,00	564,48
23.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	183,66	1,00	183,66
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	800,00	12,00	9 600,00
25.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,28	36,00	45,90
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,00	36,00	144,00
27.	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	2,04	48,00	97,92
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,19	0,00	0,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,77	0,00	0,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,10	0,00	0,00
31.	4100126202818	Apa	m3	64,93	0,00	0,00
Total materiale de constructii						227 865,60


Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	272,71	350,00	95 447,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	136,35	65,00	8 862,94
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,61	15,00	9,10
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	16,25	0,00	0,00
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,27	25,00	106,80
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,50	350,00	4 375,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,50	25,00	562,50
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,84	350,00	10 795,68
9.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	8,06	400,00	3 225,60
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	209,46	75,00	15 709,68
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	40,72	12,00	488,69
12.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	50,40	150,00	7 560,00
13.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	2,02	400,00	806,40
14.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	6,05	350,00	2 116,80
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,64	250,00	1 159,20
Total utilaje de constructii						151 225,49

Total	lei	461 387,74
Asigurarea sociala	18,00 %	14 813,40
Asigurarea medicala	4,50 %	3 703,35
Total	100,00 +	479 904,48
Transportarea materialelor	7,00 %	15 950,59
Total	100,00 +	495 855,08
Cheltuieli de regie	9,00 %	44 626,96
Total	100,00 +	540 482,03
Beneficiu de deviz	3,00 %	16 214,46

Total	100,00 +	556 696,49
TVA	20,00 %	111 339,30
Total deviz:		668 035,79

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic , "Mihai Viteazu" , str. Investitor
Mit. Gurii Grosu, 4A

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	30,00	11,70
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			170,85
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	50,00	65,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
2	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3			115,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8400	30,00	115,20
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6500	0,00	0,00
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			128,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	40,00	17,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 043,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,00	264,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 40-70 mm	m3			420,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7	
6	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00	
	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm	m3			420,35	
						29,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70	
	1421102200068	Pietris nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65	
7	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00	
	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm	m3			420,35	
						29,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70	
	1421102200068	Pietris nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65	
8	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00	
	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 1-5 mm	m3			443,35	
						29,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70	
	1421102200068	pitris nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65	
9	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00	
	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip	m2			24,74	
						3,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1000	30,00	3,00	
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00	
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	1,00	0,28	
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	1,00	0,09	
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	24,0000	0,60	14,40	
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	400,00	1,60	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	12,00	0,17	
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	350,00	1,05	
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	400,00	0,40	
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			37,10	
						15,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	30,00	11,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	40,00	3,60	
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	20,00	14,60	
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,00	6,30	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,00	0,00	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	25,00	1,20	
	11	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti , simple, tip serviciu	kg			44,60
							13,00
7214240021800		Lacatus mecanic	h-om	0,2500	40,00	10,00	
9310060019922		Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,00	3,00	
2710703519624		Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	10,00	10,40	
2873155901194		Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	36,00	0,18	
4011106202741		Energie electrica	kw	0,0070	0,00	0,00	
2874125884803		Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	48,00	0,39	
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	22,00	0,22		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,60	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	25,00	2,25
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	350,00	17,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
12	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refofosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2			6,63 6,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,00	1,20
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	22,95	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,63 8,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
14	RpSB10F	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru drenaj,i ingropata in sol, avind diametrul de 125 mm L 0.5m	m			39,14 38,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600	40,00	38,40
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	0,00	0,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0390	11,00	0,45
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0190	10,00	0,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	10,00	0,09

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L

