

Formularul nr. 7

Obiectivul: Soldanesti

Obiectul: Constructia acoperisului blocului 2 Liceul teoretic Cotiujeii Mari

Devizul: LT Cotiujeii Mari

Deviz local Nr. 46.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-03-14

Valoarea de deviz 1 480 487,70 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	40,8	34,47	1406,376
					34,17	1394,136
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	40,8	16,6855	680,768
					15,5355	633,848
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	1,63	55,2214	90,011
					53,6214	87,403
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.demolarea canalelor de ventilare	m3	0,91	204,8365	186,401
					202,1565	183,962
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	6,73	292,95	1971,554
					280,5	1887,765
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	868	34,47	29919,96
					34,17	29659,56
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	868	16,6855	14483,014
					15,5355	13484,814
8	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit	m3	260,4	55,2214	14379,653
					53,6214	13963,013
9	CE17A apl k=0.5	Demontarea barierei contra vapori K=0.5	m2	983,44	7,9115	7780,436
					6,532	6423,83
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	290,1	7,19	2085,819
					7,14	2071,314
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	370	54,3501	20109,537
					11,5311	4266,507
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.beton B16/20	m3	23,5	1844,073	43335,716
					270,3	6352,05
13	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj	m2	117,5	75,0195	8814,791


		de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.			52,3345	6149,304
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.diam 6A 240	kg	270	21,5332	5813,951
					5,1982	1403,501
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.diam 12 B500 B	kg	586	20,0596	11754,937
					3,7246	2182,627
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor	kg	505	20,0596	10130,108
					3,7246	1880,933
17	pret furnizor	Bulon M12 cu saiba si piulita	buc	135	30	4050
					0	0
18	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	370	31,9141	11808,217
					30,2551	11194,387
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	13,4	6046,55	81023,77
					1147,5	15376,5
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	11,4	6607,97	75330,858
					1228,59	14005,926
21	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	24,8	292,2945	7248,904
					44,6845	1108,176
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor scinduri de rasinoase -	m2	983,44	49,7483	48924,419
					15,3983	15143,255
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	7,87	42,8869	337,52
					8,9369	70,333
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	9,83	1027,2312	10097,683
					166,1212	1632,971
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.membrana antivint	m2	983,44	26,195	25761,211
					13,064	12847,66
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	983,44	232,7225	228868,615
					61,2	60186,528

27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.rigla din lemn	m3	1,57	6046,55	9493,084
					1147,5	1801,575
28	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,57	292,2945	458,902
					44,6845	70,155
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.material pentru jgheaburi fost folosite ,cu exceptia elementelor de fixare	m	153,58	55,8275	8573,987
					15,3	2349,774
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.materiale pentru burlane fost folosite cu exceptia elementelor de fixare	m	136,5	52,86	7215,39
					17,85	2436,525
31	CK26B apl	opritori de zapada	m	153	83,9524	12844,717
					20,9024	3198,067
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, bariera acoperisului BA 1	kg	644,82	46,927	30259,468
					11,024	7108,496
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.bara de sprijin кобылки +elemente cornisei =0.72+0.2=0.92 m3	m3	0,92	6607,97	6079,332
					1228,59	1130,303
34	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,92	292,2945	268,911
					44,6845	41,11
35	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.astereala pentru streasina Normele resurselor scinduri de rasinoase -0.0033	m2	61,44	31,4183	1930,337
					15,3983	946,068
36	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,61	1027,2312	626,611
					166,1212	101,334
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).captusirea stresinei cu	m2	61,44	228,685	14050,406
					58,65	3603,456
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice cimentoplast gr.120 mm	m3	97,02	1777,5315	172456,106
					229,5	22266,09
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	808,5	74,582	60299,547
					36,642	29625,057
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 mm.	m2	808,5	12,535	10134,548
					6,277	5074,955
41	CH10C	Confectionare scari drepte metalice	kg	30,2	35,2162	1063,528

		executate in cantitati mai mari de 50 kg.			15,6925	473,914
42	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	0,03	205,74	6,172
					126,99	3,81
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,03	246,0405	7,381
					86,7405	2,602
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,03	445,6174	13,369
					200,8174	6,025
45	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi	m2	3,02	1942,571	5866,564
					57,67	174,163
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	2,6	71,7656	186,591
					4,7156	12,261
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.отливы	m	2,6	74,4013	193,443
					5,2413	13,627
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.montarea carcasului pentru canale de ventilare	kg	1064,8	36,718	39097,326
					11,024	11738,355
49	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	1,065	205,74	219,113
					126,99	135,244
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,065	246,0405	262,033
					86,7405	92,379
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	1,065	445,6174	474,583
					200,8174	213,871
52	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.canal interior	m2	30,73	518,45	15931,968
					180,8408	5557,238
53	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50; mm.	m2	30,73	113,8182	3497,633
					24,9182	765,736

54	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangularare de 700 - 1600 mm. canal exterior	m2	26,4	500,0887	13202,341
					129,3222	3414,106
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	10,56	228,685	2414,914
					58,65	619,344
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).glaf de tabla	m2	3,1	228,685	708,924
					58,65	181,815
Total ore manopera (ore)						6329,6319
Total greutate materiale (tone)						0
Total						1084231,458
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	78419,461
Total						1162650,919
Cheltuieli de transport					3,0000%	22433,436
Total						1185084,355
Cheltuieli pentru depozitare					0,1000%	747,781
Total						1185832,136
Cheltuieli de regie					2,0000%	23716,643
Total						1209548,779
Beneficiu de deviz					2,0000%	24190,976
Total General fara TVA						1233739,75
TVA (20%)						246747,95
TOTAL GENERAL						1480487,7
Inclusiv salariul						326747,756

Intocmit: *Alex. Yandau*
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)