

Anexa nr.23 Specificații de preț

la Documentația standard nr.115 din "15" septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ACM nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1739866669413
	Obiectul de achiziție: <u>Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1</u> Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA 20 %)	Suma fără TVA	Suma cu TVA 20%	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50800000-3	- Centrale de tratare a aerului VTS (2 bucăți) – 12 luni (lunar); - Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Deumidificatoare tip M1966, CH D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); - Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Sistemele de umidificare (1set) (lunar, pe perioada caldă a anului)	buc	17	6103	7323	103750	124500	Până la 31 decembrie 2025	MD87TRPCCC518430A00172AA
	- Sistemul de monitorizare Pass Box 600 tip WD 07-0408 – 12 luni (lunar);(13 bucăți)	buc	13	462	554	6000	7200		
	-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; - Deservirea sistemului de automatizare; - Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	buc	1	17000	20400	17000	20400		
	- Curățarea sistemului de ventilație și verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune	buc	20 centrale (+ 16 filtre)	2950	3540	59000	70800		

	<i>pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora.</i> <i>Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului.</i> <i>- Deservirea nișelor chimice, verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți.</i> <i>Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifianților. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate.</i> <i>-Verificarea centralei de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți.</i> <i>Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.</i>															
	TOTAL								<u>185750 lei</u>	222900 lei						

Semnat: _Numele, Prenumele: Vasilcov Vlad, În calitate de: Manager____

Ofertantul: **DI & TRADE ENGINEERING» SRL** Adresa: str. B.Bodoni 12, of.3A MD-2012, Chișinău, Moldova