

Deviz-oferta №
Caminul Olimp Termoizolarea peretilor exteriori
(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Finisarea peretilor exteriori | | | | |
| 1 | CD69C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la bolti si arce, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (la cornise) | m3 | 3,100 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,175 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,618 | | |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 286,500 | | |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 151,404 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 37,634 | | |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,825 | | |
| | 2873145887002 | Cuie | kg | 2,356 | | |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,186 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,023 | | |
| 2 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 32,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,680 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,480 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 264,960 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,080 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,088 | | |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,896 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,272 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,109 | | |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 350,00 0 | | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 162,000 | | |
| | 2430226101010 810741 | Grund cu quart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata | kg buc | 560,250 67,500 | | |
| 4 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor (la glafuri ferestre,usi)a | m2 | 1 300,00 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------------|--|------|---------------|---|---|
| | | cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135kg/m3 Gr.100mm | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2 459,600 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 543,400 | | |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 5 252,000 | | |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 6 565,000 | | |
| | 2682162611370 1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm | m2 | 1 404,910 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 444,300 | | |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 140,000 | | |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 10 504,000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 32,500 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,420 | | |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 39,000 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 27,300 | | |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,(cu efect de autocurative)executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon RAL | m2 | 1 300,00 0 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 586,000 | | |
| | 2653102100831 1 | Tink | kg | 2 990,000 | | |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 7,800 | | |
| Total Finisarea peretilor exteriori | | | | | | |
| | | 2. Finisarea glafurilor exteriori la usi si ferestre | | | | |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 210,000 | | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 25,200 | | |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 87,150 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,500 | | |
| 7 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Y=135kg/m3 gr.20mm | m2 | 210,000 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 502,740 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 111,090 | | |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 848,400 | | |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 060,500 | | |
| | 2521302602909 | Placi ignifugate din vata minerala | m2 | 226,947 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|------------|---|---|
| | | termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.20mm | | | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 269,367 | | |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 696,800 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,250 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,714 | | |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 63,000 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,410 | | |
| 8 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(inclusiv profil lacrimar) | m | 1 965,000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 510,900 | | |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 2 063,250 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 49,125 | | |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 1,965 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11 790,000 | | |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos(Adeziv p/u exterior), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 210,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 256,200 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 499,400 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,590 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,360 | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 210,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,300 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,500 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,500 | | |
| 11 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 210,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,500 | | |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 134,400 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,500 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 105,000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,500 | | |
| Total Finisarea glafurilor exteriori la usi si ferestre | | | | | | |
| 3. Invelitori si tinichigerie | | | | | | |
| 12 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, glafuri, sorturi, etc.(jgheburii, burlane, glafuri) | m | 520,000 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 46,800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,000 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 | h-ut | 5,200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|---|---|
| | | tf) | | | | |
| 13 | RpCH08A | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente | m2 | 12,000 | | |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 7,920 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,480 | | |
| | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,324 | | |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,120 | | |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,156 | | |
| | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 40,800 | | |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 2,280 | | |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,480 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,360 | | |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu(b=250-350mm) | m | 230,000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 73,600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,400 | | |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 230,000 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 920,000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,300 | | |
| 15 | RpCI18A1 | Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 12,5 cm, in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor (refaceri totale) | m | 145,000 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 81,200 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,100 | | |
| | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 186,688 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 7,468 | | |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 34,351 | | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 224,025 | | |
| | 2710403700405 | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 | kg | 36,591 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|---------|---|---|
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 21,750 | | |
| 16 | CE21B3 | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m | m | 210,000 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 220,500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,000 | | |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 364,140 | | |
| | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 128,520 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 14,994 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,520 | | |
| 17 | CE24J | Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm | buc | 10,000 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,500 | | |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 7,725 | | |
| | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 3,605 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,309 | | |
| Total Invelitori si tinichigerie | | | | | | |
| 4. Schimbarea ferestrelor,usilor | | | | | | |
| 18 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice(Clasa.A,profil nu mai putin de 5 camere,metal gr.1,2mm.,culatimea tocului nu mai putin de 70mm) avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusi Fer-re;1,98x1,78-3buc.;0,78x1,78-1buc Montare plasa antitantari.Deschiderea cercevea p/u aerisire in doua pozitii. | m2 | 11,960 | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,252 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,957 | | |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 11,960 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 47,840 | | |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,621 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,784 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,299 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|--------|---|---|
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm.sticla LOW-E) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un carat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi 1,34x2,18-1 buc. praguri din profil aluminiu) | m2 | 2,920 | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,132 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,234 | | |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,920 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 11,680 | | |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,460 | | |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,511 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,752 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,058 | | |
| 20 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T(glafuri,pervazuri K=1,2) | m2 | 2,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,180 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,640 | | |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,054 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,005 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,066 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,960 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,006 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,004 | | |
| Total Schimbarea ferestrelor,usilor | | | | | | |
| 5. Scara | | | | | | |
| 5.1. Schimbarea ferestrelor | | | | | | |
| 21 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 35,000 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 46,550 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,700 | | |
| 22 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice(Clasa.A,profil nu mai putin de 5 camere,metal gr.1,2mm.,cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) avind | m2 | 35,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp' inclusi Fer-re;8buc. Montare plasa antitantari.Deschiderea cercevea p/u aerisire in doua pozitii. | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 24,150 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,800 | | |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 35,000 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 140,000 | | |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,450 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,875 | | |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin(pervazuri,glafuri interioare si exrerioare K=1,2) | m2 | 5,000 | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,165 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 65,000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,210 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,150 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,060 | | |
| 24 | CK26A | Montate bagetelor la ferestre din mase plastice | m | 52,000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,560 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,160 | | |
| | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 53,040 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 212,160 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,520 | | |
| Total Schimbarea ferestrelor | | | | | | |
| 5.2. Placare trepre ,pardoseli | | | | | | |
| 25 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 140,000 | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,200 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,100 | | |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 32,000 | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,800 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 | h-ut | 1,280 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|-----------|---|---|
| 27 | CF05A | tf) Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 26,000 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,900 | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,100 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,800 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,442 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,130 | | |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,260 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,780 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 260,000 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 46,800 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,962 | | |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 9,880 | | |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 61,100 | | |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,300 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,078 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,104 | | |
| 28 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 76,000 | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 89,680 | | |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 79,063 | | |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 360,772 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 35,310 | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 535,200 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 | | |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,950 | | |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,788 | | |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 84,000 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 323,820 | | |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 85,680 | | |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau | kg | 487,200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------------|---|------|-----------|---|---|
| | | latex | | | | |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 12,600 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 16,800 | | |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,680 | | |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 28,812 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,024 | | |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,605 | | |
| 30 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv | m | 164,000 | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 65,600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,400 | | |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 175,644 | | |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 60,270 | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 033,200 | | |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 17,220 | | |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 49,200 | | |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,200 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,164 | | |
| 31 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 240,000 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,800 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,800 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,192 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,240 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,720 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,200 | | |
| 32 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (Inox ,teava 40x1,5mm.,25x1,5mm) la scari, exclusiv mina curenta(60,8 m.l) | kg | 180,000 | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 54,000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,800 | | |
| | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat(inox) | kg | 180,000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,540 | | |
| Total Placare trepre ,pardoseli | | | | | | |
| 5.3. Tencuieli vopsitorii | | | | | | |
| 33 | RpCJ04A 1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var | m2 | 10,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-----------|---|---|
| | | marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,100 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,000 | | |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,160 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,050 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32,900 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,042 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,260 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,020 | | |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. | m2 | 340,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,200 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,000 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,000 | | |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 520,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 634,400 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 712,800 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 41,080 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,320 | | |
| 36 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -520,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -124,800 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -743,600 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -8,320 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,560 | | |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 120,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 183,600 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 856,800 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------------|--|------|----------|---|---|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,480 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,340 | | |
| 38 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -120,000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -37,200 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -171,600 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,480 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,920 | | |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 640,000 | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 128,000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,000 | | |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 315,520 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 | | |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 640,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,200 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 96,000 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 32,000 | | |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 640,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 352,000 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 256,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 38,400 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 320,000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 32,000 | | |
| Total Tencuieli vopsitorii | | | | | | |
| Total Scara | | | | | | |
| 6. Reparatii balcoane | | | | | | |
| 42 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 228,000 | | |
| | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 114,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-----------|---|---|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,800 | | |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,186 | | |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 296,400 | | |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 23,712 | | |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 78,250 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 7,114 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 450,528 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,423 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,071 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,280 | | |
| 43 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 250,000 | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 140,000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 287,500 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 10,500 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,500 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 8,250 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 30,000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 7,500 | | |
| 44 | RpCP13C | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic | kg | 190,000 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 13,300 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,700 | | |
| | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm | kg | 9,500 | | |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,950 | | |
| | 2874125884803 | Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,380 | | |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 9,500 | | |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biac) | h-ut | 3,800 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,800 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,850 | | |
| 45 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polijvinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 250,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 90,000 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,500 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,500 | | |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 112,500 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|---------------|---|------|---------|---|---|
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 12,500 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,500 | | |
| 46 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 114,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 125,400 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,640 | | |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,420 | | |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 13,680 | | |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,710 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,420 | | |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 11,400 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,140 | | |
| 47 | RpCG25E | Pereti despartitori, cu panouri usoare, din panouri de azbociment ondulat montate la inaltimei pina la 12 m | m2 | 205,000 | | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 112,750 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,250 | | |
| | 2732103646351 | Panouri pentru pereti din placi ondulate de azbociment | m2 | 301,350 | | |
| | 2811236312302 | Accesorii metalice zincate pt. pereti fara termoizolatie | buc | 215,250 | | |
| | 2430116102020 | Chit pe baza de dispersii vinilice | kg | 32,288 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 16,400 | | |
| 48 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent(panouri din asbociment) | m2 | 410,000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 184,500 | | |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 262,400 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,500 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 205,000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 20,500 | | |
| Total Reparatii balcoane | | | | | | |
| 7. Schele | | | | | | |
| 49 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 720,000 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 540,000 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,216 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,072 | | |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,216 | | |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,086 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,160 | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|-----------|---|---|
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 3 240,000 | | |
| Total Schele | | | | | | |
| 8. Evacuarea materialelor demolate | | | | | | |
| 50 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 15,000 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,050 | | |
| 51 | TrI1AA02 A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 15,000 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,250 | | |
| 52 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 15,000 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 2,730 | | |
| Total Evacuarea materialelor demolate | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| CASM | | | | | | |
| Cheltueli de transport | | | | | | |
| Cheltueli de regie | | | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| TVA | | | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant N.Botnari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.