

Liceul Teoretic Ion Pelivan Ialoveni, s.Răzeni,
Stefan Cel Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Reparația capitală a acoperișului la blocul A-1(sala de sport și
cantina) a Liceului Teoretic Ion Pelivan

Valoarea de deviz 323 607,07 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Decopertarea invelitorii la acoperis din membrana butuminoasa)	m2	30,000	30,318 30,218	909,552 906,552
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,000	167,262 165,782	836,308 828,908
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demolarea jgheaburilor si burlanelor din tabla zincta)	m	85,200	5,926 5,876	504,878 500,618
4	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,200	23,083 23,083	212,368 212,368
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,200	12,720 0,000	117,024 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 580,130
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 580,130 2 448,446
		2. Centura monolit				
6	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	27,000	22,505 15,109	607,623 407,949
7	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	59,200	72,232 50,364	4 276,114 2 981,549
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B-15)	m3	5,900	1 234,056 222,441	7 280,930 1 312,402
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,420	17,075 4,155	451,123 109,776
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	262,140	15,858 2,938	4 156,990 770,141
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora din armatura 16AIII-A1 si A2)	kg	58,300	26,622 8,814	1 552,044 513,839
		<i>Total</i>	Lei			18 324,824
		Total Centura monolit Inclusiv salariu				18 324,824 6 095,656
		3. SP - 1				

1	2	3	4	5	6	7
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,400	72,232 50,364	2 123,612 1 480,702
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,800	15,858 2,938	424,992 78,736
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B-15)	m3	0,900	1 234,050 222,441	1 110,645 200,197
		<i>Total</i>	Lei			3 659,249
		Total SP - 1 Inclusiv salariu				3 659,249 1 759,635
		4. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,380	4 987,155 1 011,057	51 766,667 10 494,775
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Gratar de sipci 30 x 100 3,49m3)	m2	387,000	49,176 19,726	19 031,035 7 633,924
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al Gratar de sipci 30 x 100 , pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,490	67,704 10,493	236,288 36,619
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,860	165,704 35,675	2 296,651 494,449
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Strat antivapori - pelicola Jutafob)	m2	774,000	17,340 10,492	13 421,083 8 121,195

1	2	3	4	5	6	7
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica Lider (inclusiv montarea detaliu de coama si bordura de franton)	m2	387,000	166,015 48,265	64 247,787 18 678,748
21	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Gratar de sipci 30 x 100 0.46m3) Streasina	m2	46,100	51,866 19,726	2 391,018 909,364
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Streasina)	m2	46,100	163,671 50,364	7 545,244 2 321,781
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,100	42,093 31,478	1 940,503 1 451,113
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120	m	66,000	191,807 12,591	12 659,249 831,006
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane din tabla tip Lider d=80)	m	19,200	175,085 14,689	3 361,631 282,038
26	CK26D	Opritori de zapada din aluminiu	m	61,500	67,027 4,197	4 122,161 258,116
27	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sort Racordari	m2	30,000	117,735 33,576	3 532,058 1 007,280
		Total	Lei			186 551,375

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				186 551,375 52 520,408
		5. Lucarne				
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,000	1 201,208 277,128	6 006,039 1 385,639
29	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	54,400	53,072 32,317	2 887,139 1 758,039
		<i>Total</i>	Lei			8 893,178
		Total Lucarne Inclusiv salariu				8 893,178 3 143,678

		Total	Lei	220 008,74
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	14 842,76
		Transportarea materialelor	5 %	7 572,58
		Cheltuieli de regie	8 %	19 393,93
		Total		261 818,01
		Venit	3 %	7 854,54
		Total		269 672,55
		Tva	20 %	53 934,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		323 607,07 65 967,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)