

**Lucrari de reparatie capitala a
Blocurilor Sanitare in incinta
Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Cahul,
str.Stefan cel Mare 110, or.Cahul
nr.cad.1701112.116**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 60 753,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol | | | | |
| | | 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(curatirea peretilor de var) (Inklusiv tavanul) | m2 | 56,9500 | 24,450 23,100 | 1 392,428 1 315,545 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 12,0000 | 5,382 4,800 | 64,584 57,600 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 17,600 17,600 | 52,800 52,800 |
| 4 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,0000 | 138,000 138,000 | 276,000 276,000 |
| 5 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 1,2000 | 6,400 6,400 | 7,680 7,680 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 793,492 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 1 793,492 1 709,625 |
| | | 1.1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 6 | CF59N | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob de acoperire a tevelor) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 4,8000 | 334,416 168,800 | 1 605,199 810,240 |
| 7 | RCsJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Inclusiv tavanul) | m2 | 56,9500 | 105,959 88,200 | 6 034,372 5 022,990 |
| 8 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100 | m2 | 1,6400 | 3 731,624 95,200 | 6 119,864 156,128 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,9500 | 71,034 49,500 | 4 045,387 2 819,025 |
| 10 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 8,0000 | 582,615 261,000 | 4 660,920 2 088,000 |
| 11 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat | buc | 3,0000 | 485,650 18,400 | 1 456,950 55,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
| | | pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | | | | |
| 12 | RpSA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,2000 | 90,155 56,000 | 198,341 123,200 |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200 | buc | 1,0000 | 1 317,380 176,000 | 1 317,380 176,000 |
| 14 | VA03A | Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm | m2 | 0,0500 | 1 446,080 895,200 | 72,304 44,760 |
| 15 | VA13A | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 0,0200 | 1 803,300 796,500 | 36,066 15,930 |
| 16 | VA16A | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 | 0,0120 | 867,667 536,250 | 10,412 6,435 |
| 17 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,0000 | 573,432 142,200 | 573,432 142,200 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 26 130,627 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 26 130,627 11 460,108 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 924,119 |
| | | Total Reparatie curenta a Blocului Sanitar in subsol Inklusiv salariu | | | | 27 924,119 13 169,733 |
| | | 1.2. Reparatie curenta a Blocului Sanitar Et.II | | | | |
| | | 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 18 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg | 28,0000 | 0,998 0,920 | 27,935 25,760 |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 76,000 76,000 | 76,000 76,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 103,935 |
| | | Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 103,935 101,760 |
| | | 1.2.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 20 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 | 1 317,380 176,000 | 1 317,380 176,000 |
| 21 | RpCP37A | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate | m2 | 4,2000 | 1 645,115 84,800 | 6 909,484 356,160 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 226,864 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | 8 226,864 532,160 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 330,799 |
| | | Total Reparatie curenta a Blocului Sanitar Et.II Inklusiv salariu | | | | 8 330,799 633,920 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 36 254,918 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|------------------------|----------------------------------|
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 3 312,877 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5 % | | | 1 118,370 |
| | | <i>Cheltuieli de depozit</i> | 1 % | | | 223,674 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 12 % | | | 4 909,180 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 5 % | | | 2 290,952 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 48 109,971 13 803,653 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 22 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 1,0000 | 1 052,750 1 039,500 | 1 052,750 1 039,500 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 052,750 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 249,480 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 790,020 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 125,535 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 2 217,785 1 039,500 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 23 | Pret de piata | Ventilator de fereastră | buc | 1,0000 | 300,000 0,000 | 300,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 300,000 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 300,000 |
| | | Total | Lei | | | 50 627,74 |
| | | TVA | 20 % | | | 10 125,55 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 60 753,29 14 843,16 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
Blocurilor Sanitare in incinta
Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Cahul,
str.Stefan cel Mare 110, or.Cahul
nr.cad.1701112.116**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 60 753,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,1340 | 80,00 | 570,720 |
| 2. | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 0,5595 | 80,00 | 44,760 |
| 3. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,8800 | 90,00 | 1 879,200 |
| 4. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 54,6720 | 90,00 | 4 920,480 |
| 5. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,9860 | 80,00 | 558,880 |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,3785 | 90,00 | 1 204,065 |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 80,00 | 108,000 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,3225 | 90,00 | 2 819,025 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0700 | 80,00 | 5,600 |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,9016 | 80,00 | 472,128 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,8015 | 90,00 | 1 332,135 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4740 | 80,00 | 117,920 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,1280 | 80,00 | 810,240 |
| Total manopera | | | | | | 14 843,16 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|--------|--------|---------|
| 1. | 01 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,000 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3486 | 400,00 | 139,440 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,8475 | 15,00 | 42,713 |
| 4. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,000 |
| 5. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,9596 | 2,00 | 15,919 |
| 6. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0440 | 45,00 | 1,980 |
| 7. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0542 | 20,00 | 1,084 |
| 8. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0001 | 20,00 | 0,002 |
| 9. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5553 | 12,00 | 6,664 |
| 10. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0006 | 54,00 | 0,033 |
| 11. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,9664 | 25,00 | 24,160 |
| 12. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8282 | 89,00 | 73,710 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 13. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 22,7800 | 40,00 | 911,200 |
| 14. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1050 | 54,00 | 5,670 |
| 15. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,4221 | 30,00 | 12,663 |
| 16. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2899 | 225,00 | 65,227 |
| 17. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,3073 | 5,00 | 6,536 |
| 18. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0030 | 40,00 | 0,120 |
| 19. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0044 | 90,00 | 0,396 |
| 20. | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,0071 | 25,00 | 0,178 |
| 21. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,6542 | 2,50 | 9,136 |
| 22. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,4680 | 15,00 | 52,020 |
| 23. | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 0,3388 | 65,00 | 22,022 |
| 24. | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 0,0510 | 65,00 | 3,315 |
| 25. | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,0087 | 65,00 | 0,566 |
| 26. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,5400 | 5,00 | 7,700 |
| 27. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,9900 | 5,00 | 4,950 |
| 28. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 2,2000 | 8,00 | 17,600 |
| 29. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 11,3364 | 2,50 | 28,341 |
| 30. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0400 | 850,00 | 1 734,000 |
| 31. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 12,8000 | 3,00 | 38,400 |
| 32. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 107,9900 | 3,00 | 323,970 |
| 33. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0342 | 4 000,00 | 136,800 |
| 34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 219,8270 | 4,00 | 879,308 |
| 35. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 8,2400 | 250,00 | 2 060,000 |
| 36. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 5,0652 | 60,00 | 303,912 |
| 37. | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,1879 | 0,00 | 0,000 |
| 38. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2640 | 0,00 | 0,000 |
| 39. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,4750 | 9,00 | 256,275 |
| 40. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,9600 | 25,00 | 174,000 |
| 41. | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime | kg | 6,8025 | 25,00 | 170,062 |
| 42. | 2710403600502 | Tabla neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,500 |
| 43. | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3675 | 25,00 | 9,188 |
| 44. | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4379 | 25,00 | 10,947 |
| 45. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,4333 | 15,00 | 66,499 |
| 46. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 10,6128 | 25,00 | 265,320 |
| 47. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,1440 | 25,00 | 3,600 |
| 48. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2138 | 20,00 | 4,276 |
| 49. | 2812106306055 | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesorile | m2 | 1,6564 | 3 500,00 | 5 797,400 |
| 50. | 2812106308616 | Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata | m2 | 4,2000 | 1 550,00 | 6 510,000 |
| 51. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 0,1280 | 1,00 | 0,128 |
| 52. | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 0,5500 | 1,00 | 0,550 |
| 53. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,3000 | 1,00 | 6,300 |
| 54. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,3128 | 1,00 | 3,313 |
| 55. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 25,2000 | 1,00 | 25,200 |
| 56. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 78,1006 | 1,00 | 78,101 |
| 57. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,3000 | 1,00 | 6,300 |
| 58. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 0,1280 | 1,00 | 0,128 |
| 59. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,9780 | 1,00 | 6,978 |
| 60. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 | 95,00 | 193,800 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--------|--------|------------------|
| 61. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 | 115,00 | 234,600 |
| 62. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 | 25,00 | 102,000 |
| 63. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3,1500 | 45,00 | 141,750 |
| 64. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 3,1500 | 400,00 | 1 260,000 |
| 65. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,0002 | 9,00 | 9,002 |
| 66. | 2912435776200 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 67. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 68. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 45,00 | 0,495 |
| 69. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6564 | 3,30 | 5,466 |
| 70. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,3831 | 22,00 | 74,428 |
| 71. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0029 | 22,00 | 0,064 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 22 667,39 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|--------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0056 | 300,00 | 1,680 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,3424 | 25,00 | 8,560 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5695 | 25,00 | 14,238 |
| 4. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1968 | 45,00 | 8,856 |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0880 | 95,00 | 8,360 |
| 6. | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0015 | 95,00 | 0,143 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3821 | 25,00 | 9,552 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0960 | 35,00 | 3,360 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2280 | 35,00 | 7,980 |
| 10. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3619 | 95,00 | 34,381 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 97,11 |

| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei | 50 627,74 |
| TVA | 20 % | 10 125,55 |

Total deviz:

60 753,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Blocurilor Sanitare in incinta Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cahul, str.Stefan cel Mare 110, or.Cahul nr.cad.1701112.116

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol | | | | |
| | | 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(curatirea peretilor de var) (Inklusiv tavanul) | m2 | | | 24,450 23,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 80,00 | 9,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 90,00 | 13,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | | | 5,382 4,800 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 25,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 95,00 | 0,47 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 17,600 17,600 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 80,00 | 17,60 |
| 4 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 138,000 138,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 80,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 90,00 | 126,00 |
| 5 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | | | 6,400 6,400 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,40 |
| | | 1.1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 6 | CF59N | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob de acoperire a tevelor) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 334,416 168,800 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,1100 | 80,00 | 168,80 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 60,00 | 63,32 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 25,00 | 55,27 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 2,50 | 5,90 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,50 | 1,90 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 5,00 | 1,36 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------------------|
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 1,00 | 16,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 25,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 35,00 | 1,66 |
| 7 | RCsJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Inclusiv tavanul) | m2 | | | 105,959 88,200 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,9600 | 90,00 | 86,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 90,00 | 1,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,8000 | 4,00 | 15,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,00 | 0,13 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 4 000,00 | 2,40 |
| | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 8 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100 | m2 | | | 3 731,624 95,200 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0400 | 80,00 | 83,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 | 80,00 | 12,00 |
| | 2812106306055 | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 535,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 89,00 | 44,95 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 225,00 | 39,77 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 | 9,00 | 5,45 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,30 | 3,33 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 71,034 49,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 90,00 | 49,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 9,00 | 4,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,04 |
| 10 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | | | 582,615 261,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 90,00 | 234,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 90,00 | 26,10 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 250,00 | 257,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 3,00 | 4,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 400,00 | 16,80 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 11 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | | | 485,650 18,400 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 80,00 | 18,40 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si | buc | 1,0000 | 400,00 | 420,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-------------------------------|
| | | elem. componente | | | | |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| 12 | RpSA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | | | 90,155 ----- 56,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 80,00 | 56,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 5,00 | 3,50 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,25 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 90,00 | 0,18 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 | 95,00 | 3,80 |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 1 317,380 ----- 176,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 80,00 | 176,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 850,00 | 867,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 95,00 | 96,90 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 115,00 | 117,30 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 15,00 | 9,18 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| 14 | VA03A | Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm | m2 | | | 1 446,080 ----- 895,200 |
| | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 11,1900 | 80,00 | 895,20 |
| | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,1420 | 25,00 | 3,56 |
| | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,1740 | 65,00 | 11,32 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 | 1,00 | 11,00 |
| | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 6,7760 | 65,00 | 440,44 |
| | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 1,0210 | 65,00 | 66,30 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0600 | 40,00 | 2,40 |
| | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 11,0000 | 1,00 | 11,00 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0300 | 95,00 | 2,86 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| 15 | VA13A | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | | | 1 803,300 ----- 796,500 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,8500 | 90,00 | 796,50 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 | 25,00 | 112,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 9,00 | 1,80 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 54,00 | 1,10 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3800 | 20,00 | 7,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,35 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 20,00 | 0,10 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2710403600502 | Tabla neagra 1x1000x2000 mm | kg | 15,0000 | 25,00 | 375,00 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,50 |
| | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime | kg | 12,0000 | 25,00 | 300,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0600 | 95,00 | 5,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 16 | VA16A | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 | | | 867,667 ----- 536,250 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9600 | 90,00 | 536,25 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 | 25,00 | 112,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 9,00 | 1,83 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 54,00 | 0,92 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3800 | 20,00 | 7,67 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 20,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,33 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,50 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0600 | 95,00 | 5,58 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,42 |
| 17 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 573,432 142,200 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 | 90,00 | 142,20 |
| | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 | 25,00 | 10,95 |
| | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 | 25,00 | 9,19 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 | 25,00 | 23,62 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 | 54,00 | 5,67 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,84 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,30 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,20 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,4000 | 25,00 | 168,00 |
| | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,2500 | 25,00 | 164,06 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,30 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 95,00 | 19,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 1.2. Reparatia curenta a Blocului Sanitar Et.II | | | | |
| | | 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 18 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg | | | 0,998 0,920 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 80,00 | 0,64 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 80,00 | 0,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 80,00 | 0,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 25,00 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 12,00 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 300,00 | 0,06 |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 76,000 76,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 80,00 | 76,00 |
| | | 1.2.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 20 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 1 317,380 176,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 80,00 | 176,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 850,00 | 867,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 95,00 | 96,90 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 115,00 | 117,30 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 15,00 | 9,18 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| 21 | RpCP37A | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate | m2 | | | 1 645,115 84,800 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8600 | 80,00 | 68,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 80,00 | 16,00 |
| | 2812106308616 | Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata | m2 | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9500 | 3,00 | 2,85 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 400,00 | 1,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0007 | 22,00 | 0,02 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|---------------------------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 22 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | | | 1 052,750 ----- 1 039,500 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 90,00 | 1 039,50 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912435776200 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 95,00 | 9,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 23 | Pret de piata | Ventilator de fereastră | buc | | | 300,000 ----- 0,000 |
| | 01 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.