

**Ремонт участка дороги в
щебеночном покрытии от
дороги L-650 до ул. Степная, с.
Мирное, ком. Виноградовка**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 326 982 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,100	1 804,76 0,00	3 790,00 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,100	800,00 0,00	1 680,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	2,100	878,57 0,00	1 845,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка				
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	273,000	11,59 0,00	3 165,00 0,00
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	2,800	5 486,43 253,57	15 362,00 710,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2	12,425	16 512,80 247,00	205 171,60 3 069,00
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	12,425	2 457,18 0,00	30 530,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,500	561,71 86,00	1 966,00 301,00

		Прямые затраты	lei	263 509
		Asigurarea sociala	24,00 %	979
		Total	100,00 +	264 488
		Cheltuieli de regie	1,50 %	3 968
		Total	100,00 +	268 456
		Beneficiu de deviz	1,50 %	4 028
		Total	100,00 +	272 484
		TVA	20,00 %	54 498
		Total deviz:		326 982
		Inclusiv salariu		4 080

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Vinogradovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги в
щебеночном покрытии от
дороги L-650 до ул. Степная, с.
Мирное, ком. Виноградовка**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 326 982 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,22	50,00	1 011,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,38	50,00	3 069,00
					Total manopera	4 080

Materiale:

1.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	12,43	450,00	5 593,50
2.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	12,43	650,00	8 079,50
3.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	281,80	650,00	183 170,00
4.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,64	650,00	12 116,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,28	20,00	745,60
					Total materiale de construcții	209 704

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,79	500,00	7 395,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,64	550,00	14 652,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,67	400,00	13 468,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,92	400,00	5 568,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,10	450,00	1 845,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,21	450,00	1 444,50
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,32	100,00	132,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,33	500,00	3 165,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,14	400,00	2 056,00
					Total utilaje de construcții	49 725

Прямые затраты	lei	263 509
Asigurarea sociala	24,00 %	979
Total	100,00 +	264 488
Cheltuieli de regie	1,50 %	3 968

Total	100,00 +	268 456
Beneficiu de deviz	1,50 %	4 028
Total	100,00 +	272 484
TVA	20,00 %	54 498

Total deviz:

326 982

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Vinogradovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт участка дороги в щебеночном
покрытии от дороги L-650 до ул. Степная, с.
Мирное, ком. Виноградовка

Investitor Primaria Vinogradovca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			1 804,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	500,00	1 804,76
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			800,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,60	500,00	800,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			878,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	450,00	878,57
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			11,59 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,59
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			5 486,43 253,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	50,00	253,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,516	550,00	5 232,86
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки	100m2			16 512,80 247,00

1	2	3	4	5	6	7
		h=15 cm механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	50,00	247,00
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,90	650,00	12 284,87
	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,50	650,00	975,13
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,00	650,00	650,26
	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	1,00	450,00	450,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	20,00	60,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	20,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	450,00	116,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	400,00	448,13
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	400,00	1 083,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,47
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	100,00	10,62
7	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			2 457,18 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,26	650,00	2 457,18
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			561,71 ----- 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	500,00	475,71

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Vinogradovca
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.