

DEVIZ LOCAL №
Ремонт помещений раздевалок и кабинет

Valoarea de deviz 229 790,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.05.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Раздевалка М				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	16,800 16,800	73,920 73,920
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	216,180 136,800	10,809 6,840
3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele (Снятие решеток вентиляционных размерами 0,1*0,2м)	buc	2,0000	16,823 16,000	33,645 32,000
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	38,000 38,000	38,000 38,000
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный фундамент-тумба)	m3	0,3300	216,173 136,800	71,337 45,144
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	21,5000	9,828	211,298

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола с лагами в комплексе с плинтусами-19м)			8,800	189,200
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2	66,2000	11,000 9,200	728,200 609,040
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	21,5000	11,000 9,200	236,500 197,800
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной))	m2	2,4000	16,800 16,800	40,320 40,320
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	6,400 6,400	23,040 23,040
		<i>Total</i>	Lei			1 467,069
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 467,069 1 255,304
		1.1.2. Проемы				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-окно не прозрачное	m2	4,4000	1 220,809 22,400	5 371,560 98,560
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах)	m	2,2000	141,195 4,800	310,630 10,560
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,4000	1 639,045 32,400	3 933,708 77,760

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			9 615,898
		Total Проемы Inclusiv salariu				9 615,898 186,880
		1.1.3. Стены для душевой				
14	CD55Амод	Zidarie din blocuri de calcar - фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана на цементном растворе М50) в душевой	m3	0,3000	$\frac{743,757}{148,800}$	$\frac{223,127}{44,640}$
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -под маячки	m2	8,8000	$\frac{91,098}{68,000}$	$\frac{801,662}{598,400}$
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом в т.ч и под плитку)	m2	8,8000	$\frac{4,850}{1,200}$	$\frac{42,680}{10,560}$
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,2000	$\frac{69,025}{48,800}$	$\frac{151,856}{107,360}$
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	2,2000	26,247	57,744

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)			22,000	48,400
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,2000	33,546 22,000	73,801 48,400
20	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	6,6000	257,556 114,000	1 699,870 752,400
		<i>Total</i>	Lei			3 050,740
		Total Стены для душевой Inclusiv salariu				3 050,740 1 610,160
		1.1.4. Полы				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	21,5000	58,032 28,000	1 247,688 602,000

1	2	3	4	5	6	7
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	21,5000	256,799 116,000	5 521,181 2 494,000
		<i>Total</i>	Lei			6 768,869
		Total Полы Inclusiv salariu				6 768,869 3 096,000
		1.1.5. Отделка				
		1.1.5.1. Потолки				
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,5000	81,489 61,200	1 752,015 1 315,800
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	21,5000	3,950 1,200	84,925 25,800
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	21,5000	15,050 8,000	323,575 172,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	21,5000	26,236 22,000	564,065 473,000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,5000	2,750 0,000	59,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей Супратен)				
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,5000	11,514 0,000	247,551 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 031,256
		Total Потолки Inclusiv salariu				3 031,256 1 986,600
		1.1.5.2. Стены				
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) по маякам до общей толщины 3см	m2	66,2000	91,098 68,000	6 030,688 4 501,600
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора) - допнамет толщиной 1см к=2	m2	66,2000	13,200 0,000	873,840 0,000
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,2000	68,013 48,800	4 502,471 3 230,560
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	66,2000	3,950	261,490

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)			1,200	79,440
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях стен)	m2	66,2000	7,050 0,000	466,710 0,000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	66,2000	22,236 18,000	1 471,997 1 191,600
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	66,2000	2,750 0,000	182,050 0,000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере	m2	66,2000	11,514 0,000	762,227 0,000
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7000	107,100 0,000	74,970 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 626,443
		Total Стены Inclusiv salariu				14 626,443 9 003,200
		1.1.5.3. Откосы -оконные и дверные				
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	2,8200	106,125 59,440	299,272 167,620

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ipsos: glafuri de ferestre plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных откосов плоских) с грунтовкой				
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	15,055 8,000	42,454 22,560
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	26,220 22,000	73,939 62,040
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	2,8200	33,514 22,000	94,509 62,040
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	7,480 3,600	92,004 44,280
		<i>Total</i>	Lei			602,178
		Total Откосы -оконные и дверные Inclusiv salariu				602,178 358,540
		<i>Total</i>	Lei			18 259,877
		Total Отделка Inclusiv salariu				18 259,877 11 348,340
		1.1.6. Внутренняя канализация				

1	2	3	4	5	6	7
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	54,900 12,800	109,800 25,600
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (-тройники Ф110мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	1,0000	33,540 11,200	33,540 11,200
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	2,0000	1 168,522 76,000	2 337,044 152,000
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	296,000 66,000	592,000 132,000
47	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой размерами 100*100 мм)	buc	1,0000	157,448 42,000	157,448 42,000

1	2	3	4	5	6	7
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata(Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м	buc	1,0000	914,480 74,000	914,480 74,000
49	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	498,250 46,000	498,250 46,000
		<i>Total</i>	Lei			4 642,562
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				4 642,562 482,800
		1.1.7. Внутренний водопровод				
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами 4шт	m	4,0000	63,232 25,200	252,927 100,800
51	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала, с шлифованными краями, размером 400x500 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	369,966 30,000	369,966 30,000
		<i>Total</i>	Lei			622,893
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				622,893 130,800

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.8. Отопление				
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	4,0000	45,870 16,000	183,480 64,000
53	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	4,0000	15,850 8,000	63,400 32,000
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы	buc	3,0000	16,019 7,200	48,057 21,600
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500мм)	buc	1,0000	1 453,138 26,000	1 453,138 26,000
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	1,0000	141,640	141,640

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм			9,200	9,200
57	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m	4,0000	4,800 3,600	19,200 14,400
58	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	27,426 25,600	27,426 25,600
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм	buc	1,0000	136,640 9,200	136,640 9,200
		<i>Total</i>	Lei			2 072,981
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 072,981 202,000
		<i>Total</i>	Lei			46 500,889
		Total Раздевалка М Inclusiv salariu				46 500,889 18 312,284
		1.2. Раздевалка Ж				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Демонтажные работы				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	16,800 16,800	73,920 73,920
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	216,180 136,800	10,809 6,840
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной 1*2,4м)	m2	2,4000	16,800 16,800	40,320 40,320
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной 0,9*2,0м)	m2	1,8000	16,800 16,800	30,240 30,240
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	38,000 38,000	38,000 38,000
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из плитки со стен)	m2	32,4500	64,322 64,000	2 087,247 2 076,800
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка плитки с пола)	m2	22,6200	32,913 31,200	744,492 705,744
67	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (Разборка кладки перегородки из кирпича -1,25м2)	m3	0,3300	161,382 158,000	53,256 52,140
68	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка старой вентиляции размерами 200*200мм-9,7мп)	m2	7,8000	27,340 25,600	213,251 199,680
69	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	35,4000	11,000 9,200	389,400 325,680

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	22,6200	11,000 9,200	248,820 208,104
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	6,400 6,400	23,040 23,040
72	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/4")	m	5,0000	18,076 12,000	90,380 60,000
73	RpCP45D	Demontarea (Демонтаж металлических вешалок 0,4*5,8м)	kg	22,0000	1,858 1,600	40,871 35,200
		<i>Total</i>	Lei			4 084,046
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				4 084,046 3 875,708
		1.2.2. Проемы				
74	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-окно не прозрачное	m2	4,4000	1 220,809 22,400	5 371,560 98,560
75	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах)	m	2,2000	141,195 4,800	310,630 10,560
76	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,4000	1 639,045 32,400	3 933,708 77,760

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			9 615,898
		Total Proemi Inclusiv salariu				9 615,898 186,880
		1.2.3. Стены для душевой				
77	CD55Амод	Zidarie din blocuri de calcar - фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана на цементном растворе М50)	m3	0,6000	744,257 148,800	446,554 89,280
		<i>Total</i>	Lei			446,554
		Total Стены для душевой Inclusiv salariu				446,554 89,280
		1.2.4. Полы				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,6200	58,032 28,000	1 312,673 633,360
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	22,6200	256,799 116,000	5 808,796 2 623,920
		<i>Total</i>	Lei			7 121,469

1	2	3	4	5	6	7
		Total Polys Inclusiv salariu				7 121,469 3 257,280
		1.2.5. Отделка				
		1.2.5.1. Потолки				
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,6200	81,489 61,200	1 843,283 1 384,344
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	22,6200	3,950 1,200	89,349 27,144
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	22,6200	15,050 8,000	340,431 180,960
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	22,6200	26,236 22,000	593,449 497,640
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	22,6200	2,750 0,000	62,205 0,000
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной)	m2	22,6200	11,514 0,000	260,447 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			3 189,164
		Total Потолки Inclusiv salariu				3 189,164 2 090,088
		1.2.5.2. Стены				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -65+13,2	m2	78,2000	90,986 68,000	7 115,106 5 317,600
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом в т.ч и под плитку)	m2	78,2000	4,850 1,200	379,270 93,840
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,0000	68,077 48,800	4 425,015 3 172,000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	65,0000	22,236 18,000	1 445,314 1 170,000
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	65,0000	11,514 0,000	748,410 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
91	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	13,2000	256,940 114,000	3 391,608 1 504,800
		<i>Total</i>	Lei			17 504,723
		Total Стены Inclusiv salariu				17 504,723 11 258,240
		1.2.5.3. Откосы -оконные и дверные				
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных откосов плоских) с грунтовкой	m2	2,8200	106,125 59,440	299,272 167,620
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	15,055 8,000	42,454 22,560
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,8200	26,220	73,939

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)			22,000	62,040
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	2,8200	33,514 22,000	94,509 62,040
96	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	7,480 3,600	92,004 44,280
		<i>Total</i>	Lei			602,178
		Total Откосы -оконные и дверные Inclusiv salariu				602,178 358,540
		<i>Total</i>	Lei			21 296,065
		Total Отделка Inclusiv salariu				21 296,065 13 706,868
		1.2.6. Внутренняя канализация				
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	7,0000	33,204 10,000	232,428 70,000
98	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части	buc	2,0000	25,352 10,000	50,704 20,000

1	2	3	4	5	6	7
		(отвод Ф50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники Ф50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	5,0000	30,352 10,000	151,760 50,000
100	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	2,0000	1 168,522 76,000	2 337,044 152,000
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	296,000 66,000	592,000 132,000
102	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata (Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м	buc	2,0000	914,480 74,000	1 828,960 148,000
103	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом	buc	2,0000	498,250 46,000	996,500 92,000

1	2	3	4	5	6	7
		закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)				
104	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой размерами 100*100 мм)	buc	2,0000	157,448 42,000	314,897 84,000
		<i>Total</i>	Lei			6 504,293
		Total Внутренняя канализация Inklusiv salariu				6 504,293 748,000
		1.2.7. Внутренний водопровод				
105	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanie, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами 10шт	m	10,0000	63,232 25,200	632,318 252,000
106	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала, с шлифованными краями, размером 400x500 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	369,966 30,000	369,966 30,000
		<i>Total</i>	Lei			1 002,284
		Total Внутренний водопровод Inklusiv salariu				1 002,284 282,000
		1.2.8. Отопление и вентиляция				
107	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	8,0000	45,870 16,000	366,960 128,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
108	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	8,0000	15,850 8,000	126,800 64,000
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы	buc	5,0000	16,019 7,200	80,095 36,000
110	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500мм)	buc	1,0000	1 453,138 26,000	1 453,138 26,000
111	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи	buc	1,0000	141,640 9,200	141,640 9,200

1	2	3	4	5	6	7
		Φ25mm				
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Φ25mm	buc	1,0000	136,640 9,200	136,640 9,200
113	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m	8,0000	4,800 3,600	38,400 28,800
114	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Φ100mm для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	27,426 25,600	27,426 25,600
115	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte - 0,2*0,2m длиной 9,7m (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 02*0,2м*9,7мп)	m2	7,8000	239,528 98,400	1 868,315 767,520
		<i>Total</i>	Lei			4 239,414
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				4 239,414 1 094,320
		<i>Total</i>	Lei			54 310,023

1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздевалка Ж Inclusiv salariu				54 310,023 23 240,336
		1.3. Кабинет учителя физкультуры				
		1.3.1. Демонтажные работы				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия -окно 2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	16,800 16,800	73,920 73,920
117	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	216,180 136,800	10,809 6,840
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери пластиковой 1*2,4м=1шт)	m2	2,4000	16,800 16,800	40,320 40,320
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола в комплексе)	m2	20,0000	9,828 8,800	196,556 176,000
120	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn (Снятие защитных деревянных панелей со стен)	m2	15,0000	37,600 37,600	564,000 564,000
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	6,400 6,400	23,040 23,040
122	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	20,0000	11,000 9,200	220,000 184,000
123	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	34,0000	11,000 9,200	374,000 312,800
		<i>Total</i>		Lei		1 502,645
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 502,645 1 380,920
		1.3.2. Проемы				
124	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	4,4000	1 220,809 22,400	5 371,560 98,560

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-окно не прозрачное				
125	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах)	m	2,2000	141,195 4,800	310,630 10,560
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,4000	1 639,045 32,400	3 933,708 77,760
127	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Замена простых оконных решеток) 2*2,2м	kg	66,0000	29,787 10,400	1 965,974 686,400
128	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)- оконных решеток	m2	4,4000	43,980 32,400	193,512 142,560
		<i>Total</i>	Lei			11 775,384
		Total Proiect Inclusiv salariu				11 775,384 1 015,840
		1.3.3. Палы				

1	2	3	4	5	6	7
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,0000	58,032 28,000	1 160,640 560,000
130	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПХВ=20м и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	20,0000	205,315 62,000	4 106,308 1 240,000
		<i>Total</i>	Lei			5 266,948
		Total Полы Inclusiv salariu				5 266,948 1 800,000
		1.3.4. Отделка				
		1.3.4.1. Потолки				
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,0000	81,489 61,200	1 629,781 1 224,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	20,0000	3,950 1,200	79,000 24,000
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	20,0000	15,050 8,000	301,000 160,000

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)				
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	20,0000	26,236 22,000	524,712 440,000
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,0000	11,514 0,000	230,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 764,773
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 764,773 1 848,000
		1.3.4.2. Стены				
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -под маячки	m2	54,0000	99,103 76,005	5 351,572 4 104,280
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	54,0000	3,950 1,200	213,300 64,800
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый	m2	54,0000	7,050 0,000	380,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		на поверхностях стен)				
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	54,0000	<u>22,236</u> 18,000	<u>1 200,722</u> 972,000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	54,0000	<u>2,750</u> 0,000	<u>148,500</u> 0,000
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере	m2	54,0000	<u>11,514</u> 0,000	<u>621,756</u> 0,000
142	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,1000	<u>107,100</u> 0,000	<u>10,710</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 927,260
		Total Стены Inclusiv salariu				7 927,260 5 141,080
		1.3.4.3. Откосы -оконные и дверные				
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных откосов плоских) с грунтовкой	m2	2,8200	<u>106,125</u> 59,440	<u>299,272</u> 167,620
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,8200	<u>15,055</u> 8,000	<u>42,454</u> 22,560

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)				
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	26,220 22,000	73,939 62,040
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	2,8200	33,514 22,000	94,509 62,040
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	7,480 3,600	92,004 44,280
		<i>Total</i>	Lei			602,178
		Total Откосы -оконные и дверные Inclusiv salariu				602,178 358,540
		<i>Total</i>	Lei			11 294,211
		Total Отделка Inclusiv salariu				11 294,211 7 347,620
		1.3.5. Отопление				
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые)	m	4,0000	45,870 16,000	183,480 64,000

1	2	3	4	5	6	7
		армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
149	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500мм)	buc	1,0000	$\frac{1\,453,138}{26,000}$	$\frac{1\,453,138}{26,000}$
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы Ф25мм	buc	1,0000	$\frac{16,019}{7,200}$	$\frac{16,019}{7,200}$
151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфты ф25мм	buc	1,0000	$\frac{14,019}{7,200}$	$\frac{14,019}{7,200}$
152	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм) -	buc	2,0000	$\frac{51,000}{18,000}$	$\frac{102,000}{36,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		американки Ф25мм				
153	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc	1,0000	141,640 9,200	141,640 9,200
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм	buc	1,0000	136,640 9,200	136,640 9,200
		<i>Total</i>	Lei			2 046,936
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 046,936 158,800
		<i>Total</i>	Lei			31 886,124
		Total Кабинет учителя физкультуры Inclusiv salariu				31 886,124 11 703,180
		<i>Total</i>	Lei			132 697,036
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			11 982,555
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 930,367
		<i>Cheltuieli directe</i>				148 609,958
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			14 860,996
		<i>Total</i>				163 470,954
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 808,257
		<i>Total</i>				173 279,211
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				173 279,211 53 255,800
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Раздевалка М				
		2.1.1. Демонтажные работы				
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	8,800 8,800	17,600 17,600
156	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice intreruptoare (Демонтаж выключателей)	buc	2,0000	2,400 2,400	4,800 4,800
		<i>Total</i>	Lei			22,400
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				22,400 22,400
		2.1.2. Монтажные работы				
157	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	122,018 37,600	244,036 75,200
158	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	55,075 12,000	55,075 12,000
159	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)	m	20,0000	14,207 2,800	284,140 56,000
160	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	20,0000	3,500 0,000	70,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			653,251
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				653,251 143,200
		<i>Total</i>	Lei			675,651
		Total Раздевалка М Inclusiv salariu				675,651 165,600
		2.2. Раздевалка Ж				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Демонтажные работы				
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	8,800 8,800	17,600 17,600
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice intreruptoare(Демонтаж выключателей)	buc	1,0000	2,400 2,400	2,400 2,400
163	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Снятие бойлера)	buc	1,0000	275,059 235,200	275,059 235,200
		<i>Total</i>	Lei			295,059
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				295,059 255,200
		2.2.2. Монтажные работы				
164	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	122,018 37,600	244,036 75,200
165	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	55,075 12,000	55,075 12,000
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)+дозкоробки	m	20,0000	14,207 2,800	284,140 56,000
167	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	20,0000	3,500 0,000	70,000 0,000
168	Pret de piata	Дозкоробки	buc	3,0000	5,000 0,000	15,000 0,000
169	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель,	buc	1,0000	181,170 114,800	181,170 114,800

1	2	3	4	5	6	7
		объемом 100 л)				
		<i>Total</i>	Lei			849,421
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				849,421 258,000
		<i>Total</i>	Lei			1 144,480
		Total Раздевалка Ж Inclusiv salariu				1 144,480 513,200
		2.3. Кабинет учителя физкультуры				
		2.3.1. Демонтажные работы				
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	8,800 8,800	35,200 35,200
		<i>Total</i>	Lei			35,200
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				35,200 35,200
		2.3.2. Монтажные работы				
171	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	122,018 37,600	244,036 75,200
172	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)	m	20,0000	14,207 2,800	284,140 56,000
173	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	55,075 12,000	55,075 12,000
174	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	40,0000	3,500 0,000	140,000 0,000
175	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	20,0000	18,739	374,780

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*2,5мм2)			2,800	56,000
176	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток 2-й)	buc	2,0000	64,460 12,400	128,919 24,800
		<i>Total</i>	Lei			1 226,950
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				1 226,950 224,000
		<i>Total</i>	Lei			1 262,150
		Total Кабинет учителя физкультуры Inclusiv salariu				1 262,150 259,200
		<i>Total</i>	Lei			3 082,281
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			211,050
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			213,804
		<i>Cheltuieli directe</i>				3 507,135
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			712,880
		<i>Total</i>				4 220,015
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			253,201
		<i>Total</i>				4 473,216
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 473,216 938,000
		3. Utilaj				
177	цена рыночная	Скамейки длиной 3000*300*300мм для помещения	buc	2,0000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
178	цена рыночная	Скамья для раздевалок -с вешалкой (односторонняя) 2 м	buc	4,0000	2 500,000 0,000	10 000,000 0,000
179	цена рыночная	Шторка в душевую	buc	3,0000	80,000 0,000	240,000 0,000
180	цена рыночная	Бойлер на 100л	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 740,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 740,000

		Total	Lei			191 492,40
		Total				191 492,40
		TVA	20 %			38 298,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 790,88
						54 193,78

Intocmit

SRL "Moncomtex"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)