

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Amenajare

Valoarea de deviz 3 343 208,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. Imbracaminte din placi gr 60 mm 700m2				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 10cm	m3	70,000	619,00 79,20	43 330,00 5 544,00
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 10 cm	m3	70,000	536,80 72,00	37 576,00 5 040,00
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	700,000	299,39 56,15	209 573,64 39 305,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	730,000	113,27 26,63	82 685,64 19 438,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			373 165,28
		Total Imbracaminte din placi gr 60 mm 700m2 Inclusiv salariu				373 165,28 69 328,08
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1600 m2				
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 20cm	m3	320,000	536,80 72,00	171 776,00 23 040,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 15 cm	m3	240,000	619,00 79,20	148 560,00 19 008,00
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10	m3	160,000	1 611,24 292,31	257 798,91 46 770,24
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 600,000	339,99 56,15	543 985,47 89 841,47
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m	920,000	227,47 61,19	209 269,64 56 296,64
		<i>Total</i>	lei			1 331 390,02
		Total Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1600 m2 Inclusiv salariu				1 331 390,02 234 956,35
		1.3. Spatii verzi				
10	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	56,000	2,25 0,00	126,00 0,00
11	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	56,000	1,16 1,16	64,96 64,96
12	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Tei cu frunze mici virsta 3-5ani	buc	56,000	395,20 59,20	22 131,20 3 315,20
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind samsit 2-3 ani	m	115,000	320,80 26,49	36 892,34 3 046,12
14	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna	100	4,010	1 149,86	4 610,94

1	2	3	4	5	6	7
		GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	buc		170,39	683,28
15	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	3 285,000	13,24 13,24	43 506,54 43 506,54
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	32,850	1 034,13 455,97	33 971,24 14 978,68
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	32,850	246,63 62,44	8 101,94 2 051,02
		<i>Total</i>	lei			149 405,16
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				149 405,16 67 645,80
		1.4. Gard metalic Eurogard L=452 m				
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	36,720	105,60 105,60	3 877,60 3 877,60
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	36,720	14,40 14,40	528,80 528,80
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,620	618,99 79,20	2 859,72 365,92
21	CO06B aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (sa schimb materiale)Imprejmuiri din panou ECO H=1.7m. L= 2.5m-181buc D=3.2 mm zincat, Stilpi ECO	m	452,000	444,11 101,43	200 736,26 45 847,26

1	2	3	4	5	6	7
		h=2.2m.-60*40*5mm- 182buc,element de fixare stilpi 40*45 mm-728buc, capac pentru stilp 60*40 mm-182buc, talpa pentru stilpi 60*40mm- 182buc,beton pentru stilpi-32.1m3 B15				
		<i>Total</i>	lei			208 002,38
		Total Gard metalic Eurogard L=452 m Inclusiv salariu				208 002,38 50 619,58
		1.5. Poarta1.65*3m 4 buc poartita 1.65*1m-5 buc				
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal europortita	m2	19,800	1 990,87 156,22	39 419,15 3 093,12
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	488,33 235,33	1 953,33 941,33
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal europortita	m2	8,250	2 250,88 156,22	18 569,73 1 288,84
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000	488,33 235,33	2 441,66 1 176,66
		<i>Total</i>	lei			62 383,87
		Total Poarta1.65*3m 4 buc poartita 1.65*1m-5 buc Inclusiv salariu				62 383,87 6 499,95
		1.6. Groapa de sarituri				
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,000	536,80 72,00	5 368,00 720,00
		<i>Total</i>	lei			5 368,00
		Total Groapa de sarituri Inclusiv salariu				5 368,00 720,00
		<i>Total</i>	lei			2 129 714,71
		Total Lucrari de amenajare				2 129 714,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				429 769,76

		Total	lei			2 129 714,71
		Asigurari sociale	24 %			103 144,74
		Cheltuieli de transport	7 %			113 322,32
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			32 377,81
		Cheltuieli directe				2 378 559,58
		Cheltuieli de regie	10,5 %			249 748,76
		Total cu Cr				2 628 308,34
		Beneficiu de deviz	6 %			157 698,50
		Total				2 786 006,84
		TVA	20 %			557 201,37
		Total deviz:				3 343 208,21
		Inclusiv salariu				429 769,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1 Amenajare

Valoarea de deviz 3 343 208,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	494,40	94,60	46 770,24
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	415,84	94,60	39 338,46
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 976,46	94,60	186 973,11
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	639,918	94,60	60 536,24
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,049	94,60	477,63
6.	7212030022700	Sudor	h-om	5,33	94,60	504,22
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	26,928	94,60	2 547,39
8.	7422010060100	Timplar	h-om	21,78	94,60	2 060,39
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 002,947	80,00	80 235,76
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,739	80,00	7 419,12
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,34	80,00	2 907,20
		Total manopera				429 769,76

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	130,086	146,00	18 992,56
2.	1111000100012	Puieti tufis samsit 2-3 ani	buc	345,00	98,00	33 810,00
3.	1212121212121	apa	m3	8,02	10,50	84,21
4.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	361,813	400,00	144 725,20
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,112	350,00	39,20
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	455,36	350,00	159 376,00
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,50	350,00	4 025,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	87,40	350,00	30 590,00

9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,107	10,00	1,07
10.	20301129301501	Porti metalice europoarta 1.65*3m	m2	19,80	1 800,00	35 640,00
11.	20301129301502	Portita europoarta 1.65*1m	m2	8,25	2 060,00	16 995,00
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,805	71,90	201,68
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 680,00	2,30	8 464,00
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,062	2,30	80,64
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	30 360,00	2,30	69 828,00
16.	266112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm	m2	710,50	190,00	134 995,00
17.	26611280065580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80 mm	m2	1 624,00	230,00	373 520,00
18.	266310210000015	Beton B15	m3	32,10	1 350,00	43 335,00
19.	2663102100000C10	Beton C10	m3	161,28	1 250,00	201 600,00
20.	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	56,73	1 350,00	76 585,50
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	924,60	105,00	97 083,00
22.	2666122800b1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	733,65	58,00	42 551,70
23.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	92,96	0,00	0,00
24.	27321036462501	Panouri de gard ECO H=1.7 L=2.5 Zincat sirma 3.7mm	buc	181,00	210,00	38 010,00
25.	28111063020501	Stilp ECO H=2.45 M 60*60 mm ,cu talpa pentru stilp 60*60 mm, cu capac pentru stilp 60*60 mm	buc	182,00	302,00	54 964,00
26.	2830127303001-t	Arbori Tei, 3-5 ani	buc	58,80	320,00	18 816,00
27.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	9,00	250,00	2 250,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,226	54,00	174,21
29.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	112,20	0,50	56,10
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	54,00	0,50	27,00
31.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	112,20	0,50	56,10
32.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	112,20	0,50	56,10
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	46,00	65,00	2 990,00
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,452	4,20	27,10
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,70	10,50	910,34
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	10,50	0,29
37.	4100126202818	Apa	m3	71,462	10,50	750,35
38.	element de ficsare s	Element de ficsare stilpi 40*45 mm	buc	728,00	10,00	7 280,00
		Total materiale de construcții				1 618 890,35

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	23,161	500,00	11 580,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	300,14	125,00	37 517,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	150,07	125,00	18 758,75
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	750,40	1,00	750,40
5.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,70	180,00	126,00
6.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	21,60	25,00	540,00

7.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	8,541	450,00	3 843,45
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,64	450,00	7 938,00
Total utilaje de construcții						81 054,60

Total	lei	2 129 714,71
Asigurari sociale	24 %	103 144,74
Cheltuieli de transport	7 %	113 322,32
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	32 377,81
Cheltuieli directe		2 378 559,58
Cheltuieli de regie	10,5 %	249 748,76
Total cu Cr		2 628 308,34
Beneficiu de deviz	6 %	157 698,50
Total		2 786 006,84
TVA	20 %	557 201,37

Total deviz:

3 343 208,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institia precolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. Imbracaminte din placi gr 60 mm 700m2				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 10cm	m3			619,00 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			43 330,00
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 10 cm	m3			536,80 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			37 576,00
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			299,39 56,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm	m2	1,0150	190,00	192,85
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			209 573,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			113,27 26,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	0,0210	1 350,00	28,35
	2666122800b1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	58,00	58,29
		<i>Total</i>	lei			82 685,64
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1600 m2				
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 20cm	m3			536,80
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			171 776,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 15 cm	m3			619,00
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			148 560,00
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10	m3			1 611,24
						292,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000C10	Beton C10	m3	1,0080	1 250,00	1 260,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	10,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,50	3,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	25,00	3,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	450,00	13,95
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,69
		<i>Total</i>	lei			257 798,91
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			339,99
						56,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80 mm	m2	1,0150	230,00	233,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			543 985,47
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m			227,47
						61,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	105,00	105,52
		<i>Total</i>	lei			209 269,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Spatii verzi				
10	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,25 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	180,00	2,25
		Total	lei			126,00
11	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,16 1,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	80,00	1,16
		Total	lei			64,96
12	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Tei cu frunze mici virsta 3-5ani	buc			395,20 59,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	80,00	59,20
	2830127303001-t	Arbori Tei, 3-5 ani	buc	1,0500	320,00	336,00
		Total	lei			22 131,20
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind samsit 2-3 ani	m			320,80 26,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	1111000100012	Puieti tufis samsit 2-3 ani	buc	3,0000	98,00	294,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	10,50	0,31
		Total	lei			36 892,34
14	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			1 149,86 170,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	80,00	170,39
	1212121212121	apa	m3	2,0000	10,50	21,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	450,00	958,47
		Total	lei			4 610,94
15	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,24 13,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
		Total	lei			43 506,54
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 034,13 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	146,00	578,16
		Total	lei			33 971,24
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			246,63 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,50	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,70
		Total	lei			8 101,94
		1.4. Gard metalic Eurogard L=452 m				
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			105,60 105,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	80,00	105,60
		Total	lei			3 877,60
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			14,40

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			528,80
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			618,99
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
		Total	lei			2 859,72
21	CO06B aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (sa schimb materiale)Imprejmuiri din panou ECO H=1.7m. L= 2.5m-181buc D=3.2 mm zincat, Stilpi ECO h=2.2m.-60*40*5mm-182buc,element de ficsare stilpi 40*45 mm-728buc, capac pentru stilp 60*40 mm-182buc, talpa pentru stilpi 60*40mm-182buc,beton pentru stilpi-32.1m3 B15	m			444,11
						101,43
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	27321036462501	Panouri de gard ECO H=1.7 L=2.5 Zincat sirma 3.7mm	buc		210,00	84,09
	element de ficsare s	Element de ficsare stilpi 40*45 mm	buc		10,00	16,11
	266310210000015	Beton B15	m3		1 350,00	95,87
	28111063020501	Stilp ECO H=2.45 M 60*60 mm ,cu talpa pentru stilp 60*60 mm, cu capac pentru stilp 60*60 mm	buc		302,00	121,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		Total	lei			200 736,26
		1.5. Poarta1.65*3m 4 buc poartita 1.65*1m-5 buc				
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal europaarta	m2			1 990,87
						156,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	20301129301501	Porti metalice europaarta 1.65*3m	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	71,90	7,19
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	54,00	6,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			39 419,15
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			488,33
						235,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 953,33
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal europaartita	m2			2 250,88 156,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	20301129301502	Portita europaarta 1.65*1m	m2	1,0000	2 060,00	2 060,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	71,90	7,19
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	54,00	6,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			18 569,73
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			488,33 235,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 441,66
		1.6. Groapa de sarituri				
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			536,80 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			5 368,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.