

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Valoarea de deviz 939 998,50 Lei**DEVIZ -oferta №39/20240101****РЕМОНТ****Valoarea 4 720,67 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari generale de constructie (demontrari)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,0000	27,237	354,082
	7422010060100	Timplari	h-om	2,7300	64,85	177,041
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7300	64,85	177,041
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,4100	20,083	88,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5292	64,85	34,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6615	64,85	42,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2205	38,47	8,483
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0441	65,00	2,866
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,6800	265,974	180,862
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3060	64,85	19,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800	64,85	154,343
	4100126202818	Apa	m3	0,0816	38,47	3,139
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0544	65,00	3,536
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,2100	889,248	186,742
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,85	136,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7350	64,85	47,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0042	38,47	0,162

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0420	65,00	2,730
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3	0,0560	889,232	49,797
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5600	64,85	36,316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1960	64,85	12,711
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0011	38,47	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0112	65,00	0,728
6	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,0210	1 169,286	24,555
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2625	64,85	17,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1117	64,85	7,244
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0004	38,47	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0042	65,00	0,273
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	41,7000	20,083	837,461
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0040	64,85	324,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2550	64,85	405,637
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	2,0850	38,47	80,210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4170	65,00	27,105
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,0000	23,978	311,720
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	64,85	126,457
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500	64,85	126,457
	4100126202818	Apa	m3	0,6500	38,47	25,006
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200	65,00	33,800
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și imprejmuirilor metalice etc	kg	120,0000	3,154	378,518
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	64,85	155,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	64,85	155,640
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0960	22,40	2,150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,40	2,688
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600	65,00	23,400
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,6000	65,00	39,000
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,9200	23,979	46,039
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2880	64,85	18,677
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880	64,85	18,677
	4100126202818	Apa	m3	0,0960	38,47	3,693
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0768	65,00	4,992
11		Moloz		0,0000	0,000	0,000
12	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul	100	0,0200	1 027,000	20,540

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	m ³			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0520	395,00	20,540
13	TRI1AA04 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	0,8800	35,667	31,387
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4840	64,85	31,387
14	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	4,4000	41,870	184,228
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,4664	395,00	184,228
		<i>Total</i>	Lei			2 694,497
		Total 1. Lucrări generale de construcție (demontări) Inclusive salariu				2 694,497 2 225,711

		Total	Lei	2 694,51
		Contribuții de asigurări sociale	24 %	534,17
		Transportarea materialelor	10 %	12,56
		Total		3 241,24
		Cheltuieli de regie	14,5 %	469,98
		Beneficiu de deviz	6 %	222,67
		Total		3 933,89
		TVA	20 %	786,78
		Total		4 720,67
		Total:		4 720,67

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ -oferta №39/20240102

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 306 968,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari generale de constructie (Marca SAC) 1. Granzilor monolit Gm1(PE12)				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8000	2 423,331	1 938,665
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8800	64,85	251,618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,85	23,346
	2663102100000	Beton	m3	0,8446	1 910,00	1 613,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1236	38,47	4,755
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	65,00	31,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2240	65,00	14,560
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,6000	26,802	337,707
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1970	64,85	77,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0504	64,85	3,268
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,9150	18,40	237,636
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1260	28,10	3,541
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	3,5280	4,20	14,818
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0126	65,00	0,819
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37	kg	65,2000	24,921	1 624,881

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2380	64,85	274,834
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3260	64,85	21,141
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	66,8300	18,40	1 229,672
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6520	28,10	18,321
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	18,2560	4,20	76,675
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0652	65,00	4,238
4	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,8000	103,275	495,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600	64,85	62,256
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,2800	64,85	342,408
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,3840	6,42	2,465
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0240	0,80	0,019
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,4400	1,24	1,786
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,4400	1,61	2,318
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1440	32,00	4,608
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2400	28,10	6,744
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7200	52,60	37,872
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	1 200,00	5,760
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0072	1 200,00	8,640
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5760	19,10	11,002
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0960	65,00	6,240
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1,5400	89,769	138,245
	7136080025001	Montator	h-om	0,3234	64,85	20,972
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,6176	66,10	106,923
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0311	20,00	0,622
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0156	46,11	0,719
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1232	65,00	8,008
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0154	65,00	1,001
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,4600	3 345,145	14 919,347
	7122050013400	Zidar	h-om	19,9808	64,85	1 295,755
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1032	64,85	266,093
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65	buc	1 757,2400	6,42	11 281,481

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,0704	1 760,00	1 883,904
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0022	300,00	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9624	38,47	75,494
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7840	65,00	115,960
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2580	49 606,097	12 798,373
	7122050013400	Zidar	h-om	36,4399	64,85	2 363,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,4639	64,85	484,034
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 300,3200	6,42	8 348,054
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5934	1 840,00	1 091,856
	2710602000080	Armatura A1	kg	23,2200	18,40	427,248
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5934	18,40	10,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0041	300,00	1,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0774	38,47	2,978
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0604	65,00	68,926
8	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/PE7 p.3	kg	1,9000	21,000	39,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0627	64,85	4,066
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,9475	18,40	35,834
9	RCsB21A k=0.28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d 1.4 cm) Materiale marunte=1,0500	buc	4,0000	49,025	196,101
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	64,85	31,128
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,3000	4,81	30,303
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2600	94,50	119,070
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2400	65,00	15,600
10	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm/d1,2 cm Materiale marunte=1,0500	buc	20,0000	49,025	980,505
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4000	64,85	155,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	31,5000	4,81	151,515
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,3000	94,50	595,350
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,2000	65,00	78,000
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	4,2400	32,905	139,516

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton/MC1/				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8056	64,85	52,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0424	64,85	2,750
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0424	64,85	2,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0424	28,10	1,191
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,2400	18,40	78,016
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0212	46,11	0,978
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0339	4,81	0,163
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0636	22,40	1,425
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/C1/	kg	0,8400	23,174	19,466
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0336	64,85	2,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0042	64,85	0,272
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,8484	18,40	15,611
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0042	18,40	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0084	28,10	0,236
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2520	4,20	1,058
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0005	65,00	0,033
13	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/пакля/	m2	1,8000	78,507	141,313
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3060	64,85	19,844
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,8720	64,70	121,118
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0054	65,00	0,351
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/сетка	m2	9,3000	39,262	365,133
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8600	64,85	120,621
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	10,2300	21,30	217,899
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3950	19,00	26,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0028	38,47	0,108
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 402*4,0 mm/L=0.5 m PE5 p8/	buc	1,0000	514,750	514,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	64,85	84,305
	27221038	Teava instalatie 402*4,0 mm/L=0.5 m PE5 p8/	m	0,6000	681,30	408,780
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	22,40	8,064
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	22,40	3,584

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	41,36	4,963
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	4,20	3,595
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	294,00	1,411
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	38,47	0,046
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3,94	0,002
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/фланец 6ч130,660ч660 мм с отверстием д 400 мм PE p8/	kg	20,5200	32,905	675,201
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,8988	64,85	252,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2052	64,85	13,307
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2052	64,85	13,307
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2052	28,10	5,766
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,5200	18,40	377,568
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1026	46,11	4,731
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1642	4,81	0,790
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3078	22,40	6,895
		<i>Total</i>	Lei			35 324,821
		Total 2. Lucrari generale de constructie (Marca SAC) 1. Granzilor monolit Gm1(PE12) Inklusiv salariu				35 324,821
		2. 3. Ferestre si usi				
17	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat/OK-2/	m2	1,5700	2 093,932	3 287,474
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7411	64,85	112,910
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,5700	1 800,00	2 826,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,2050	1,64	16,736
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,4963	48,20	120,322
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,5591	48,20	123,349
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8007	48,20	38,594
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1931	102,00	19,696
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0452	65,00	2,938
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2512	65,00	16,328
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1631	65,00	10,601
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /OK-1/	m2	3,1700	2 069,274	6 559,599
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5883	64,85	167,851
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	3,1700	1 800,00	5 706,000

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	20,6050	1,64	33,792
	2513736621482	Banda izolanta	m	4,8818	48,20	235,303
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,1037	48,20	245,998
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,6484	48,20	79,453
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3677	102,00	37,505
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0941	65,00	6,117
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4438	65,00	28,847
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,2882	65,00	18,733
19	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	6,4000	90,206	577,319
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5200	64,85	228,272
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	2,7520	31,60	86,963
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,7600	18,40	253,184
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,2240	18,40	4,122
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0960	28,10	2,698
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	65,00	2,080
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/PVC,ИД1,ИД2/	m2	4,3100	3 038,967	13 097,949
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1463	64,85	204,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3448	64,85	22,360
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,3100	2 900,00	12 499,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,2400	1,64	28,274
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1550	102,00	219,810
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,7542	102,00	76,928
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5860	8,20	21,205
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,3100	4,81	20,731
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0862	65,00	5,603
		<i>Total</i>	Lei			23 522,341
		Total 3. Ferestre si usi Inclusiv salariu				23 522,341 735,431
		3. 4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /gr1-1.25 cm/	m2	19,6200	108,069	2 120,309
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,7720	64,85	763,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9620	64,85	127,236
	26641022010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,6475	1 840,00	1 191,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5886	65,00	38,259
22	CG01A1 k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-19,6200	45,245	-887,707
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,9050	64,85	-318,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,9810	64,85	-63,618
	2664102120201 0	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	-0,2698	1 840,00	-496,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,1472	65,00	-9,568
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Porcelonato gr 13 mm/	m2	19,6200	378,365	7 423,520
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,1450	64,85	2 862,803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9050	64,85	318,089
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,2086	168,00	3 395,045
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,4610	4,70	373,467
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,8860	38,10	224,257
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,4000	0,15	58,860
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,6580	6,70	118,309
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8829	65,00	57,389
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2354	65,00	15,301
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	16,8000	89,456	1 502,866
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7200	64,85	435,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800	64,85	108,948
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,9928	24,10	433,626
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,1740	4,70	29,018
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	105,8400	0,15	15,876
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,7640	54,60	96,314
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,0400	65,00	327,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,8400	65,00	54,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0168	65,00	1,092

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 158,988
		Total 4. Pardoseli Inclusiv salariu				10 158,988 4 234,575
		4. 5. Finisaj interior 5.1. Tavan				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,6200	3,023	59,311
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5886	64,85	38,171
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9430	4,45	13,096
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9810	8,20	8,044
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului /KNAUF/	m2	19,6200	140,406	2 754,766
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,0186	64,85	1 946,706
	2653102100831	Amestec uscat	kg	140,0868	4,85	679,421
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0785	38,47	3,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5500	65,00	100,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3826	65,00	24,869
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,6200	3,023	59,311
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5886	64,85	38,171
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9430	4,45	13,096
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9810	8,20	8,044
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/emulsie apoasa/	m2	19,6200	57,625	1 130,597
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7910	64,85	699,796
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,8480	41,36	324,593
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1772	3,94	4,638
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,8100	8,20	80,442
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9810	20,00	19,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0392	38,47	1,508
		<i>Total</i>	Lei			4 003,985
		Total 5. Finisaj interior 5.1. Tavan Inclusiv salariu				4 003,985 2 722,844
		5. 5.2. Perete				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,9000	3,023	280,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7870	64,85	180,737
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,9350	4,45	62,011
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6450	8,20	38,089

1	2	3	4	5	6	7
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,7000	118,385	8 488,204
	7122050013400	Zidar	h-om	71,7000	64,85	4 649,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3400	64,85	929,949
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,5057	1 910,00	2 875,887
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1434	65,00	9,321
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3585	65,00	23,302
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./knauf gr 3 mm	m2	92,9000	120,075	11 154,955
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,3380	64,85	7 349,969
	2653102100831	Amestec uscat	kg	663,3060	4,85	3 217,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3716	38,47	14,295
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3391	65,00	477,041
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4864	65,00	96,616
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /knauf/	m2	-92,9000	47,546	-4 417,018
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-44,5920	64,85	-2 891,791
	265310772100831	Amestec uscat Knauf	kg	-265,6940	4,85	-1 288,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1858	38,47	-7,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,9728	65,00	-193,232
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,5574	65,00	-36,231
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,9000	3,023	280,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7870	64,85	180,737
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,9350	4,45	62,011
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6450	8,20	38,089
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/emulsie apoasa	m2	92,9000	57,625	5 353,349

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,0950	64,85	3 313,511
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,1600	41,36	1 536,938
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5740	3,94	21,962
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,4500	8,20	380,890
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6450	20,00	92,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1858	38,47	7,148
		<i>Total</i>	Lei			21 141,164
		Total 5.2. Perete Inclusiv salariu				21 141,164 13 712,857
		6. 6. Finisaj exterior 6.1. Soclu				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,9000	3,023	8,767
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0870	64,85	5,642
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4350	4,45	1,936
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1450	8,20	1,189
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000	120,075	348,217
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,5380	64,85	229,439
	2653102100831	Amestec uscat	kg	20,7060	4,85	100,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0116	38,47	0,446
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2291	65,00	14,892
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0464	65,00	3,016
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,9000	3,023	8,767
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0870	64,85	5,642
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4350	4,45	1,936
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1450	8,20	1,189
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare/	m2	2,9000	57,625	167,113
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5950	64,85	103,436
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,1600	41,36	47,978
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1740	3,94	0,686
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4500	8,20	11,890
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1450	20,00	2,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0058	38,47	0,223
		<i>Total</i>	Lei			532,864
		Total 6. Finisaj exterior 6.1. Soclu Inclusiv salariu				532,864 344,159

1	2	3	4	5	6	7
		7. 6.2. Perete				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	3,023	21,161
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100	64,85	13,618
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0500	4,45	4,673
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500	8,20	2,870
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,0000	120,075	840,524
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,5400	64,85	553,819
	2653102100831	Amestec uscat	kg	49,9800	4,85	242,403
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	38,47	1,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5530	65,00	35,945
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1120	65,00	7,280
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	3,023	21,161
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100	64,85	13,618
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0500	4,45	4,673
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500	8,20	2,870
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare/	m2	7,0000	57,625	403,375
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,8500	64,85	249,673
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,8000	41,36	115,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4200	3,94	1,655
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5000	8,20	28,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3500	20,00	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	38,47	0,539
		<i>Total</i>	Lei			1 286,221
		Total 6.2. Perete Inclusiv salariu				1 286,221 830,728
		8. 7. Scara exterioare				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,7500	201,035	351,811
	9312040019600	Sapator	h-om	5,4250	64,85	351,811

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	0,5000	59,620	29,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4300	64,85	27,886
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	38,47	1,924
45	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi/подсыпка гр под крыльцо	m3	2,0500	59,618	122,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7630	64,85	114,331
	4100126202818	Apa	m3	0,2050	38,47	7,886
46	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0300	2 568,567	77,057
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2043	64,85	13,249
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1530	386,00	59,058
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	38,47	0,577
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0642	65,00	4,173
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,3000	2 295,921	7 576,540
	7123010010200	Betonist	h-om	11,3850	64,85	738,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,85	85,602
	2663102100000	Beton	m3	3,4332	1 910,00	6 557,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3349	38,47	12,884
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9800	65,00	128,700
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8250	65,00	53,625
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /4 BP I pas 150x150	kg	7,0000	35,534	248,735
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1750	64,85	11,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0350	64,85	2,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	7,0700	31,60	223,412
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0350	18,40	0,644
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0700	28,10	1,967
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,1000	4,20	8,820

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0042	65,00	0,273
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,5500	95,796	1 872,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9325	64,85	190,173
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	20,5275	64,85	1 331,208
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0978	0,80	0,078
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,8650	1,24	7,273
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,8650	1,61	9,443
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5865	32,00	18,768
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9775	28,10	27,468
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5640	30,00	46,920
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,9550	52,60	102,833
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0684	1 200,00	82,080
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0098	1 200,00	11,760
	2320187315789	Decofrol	kg	2,3460	19,10	44,809
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Porcelanto gr 20 mm	m2	6,0000	404,305	2 425,830
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,6600	64,85	1 015,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7400	64,85	112,839
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,1800	168,00	1 038,240
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	24,3000	4,70	114,210
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,8000	38,10	68,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	120,0000	0,15	18,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,4000	6,70	36,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2700	65,00	17,550
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0720	65,00	4,680
51		Ingradirilor OF1,OF2		0,0000	0,000	0,000
52	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,0800	30 881,500	2 470,520
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4000	64,85	220,490
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3800	64,85	154,343
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,6800	64,85	44,098

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	64,85	22,049
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	80,0000	24,10	1 928,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4400	46,11	20,288
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4000	1,24	0,496
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,4000	1,61	0,644
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4000	0,80	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	22,40	0,717
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	22,40	1,075
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4400	65,00	28,600
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7600	65,00	49,400
53	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0800	224,887	17,991
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1912	64,85	12,399
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1248	41,36	5,162
	2320166200676	White spirit	kg	0,0088	35,00	0,308
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0061	20,00	0,122
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0800	475,400	38,032
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3056	64,85	19,818
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4160	41,36	17,206
	2320166200676	White spirit	kg	0,0288	35,00	1,008
		<i>Total</i>	Lei			15 231,356
		Total 7. Scara exterioare Inclusiv salariu				15 231,356 4 467,783
		9. 8. Cos de fum				
55	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1300	809,754	105,268
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2665	395,00	105,268
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,4200	133,590	56,108
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8652	64,85	56,108
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	7,0000	20,104	140,725

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1700	64,85	140,725
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,0000	52,484	367,391
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500	64,85	340,462
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000	38,47	26,929
59		Fundatie Fm1		0,0000	0,000	0,000
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,3000	552,898	1 271,666
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2770	64,85	147,663
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,6450	386,00	1 020,970
	4100126202818	Apa	m3	0,2300	38,47	8,848
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4830	65,00	31,395
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9660	65,00	62,790
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,6000	2 331,629	6 062,236
	7123010010200	Betonist	h-om	10,4000	64,85	674,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400	64,85	67,444
	2663102100000	Beton	m3	2,7050	1 910,00	5 166,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2639	38,47	10,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5600	65,00	101,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6500	65,00	42,250
62	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	63,3000	24,894	1 575,799
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,7475	64,85	307,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2532	64,85	16,420
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,8825	18,40	1 193,838
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	9,4950	4,20	39,879

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6330	28,10	17,787
63	CC01D	Armaturo din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	70,8000	23,597	1 670,679
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8940	64,85	252,526
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2832	64,85	18,366
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	72,5700	18,40	1 335,288
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	10,6200	4,20	44,604
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7080	28,10	19,895
64	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,7000	95,808	929,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4550	64,85	94,357
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,1850	64,85	660,497
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0485	0,80	0,039
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,9100	1,24	3,608
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,9100	1,61	4,685
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2910	32,00	9,312
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4850	28,10	13,628
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7760	30,00	23,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9700	52,60	51,022
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0340	1 200,00	40,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0049	1 200,00	5,880
	2320187315789	Decofrol	kg	1,1640	19,10	22,232
65		Bulon 1.1 M30x1120	buc	12,0000	0,000	0,000
	7458960214	Bulon 1.1 M30x1120	buc	12,0000	0,00	0,000
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /gr 5 cm	m2	1,9600	108,864	213,373
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1760	64,85	76,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1960	64,85	12,711
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0647	1 840,00	119,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0588	65,00	3,822
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0235	65,00	1,528
67	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2	1,9600	18,213	35,698

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1960	64,85	12,711
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0392	64,85	2,542
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0108	1 840,00	19,872
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0059	65,00	0,384
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0029	65,00	0,189
68	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,5260	34 175,207	17 976,159
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,3640	64,85	477,555
	7212030022700	Sudor	h-om	27,6150	64,85	1 790,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8410	64,85	119,389
	2733103610000	Tabla groasa	kg	552,3000	26,83	14 818,209
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7860	46,11	266,792
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,2092	22,40	49,486
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3138	22,40	74,229
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	8,4160	18,40	154,854
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	9,4680	18,40	174,211
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,5200	4,81	50,601
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	914,2000	40,185	36 736,697
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	173,6980	64,85	11 264,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1420	64,85	592,859
	7212030022700	Sudor	h-om	9,1420	64,85	592,859
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,1420	28,10	256,890
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	914,2000	25,68	23 476,656
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,5710	46,11	210,769
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,3136	4,81	35,178
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,7130	22,40	307,171
70	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,9100	224,884	204,644
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1749	64,85	141,042
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,4196	41,36	58,715
	2320166200676	White spirit	kg	0,1001	35,00	3,503
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0692	20,00	1,384
71	IzD04Ak=1 .5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9100	475,400	432,614
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4762	64,85	225,432

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,7320	41,36	195,716
	2320166200676	White spirit	kg	0,3276	35,00	11,466
72	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m/suprafetei interioare a cosului de fum	m2	10,7000	67,121	718,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9260	64,85	124,901
	6141120000000	Sablator	h-om	2,3540	64,85	152,657
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0428	294,00	12,583
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0107	1 200,00	12,840
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	25,0380	12,00	300,456
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,1770	65,00	76,505
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,5885	65,00	38,253
73	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m/suprafetei interioare a cosului de fum	m2	10,7000	21,087	225,626
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9630	64,85	62,451
	2414126109781	Toluen	kg	1,2840	105,00	134,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0700	20,00	21,400
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,1070	65,00	6,955
74	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea /suprafetei interioare a cosului de fum KO-811	m2	10,7000	46,566	498,261
	7112020030100	Specialist	h-om	3,3170	64,85	215,107
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7120	64,85	111,023
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,6050	29,10	46,706
	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	2,1400	41,36	88,510
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,3210	35,00	11,235
	2320166200676	White spirit	kg	0,4280	35,00	14,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5350	20,00	10,700
75	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m/suprafetei interioare a cosului de fum	m2	11,1000	21,086	234,060
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9990	64,85	64,785
	2414126109781	Toluen	kg	1,3320	105,00	139,860
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1100	20,00	22,200
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri	h-ut	0,1110	65,00	7,215

1	2	3	4	5	6	7
		interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m				
76	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea /suprafetei interioare a cosului de fum KO-811	m2	11,1000	46,567	516,889
	7112020030100	Specialist	h-om	3,4410	64,85	223,149
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7760	64,85	115,174
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,6650	29,10	48,452
	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	2,2200	41,36	91,819
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,3330	35,00	11,655
	2320166200676	White spirit	kg	0,4440	35,00	15,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5550	20,00	11,100
		<i>Total</i>	Lei			69 971,428
		Total 8. Cos de fum Inclusiv salariu				69 971,428 19 154,642
		10. 9.Pereu				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	552,899	995,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7820	64,85	115,563
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0700	386,00	799,020
	4100126202818	Apa	m3	0,1800	38,47	6,925
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3780	65,00	24,570
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7560	65,00	49,140
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,2600	2 315,266	2 917,235
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8510	64,85	314,587
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8190	64,85	53,112
	2663102100000	Beton	m3	1,3044	1 910,00	2 491,404
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1273	38,47	4,897
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3150	65,00	20,475
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5040	65,00	32,760
		<i>Total</i>	Lei			3 912,453
		Total 9.Pereu Inclusiv salariu				3 912,453 483,262

		Total	Lei		185 085,57
		Contributii de asigurari sociale	24 %		12 702,72
		Transportarea materialelor	10 %		12 978,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total				210 766,42
		Cheltuieli de regie	14,5 %			30 561,13
		Beneficiu de deviz	6 %			14 479,65
		Total				255 807,20
		TVA	20 %			51 161,44
		Total				306 968,64
		Total:				306 968,64

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240131
Centrala termica.Apeduct**

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 312,31 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari sanitare				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/polipropilen PPRC PN10	m	1,0000	49,836	49,836
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	64,85	9,079
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	26,10	26,622
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	39,00	2,340
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	39,00	5,850
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	41,60	2,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	32,00	2,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,164
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	65,00	0,611
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm/кран шаровый/ Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	141,683	141,683
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,85	18,158
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0150	121,70	123,525
		<i>Total</i>	Lei			191,519

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				191,519 27,237

		Total	Lei	191,53
		Contributii de asigurari sociale	24 %	6,54
		Transportarea materialelor	10 %	16,37
		Total		214,44
		Cheltuieli de regie	14,5 %	31,09
		Beneficiu de deviz	6 %	14,73
		Total		260,26
		TVA	20 %	52,05
		Total		312,31
		Total		312,31

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 14 291,12 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Utilaj				
3		Stingator de incendiu OY-10	buc	2,0000	3 978,344	7 956,688
	852654710	Stingator de incendiu OY-10	buc	10,1800	781,60	7 956,688
4		Stingator de incendiu OY-5	buc	2,0000	1 976,288	3 952,576
	74125869425	Stingator de incendiu OY-5	buc	8,1800	483,20	3 952,576
		<i>Total</i>	Lei			11 909,264
		Total 2. Utilaj Inclusiv salariu				11 909,264

		Total	Lei		11 909,27
		TVA	20 %		2 381,85
		Total :	14 291,12		

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ -oferta №39/20240141

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 13 785,83 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centrala termica.Canalizare				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/polipropilen	m	6,0000	58,740	352,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200	64,85	124,512
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	6,1800	34,70	214,446
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900	141,60	12,744
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900	8,20	0,738
2	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,6000	5,188	3,113
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0480	64,85	3,113
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm./трап полипропиленовый Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000	142,606	142,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,85	18,806
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100	121,82	123,038
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	141,60	0,637
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0152	8,20	0,125
4	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip	m	3,0000	76,796	230,387

1	2	3	4	5	6	7
		4(G) sau 3(M), avind diametrul de 100 mm/поливинилхлоридные Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1100	64,85	71,984
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	3,2130	49,24	158,208
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	65,00	0,195
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,6200	2 250,881	1 395,546
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0202	64,85	390,410
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5792	64,85	167,261
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2560	1 910,00	488,960
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0812	1 840,00	149,408
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0481	1 910,00	91,871
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0999	294,00	29,371
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,4995	4,20	2,098
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1718	65,00	76,167
6	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10	buc	1,0000	582,500	582,500
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	582,50	582,500
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc	1,0000	634,000	634,000
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	634,00	634,000
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП 1-10-1	buc	1,0000	1 300,000	1 300,000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
9	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	1,0000	915,000	915,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ 10-9				
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	915,00	915,000
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ 10-3	buc	1,0000	734,000	734,000
	26611331010	Placi prefabricate pt. camine KIИ-10-3 (0,18 m3)	buc	1,0000	734,00	734,000
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮК Л	buc	1,0000	766,000	766,000
	28774200001	Capacul cu rama din fonta* ЛЮК Л	buc	1,0000	766,00	766,000
12		Scara cu vanguri din otel		12,9000	24,100	310,890
	853210644	Scara cu vanguri din otel	kg	12,9000	24,10	310,890
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0100	226,500	2,265
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0239	64,85	1,550
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0156	41,36	0,645
	2320166200676	White spirit	kg	0,0011	49,00	0,054
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0008	20,00	0,016
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0100	480,400	4,804
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0382	64,85	2,477
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0520	41,36	2,151
	2320166200676	White spirit	kg	0,0036	49,00	0,176
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1900	552,895	105,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1881	64,85	12,198

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2185	386,00	84,341
	4100126202818	Apa	m3	0,0190	38,47	0,731
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0399	65,00	2,593
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0798	65,00	5,187
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,9000	91,601	174,042
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1520	64,85	9,857
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121	1 438,00	161,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057	294,00	1,676
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133	31,42	0,418
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137	65,00	0,891
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,2000	124,512	522,951
	9312040019600	Sapator	h-om	5,6700	64,85	367,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3940	64,85	155,251
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,3000	20,104	66,342
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0230	64,85	66,342
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,3000	52,485	173,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4750	64,85	160,504
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3300	38,47	12,695
		<i>Total</i>	Lei			8 415,135
		Total Centrala termica.Canalizare Inklusiv salariu				8 415,135 1 551,965
		Total	Lei			8 415,14
		Contributii de asigurari sociale	24 %			372,47

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			677,81
		Total				9 465,42
		Cheltuieli de regie	14,5 %			1 372,49
		Beneficiu de deviz	6 %			650,28
		Total				11 488,19
		TVA	20 %			2 297,64
		Total				13 785,83
		Total :				13 785,83

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ -oferta №39/20240154
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 19 299,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centrala termica.Incalzire				
1	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /radiator de incalzire de tip panel , conectarea laterala, in complet: deaerator, eleme, Korado RK 33-500X1600	buc	1,0000	2 049,560	2 049,560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,85	51,880
	282211570000	radiator de incalzire de tip panel , conectarea laterala, in complet: deaerator, eleme, Korado RK 33-500X1600	buc	1,0000	1 970,00	1 970,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	112,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	35,00	0,350
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,40	0,070
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	65,00	19,500
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/radiator de incalzire de tip panel , conectarea laterala, in complet: deaerator, eleme, Korado RK 33-500X1100	buc	2,0000	1 530,670	3 061,341
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	64,85	84,305
	282215700000	radiator de incalzire de tip panel , conectarea laterala, in complet: deaerator, eleme, Korado RK 33-500X1100	buc	2,0000	1 466,67	2 933,340
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,00	0,896
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160	35,00	0,560
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	1,40	0,140
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	1,20	9,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000	65,00	32,500
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,0000	201,638	604,913

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 15 mm/robinet pentru radiator RETUR,direct P= 10bar				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183
	287274205100	robinet pentru radiator RETUR,direct P= 10bar d 15 mm	buc	3,0000	189,11	567,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	112,00	5,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm/termostatic	buc	3,0000	111,168	333,503
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183
	75274205100	cap termostatic d 15 mm	buc	3,0000	98,64	295,920
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	112,00	5,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	161,125	483,375
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,85	19,455
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,0000	149,81	449,430
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	48,30	14,490
6	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm	m	29,0000	90,758	2 631,973
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,1000	64,85	1 692,585
	252121701000	Teava din otel d 15 mm	m	29,0000	24,10	698,900
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	4,9300	14,67	72,323
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	2,0300	12,30	24,969
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,5800	15,60	9,048
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,5800	25,30	14,674
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	2,9000	29,83	86,507
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0870	21,60	1,879
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,5800	13,70	7,946
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1160	112,00	12,992
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2320	35,00	8,120
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0580	35,00	2,030
7	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	29,0000	8,436	244,658
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6100	64,85	169,258
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,1600	65,00	75,400

1	2	3	4	5	6	7
8	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	29,0000	5,188	150,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3200	64,85	150,452
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	19,0000	39,015	741,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3700	64,85	283,394
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	19,0000	24,10	457,900
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de Materiale marunte=1,0500	m	29,0000	45,370	1 315,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,7900	64,85	959,131
	332735223	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de d 15 mm	m	31,3635	11,37	356,603
		<i>Total</i>	Lei			11 616,803
		Total Centrala termica.Incalzire Inklusiv salariu				11 616,803 3 468,826

		Total	Lei	11 616,80
		Contributii de asigurari sociale	24 %	832,52
		Transportarea materialelor	10 %	802,06
		Total		13 251,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 921,45
		Beneficiu de deviz	6 %	910,37
		Total		16 083,20
		TVA	20 %	3 216,64
		Total		19 299,84
		Total :		19 299,84

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ -oferta №39/20240156

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 6 570,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centrala termica ventilare				
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN/d 250 mm Material marunt=1,0050	buc	1,0000	487,226	487,226
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	64,85	400,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1709	22,40	3,828
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0100	4,20	8,442
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0452	22,40	1,012
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	1,30	10,452
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015	28,30	8,532
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400	0,70	5,628
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050	1,10	1,105
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	1,40	11,256
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	1,60	19,296
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	65,00	14,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	65,00	3,250
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm/gr 0,7 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,6000	576,274	922,038
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5040	64,85	356,934
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2928	48,30	62,442
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0162	22,40	0,363
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0194	29,10	0,565

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0162	8,20	0,133
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0259	41,70	1,080
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0129	41,70	0,538
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,3432	31,60	74,045
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0485	22,40	1,086
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0048	25,00	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6960	1,30	12,605
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0485	28,37	1,376
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	4,6864	31,60	148,090
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5952	31,60	240,008
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6960	0,70	6,787
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,6960	1,10	10,666
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	65,00	5,200
3	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm/izolate cu FLEXOROCK gr=50 mm	m2	2,0000	203,246	406,493
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	64,85	118,027
	268216261305	izolate cu FLEXOROCK gr=50 mm	m2	2,0360	127,19	258,959
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7560	31,60	23,890
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1160	28,37	3,291
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0820	28,37	2,326
4	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	2,0000	244,498	488,996
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6240	64,85	40,466
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	14,1940	31,60	448,530
5	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	2,0000	45,108	90,215
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9680	64,85	62,775
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	14,0000	1,96	27,440
6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton,	buc	1,0000	563,576	563,576

1	2	3	4	5	6	7
		avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 250 mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,0030				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	64,85	385,209
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6018	4,20	2,528
	1236310030	inel pentru colectarea condensului d 250 mm	buc	1,0030	163,00	163,489
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	65,00	9,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	65,00	2,600
7	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	5,0000	60,855	304,274
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5000	64,85	97,275
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2004	22,40	4,489
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3006	4,20	1,263
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,2104	31,60	164,649
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	294,00	2,940
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1002	22,40	2,244
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1002	21,60	2,164
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	65,00	26,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	65,00	3,250
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/grila nereglabila pentru aflux de aer ЖР600Х500	buc	1,0000	280,895	280,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,85	30,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,85	1,946
	281122236306200	grila nereglabila pentru aflux de aer ЖР600Х500	buc	1,0000	246,37	246,370
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,100
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teava din polipropilena PN10	m	5,0000	42,370	211,852
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	64,85	113,487
	2521216710000	Teava din polietilena sau	m	5,1500	19,10	98,365

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena				
10	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	1,0000	139,450	139,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9000	64,85	58,365
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	31,60	13,588
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	26,93	63,285
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	28,37	0,993
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	28,37	0,567
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	1 939,00	2,327
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,325
		<i>Total</i>	Lei			3 895,015
		Total Centrala termica ventilare Inclusiv salariu				3 895,015 1 665,088

		Total	Lei		3 895,02
		Contributii de asigurari sociale	24 %		399,62
		Transportarea materialelor	10 %		216,53
		Total			4 511,17
		Cheltuieli de regie	14,5 %		654,12
		Beneficiu de deviz	6 %		309,92
		Total			5 475,21
		TVA	20 %		1 095,04
		Total			6 570,25
		Total:			6 570,25

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ -oferta №39/20240152
Termomecanica
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 30 319,03 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw	buc	3,0000	2 575,075	7 725,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,0000	94,60	6 243,600
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,0000	1,61	38,640
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,0000	1,24	29,760
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,0000	0,80	19,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2250	20,00	4,500
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,7500	84,70	63,525
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	20,4000	65,00	1 326,000
2	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=400 l/vas de expansiune	buc	1,0000	650,505	650,505
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	94,60	482,460
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,607
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	35,00	1,155
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	35,00	0,805
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,61	19,320
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,24	14,880
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	22,40	3,696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4300	22,40	9,632
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	21,60	2,700
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	65,00	3,900
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN	h-ut	0,0700	65,00	4,550

1	2	3	4	5	6	7
	1	(1,5 tf)				
3	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	3,0000	258,978	776,934
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000	94,60	624,360
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	1,61	38,640
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	1,24	29,760
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	0,80	19,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6600	22,40	14,784
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5600	22,40	34,944
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1800	84,70	15,246
4	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h/dispozitiv anticar electronic d 65,G=11,2 m3/h P=10 bar EUV 65 D AntiCa++	buc	1,0000	368,020	368,020
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	94,60	331,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	65,00	26,000
5	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 15 mm/supapa-regulator de presiune AVD	buc	1,0000	408,259	408,259
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	94,60	359,480
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	22,40	1,568
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	22,40	4,928
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	21,60	1,512
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	84,70	6,776
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	35,00	0,630
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	35,00	0,525
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,00	2,240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,400
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 50-500 kw Viessmann	buc	1,0000	368,020	368,020
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	94,60	331,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	65,00	26,000
7	IA41C	Reductor de presiune pentru	buc	1,0000	567,886	567,886

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 200 mm/egalizator de presiune Q=270 kw d 200 mm H=1150 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,9000	94,60	463,540
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	1,61	25,760
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,24	19,840
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,80	12,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2250	22,40	5,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6100	22,40	13,664
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1950	21,60	4,212
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	84,70	16,940
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0450	35,00	1,575
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	35,00	0,875
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,00	2,240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,400
8	IA24C	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm/sistem automat de tratare a apei cu o unitate de control a regenerarii+cartus mecanic Softner Housing CAB0717 LINDON	buc	1,0000	523,089	523,089
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	94,60	283,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3100	84,70	26,257
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	12,0000	1,61	19,320
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	1,24	14,880
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,80	9,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2400	22,40	94,976
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5600	22,40	34,944
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,8200	21,60	39,312
9	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	5,0000	349,178	1 745,890
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,5000	94,60	1 466,300
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,5000	84,70	42,350
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	40,0000	1,61	64,400
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	40,0000	1,24	49,600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	40,0000	0,80	32,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,6500	22,40	59,360
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7000	22,40	15,680
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,7500	21,60	16,200
		<i>Total</i>	Lei			13 133,828
		Total 1. Lucrari de montare				13 133,828

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 585,740

		Total	Lei	13 133,82
		Contributii de asigurari sociale	24 %	2 540,58
		Transportarea materialelor	10 %	116,16
		Total		15 790,56
		Cheltuieli de regie	76 %	8 045,16
		Beneficiu de deviz	6 %	1 430,14
		Total		25 265,86
		TVA	20 %	5 053,17
		Total		30 319,03
		Total		30 319,03

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 239 777,75 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.Lucrari sanitare				
10	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108x2,8 mm/colector din otel pentru 4 circuite L=2650/	buc	2,0000	10 058,042	20 116,085
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	64,85	440,980
	913124124100	colector/colector din otel pentru 4 circuite L=2650/ d 108x2,8 mm	buc	2,0000	9 834,00	19 668,000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0600	18,00	1,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	24,10	6,025
11	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108x2,8 mm/colector din otel pentru 2 circuite L=1500/	buc	2,0000	7 552,042	15 104,085
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	64,85	440,980
	2913124124100	/colector din otel pentru 2 circuite L=1500/ - d 108x2,8 mm	buc	2,0000	7 328,00	14 656,000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0600	18,00	1,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	24,10	6,025
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm/ izolat FLEXOROCK gr=50 mm	m2	2,8100	109,847	308,671
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5571	64,85	165,828
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de	m2	2,8606	36,10	103,268

1	2	3	4	5	6	7
		sticla pt. izolare conducte				
	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,0622	31,60	33,566
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1630	21,60	3,521
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1152	21,60	2,488
13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm/clapeta de siguranta cu reglare manuala P=3bar	buc	1,0000	920,284	920,284
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	64,85	38,910
	5274205000	clapeta de siguranta cu reglare manuala P=3bar d 20 mm	buc	1,0000	834,60	834,600
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	0,00	0,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	35,00	0,350
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,61	12,880
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,24	9,920
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	84,70	4,235
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,40	2,688
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	22,40	7,616
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	21,60	2,160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	35,00	0,525
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm/robinet cu bila P= 10 bar	buc	3,0000	1 207,758	3 623,275
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	64,85	87,547
	287527420566100	robinet cu bila P= 10 bar d 50 mm	buc	3,0000	1 171,66	3 514,980
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1140	112,00	12,768
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2280	35,00	7,980
15	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm/robinet cu bila P=10 bar	buc	2,0000	1 511,102	3 022,205
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	64,85	84,305
	28752205100	robinet cu bila P=10 bar d 65 mm	buc	2,0000	1 459,85	2 919,700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000	112,00	11,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2000	35,00	7,000
16	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm/robinet cu bila PO=10 bar	buc	10,0000	1 754,372	17 543,725
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,5000	64,85	551,225
	0875274205100	robinet cu bila PO=10 bar d 80 mm	buc	10,0000	1 688,33	16 883,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6000	112,00	67,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2000	35,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
17	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm /robinet cu bila P=10 bar	buc	9,0000	375,842	3 382,582
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2500	64,85	145,912
	2875275100	Robinet cu bila P=10 bar d 40 mm	buc	9,0000	354,17	3 187,530
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2700	112,00	30,240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5400	35,00	18,900
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm/robinet cu bila P=10 bar	buc	10,0000	161,257	1 612,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	64,85	97,275
	287527420570	robinet cu bila P=10 bar d 25 mm	buc	10,0000	148,73	1 487,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1500	112,00	16,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200	35,00	11,200
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm/robinet cu bila P=10 bar	buc	3,0000	87,708	263,123
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183
	5274205100	robinet cu bila P=10 bar d 15 mm	buc	3,0000	75,18	225,540
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	112,00	5,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	35,00	3,360
20	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm/supapa sens P= 10 bar	buc	1,0000	1 267,099	1 267,099
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183
	2875274100	supapa sens P= 10 bar d 50 mm	buc	1,0000	1 231,00	1 231,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	112,00	4,256
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	35,00	2,660
21	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm//supapa sens P= 10 bar	buc	3,0000	1 777,042	5 331,127
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5500	64,85	165,367
	24205100	supapa sens P= 10 bar d 80 mm	buc	3,0000	1 711,00	5 133,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800	112,00	20,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3600	35,00	12,600
22	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm/supapa de by-pass cu presentare AVDO Danfoss	buc	1,0000	6 234,363	6 234,363

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,85	42,153
	28274205100	/supapa de by-pass cu prezentare AVDO Danfoss d 65 mm	buc	1,0000	6 183,11	6 183,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	112,00	5,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	35,00	3,500
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm/robinet de scurjere P=10 bar	buc	8,0000	86,485	691,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,85	51,880
	2913134500002 20	robinet de scurjere P=10 bar d 15 mm	buc	8,0000	75,18	601,440
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,8000	48,20	38,560
24	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm/supapa sens P=10 bar	buc	3,0000	375,843	1 127,528
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	64,85	48,638
	287527420100	/supapa sens P=10 bar d 40 mm	buc	3,0000	354,17	1 062,510
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	112,00	10,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	35,00	6,300
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm/supapa sens P= 10 bar	buc	1,0000	161,257	161,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,727
	287527420510 0	supapa sens P= 10 bar d 25 mm	buc	1,0000	148,73	148,730
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,00	1,680
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
26	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm/supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Danfoss	buc	1,0000	6 905,742	6 905,742
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	64,85	55,122
	2875273142051 00	supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Danfoss d 80 mm	buc	1,0000	6 839,70	6 839,700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	112,00	6,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	35,00	4,200
27	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm/supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Danfoss	buc	1,0000	3 870,699	3 870,699
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,85	29,183

1	2	3	4	5	6	7
	28752742050	supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Danfoss d 50 mm	buc	1,0000	3 834,60	3 834,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	112,00	4,256
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	35,00	2,660
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm/supapa cu bila cu functie de scurgere protejat impotriva inchidere neautorizata Danemarca	buc	1,0000	2 759,027	2 759,027
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,85	9,727
	287527426505100	supapa cu bila cu functie de scurgere protejat impotriva inchidere neautorizata Danemarca d 25 mm	buc	1,0000	2 746,50	2 746,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,00	1,680
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
29	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/manometrul P=6 bar	buc	14,0000	311,478	4 360,696
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	64,85	363,160
	3320000000	manometrul P=6 bar	buc	14,1400	281,63	3 982,248
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0840	112,00	9,408
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1680	35,00	5,880
30	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/termometrul T=100C	buc	4,0000	258,842	1 035,369
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	64,85	36,316
	3320500006	/termometrul T=100C	buc	4,0400	246,32	995,133
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	35,00	1,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	35,00	0,840
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	35,00	1,680
31	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 10 mm/ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control P=10 bar	buc	18,0000	259,426	4 669,661
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,5000	64,85	1 459,125
	28752742	ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control P=10 bar d 10 mm	buc	18,0000	124,82	2 246,760
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	54,0000	0,00	0,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	216,0000	1,61	347,760
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	216,0000	1,24	267,840
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	216,0000	0,80	172,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	84,70	68,607
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3240	35,00	11,340

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2160	35,00	7,560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9720	22,40	21,773
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,4300	22,40	54,432
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,5400	21,60	11,664
32	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm/dezaerator automat	buc	1,0000	142,545	142,545
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,85	6,485
	2913134508	dezaerator automat d 15 mm	buc	1,0000	131,24	131,240
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	48,20	4,820
33	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm	m	12,0000	112,586	1 351,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,0000	64,85	778,200
	2521216701000	Teava din otel	m	12,0000	38,41	460,920
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,6800	18,30	30,744
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,8400	14,20	11,928
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2400	19,00	4,560
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2400	24,31	5,834
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,9600	39,16	37,594
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0360	21,60	0,778
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2400	18,10	4,344
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0840	112,00	9,408
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1680	35,00	5,880
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0240	35,00	0,840
34	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40 mm	m	5,0000	158,053	790,263
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,7500	64,85	372,887
	2521216701000	Teava din otel	m	5,0000	68,49	342,450
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,7000	34,17	23,919
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,3000	31,70	9,510
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1000	96,42	9,642
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,1000	48,30	4,830
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,3000	48,21	14,463
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0150	21,60	0,324
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,1000	26,13	2,613
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	112,00	5,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	35,00	3,500
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0150	35,00	0,525
35	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin	m	11,0000	183,724	2 020,963

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 50 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,7500	64,85	891,688
	2521216701000	Teava din otel	m	11,0000	81,37	895,070
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,3200	61,20	80,784
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,6600	51,34	33,884
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,2200	69,77	15,349
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2200	76,16	16,755
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,6600	79,31	52,345
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0330	21,60	0,713
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,2200	32,70	7,194
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1430	112,00	16,016
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2860	35,00	10,010
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0330	35,00	1,155
36	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm	m	3,0000	90,758	272,273
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000	64,85	175,095
	2521216701000	Teava din otel	m	3,0000	24,10	72,300
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,5100	14,67	7,482
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,2100	12,30	2,583
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0600	15,60	0,936
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0600	25,30	1,518
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,3000	29,83	8,949
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0090	21,60	0,194
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0600	13,70	0,822
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	112,00	1,344
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,840
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0060	35,00	0,210
37	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 89x2,8 mm	m	19,0000	300,527	5 710,019
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	34,2000	64,85	2 217,870
	252121678800	Teava din otel 89x2,8 mm	m	19,0000	148,31	2 817,890
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,2800	96,11	219,131
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,1400	83,16	94,802
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,3800	111,34	42,309
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,3800	126,50	48,070
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,3300	132,49	176,212
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0950	21,60	2,052
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,3800	61,37	23,321
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3610	112,00	40,432
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7220	35,00	25,270

1	2	3	4	5	6	7
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0760	35,00	2,660
38	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 78x2,8 mm/ эл сварные	m	1,0000	288,771	288,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	64,85	116,730
	25212167013	Teava din otel 78x2,8 mm/ эл сварные	m	1,0000	132,00	132,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1200	87,70	10,524
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	80,10	4,806
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	94,20	1,884
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	105,70	2,114
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0700	227,11	15,898
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,10	0,131
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	54,30	1,086
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0190	112,00	2,128
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0380	35,00	1,330
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	35,00	0,140
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	8,436	126,547
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	64,85	87,547
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,6000	65,00	39,000
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	16,0000	10,383	166,136
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7600	64,85	114,136
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8000	65,00	52,000
41	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	20,0000	14,277	285,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	64,85	194,550
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,4000	65,00	91,000

1	2	3	4	5	6	7
42	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	5,188	77,820
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	64,85	77,820
43	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	16,0000	6,485	103,760
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	64,85	103,760
44	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	20,0000	9,079	181,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	64,85	181,580
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie Materiale marunte=1,0500	m	12,0000	48,009	576,108
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,1200	64,85	396,882
	33205135223	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 25 mm	m	12,9780	13,81	179,226
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie Materiale marunte=1,0500	m	5,0000	53,881	269,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5500	64,85	165,367
	2051735223	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 40 mm	m	5,4075	19,24	104,040
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm	m	11,0000	59,538	654,916

1	2	3	4	5	6	7
		,acoperita cu folie de protectie Materiale marunte=1,0500				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,6100	64,85	363,809
	33205173523	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 50 mm	m	11,8965	24,47	291,107
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie Materiale marunte=1,0500	m	3,0000	45,370	136,111
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5300	64,85	99,221
	432051735223	/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 15 mm	m	3,2445	11,37	36,890
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=50 mm ,acoperita cu folie de protectie Materiale marunte=1,0500	m	19,0000	67,011	1 273,208
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,6900	64,85	628,396
	3320517323	/izolata cu FLEXOROCK gr=50 mm ,acoperita cu folie de protectie d 89 mm	m	20,5485	31,38	644,812
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=78 mm/izolata cu FLEXOROCK gr=50 mm ,acoperita cu folie de protectie Materiale marunte=1,0500	m	1,0000	63,151	63,151
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	64,85	33,074
	82051735223	/izolata cu FLEXOROCK gr=50 mm ,acoperita cu folie de protectie d 78 mm	m	1,0815	27,81	30,077
51	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80/40 mm/reductie din otel	buc	4,0000	370,968	1 483,872
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	64,85	147,858
	7212030022700	Sudor	h-om	5,7200	64,85	370,942
	25274016000	reductie din otel d 80/40 mm	buc	4,0000	131,21	524,840
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,4960	46,11	22,871
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4520	22,40	10,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9040	22,40	20,250
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1920	38,47	7,386
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere	h-ut	5,8000	65,00	377,000

1	2	3	4	5	6	7
		interna de 20-39 kva				
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0400	65,00	2,600
52	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50/25 mm/reductie din otel	buc	2,0000	261,858	523,717
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9000	64,85	58,365
	7212030022700	Sudor	h-om	2,1000	64,85	136,185
	28752740000	reductie din otel d 50/25 mm	buc	2,0000	84,39	168,780
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	46,11	10,513
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	22,40	3,270
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	22,40	6,496
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	38,47	2,308
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1000	65,00	136,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0200	65,00	1,300
53	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80/65 mm/reductie din otel	buc	2,0000	385,947	771,895
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	64,85	73,929
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8600	64,85	185,471
	875274016000	reductie din otel d 80/65 mm	buc	2,0000	146,19	292,380
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2480	46,11	11,435
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2260	22,40	5,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4520	22,40	10,125
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0960	38,47	3,693
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,9000	65,00	188,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0200	65,00	1,300
54	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	13,0000	47,103	612,334
	7112020030100	Specialist	h-om	4,0300	64,85	261,346
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,0800	64,85	134,888
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,6260	41,36	108,611
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,9760	31,70	62,639
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,3900	35,00	13,650
	2320166200676	White spirit	kg	0,5200	35,00	18,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6500	20,00	13,000
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare	kg	40,0000	39,016	1 560,620

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,2000	64,85	596,620
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,0000	24,10	964,000
56		Eliminarea gazelor de ardere din cazane				
57	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 350 mm/montarea cos de fum Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	19,5000	84,305	1 643,947
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,3500	64,85	1 643,947
58		Cap de cos $\bar{b}=1$ din otel inox d 350 mm	buc	1,0000	1 083,000	1 083,000
	452013987	Cap de cos $\bar{b}=1$ din otel inox d 350 mm	buc	1,0000	1 083,00	1 083,000
59		Cos de fum din otel inox $\bar{b}=1$ fara izolatie d 350 mm	m	3,5000	983,000	3 440,500
	3201258	Cos de fum din otel inox $\bar{b}=1$ fara izolatie d 350 mm	m	3,5000	983,00	3 440,500
60		Cos de fum din otel inox $\bar{b}=1$ fara izolatie d 225 mm	m	2,0000	711,000	1 422,000
	745239810	Cos de fum din otel inox $\bar{b}=1$ fara izolatie d 350 mm	m	2,0000	711,00	1 422,000
61		Cos de fum din otel inox $\bar{b}=1$ fara izolatie d 350 mm	m	14,0000	983,000	13 762,000
	8523654	Cos de fum din otel inox $\bar{b}=1$ fara izolatie d 350 mm	m	14,0000	983,00	13 762,000
62		Supapa exploziva d 200 mm	buc	1,0000	496,000	496,000
	743695012	Supapa exploziva d 200 mm	buc	1,0000	496,00	496,000
63		Element final cu sifon si furtun de condens Termona d 350 mm	buc	1,0000	1 483,000	1 483,000
	95430128	Element final cu sifon si furtun de condens Termona d 350 mm	buc	1,0000	1 483,00	1 483,000
64	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./trapa de curatare a cosului de fum 200x200 otel inox	m2	0,0800	1 365,625	109,250

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0600	64,85	3,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,85	0,259
	0403641817	tabla otel inox	kg	0,3738	256,47	95,868
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0025	481,70	1,204
	2873147300863	Agrafe	kg	0,0210	379,80	7,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0008	65,00	0,052
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm teava din polipropilena PN 10	m	11,0000	55,285	608,132
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4000	64,85	285,340
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	11,3300	28,49	322,792
		<i>Total</i>	Lei			147 801,483
		Total 2.Lucrari sanitare Inklusiv salariu				147 801,483 15 285,864

		Total	Lei	147 801,52
		Contributii de asigurari sociale	24 %	3 668,61
		Transportarea materialelor	10 %	13 162,64
		Total		164 632,77
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 871,75
		Beneficiu de deviz	6 %	11 310,27
		Total		199 814,79
		TVA	20 %	39 962,96
		Total		239 777,75
		Total		239 777,75

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**РЕМОНТ****Valoarea de deviz 61 247,40 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Utilaj				
66		Cazan pe gaz natural Q=90 kW cu o camera de ardere descisa U=230/50Hz-1 N=0.28kW, THERM TRIO 90/ Thermona materialul beneficiarului	buc	3,0000	0,000	0,000
	802369	Cazan pe gaz natural Q=90 kW cu o camera de ardere descisa U=230/50Hz-1 N=0.28kW, THERM TRIO 90/ Thermona materialul beneficiarului	buc	3,0000	0,00	0,000
67		Modul pentru conectarea centralei termice in cascad TKRBOX II+PT59X Thermona	set	1,0000	6 189,370	6 189,370
	2013598	Modul pentru conectarea centralei termice in cascad TKRBOX II+PT59X Thermona	set	1,0000	6 189,37	6 189,370
68		Vas de expansiune de tip inchis, V=400 L, P=6 bar d 740, H=1070, Pmax=6 bar, Reflex N400 "Reflex"	buc	1,0000	5 089,500	5 089,500
	1429875302	Vas de expansiune de tip inchis, V=400 L, P=6 bar d 740, H=1070, Pmax=6 bar, Reflex N400 "Reflex"	buc	1,0000	5 089,50	5 089,500
69		Pompa de circulatie, de retea G=8.9 m3/h, H=6 m N=0.440 kW(U=230V) MAGNA3 D 40-120 F Grundfos	buc	2,0000	8 611,960	17 223,920
	3012547	Pompa de circulatie, de retea G=8.9	buc	2,0000	8 611,96	17 223,920

1	2	3	4	5	6	7
		m3/h,H=6 m N=0.440 kW(U=230V) MAGNA3 D 40-120 F Grundfos				
70		Pompa de circulatie,de retea G=2.3 m3/h,H=6.5 m N=0.245 kW(U=220V) UPS 25-80 180 Grundfos	buc	1,0000	1 606,040	1 606,040
	52136540	Pompa de circulatie,de retea G=2.3 m3/h,H=6.5 m N=0.245 kW(U=220V) UPS 25-80 180 Grundfos	buc	1,0000	1 606,04	1 606,040
71		Dispozitiv anticalcar electronic d 65 G=11.2 m3/h,P=10 bar,EUV 65D,AntiCa++	buc	1,0000	4 834,700	4 834,700
	785420369	Dispozitiv anticalcar electronic d 65 G=11.2 m3/h,P=10 bar,EUV 65D,AntiCa++	buc	1,0000	4 834,70	4 834,700
72		Egalizator de presiune Q=270 kW, d200 mm, H=1150 mm	buc	1,0000	6 849,190	6 849,190
	73461205	Egalizator de presiune Q=270 kW, d200 mm, H=1150 mm	buc	1,0000	6 849,19	6 849,190
73		Sistem automat de tratare a apei cu o unitate de control a regenerarii+cartus mecanic, Softner Housing CAB 0717 LINDON	buc	1,0000	3 841,630	3 841,630
	30125602	Sistem automat de tratare a apei cu o unitate de control a regenerarii+cartus mecanic, Softner Housing CAB 0717 LINDON	buc	1,0000	3 841,63	3 841,630
74		Filtru mecanic P=10bar d 80 mm	buc	1,0000	1 330,110	1 330,110
	401256987	Filtru mecanic P=10bar d 80 mm	buc	1,0000	1 330,11	1 330,110
75		Filtru mecanic P=10bar d 25 mm	buc	1,0000	148,730	148,730
	7412056	Filtru mecanic P=10bar d 25 mm	buc	1,0000	148,73	148,730
76		Filtru mecanic P=10bar d 40 mm	buc	3,0000	301,900	905,700
	3120145	Filtru mecanic P=10bar d 40 mm	buc	3,0000	301,90	905,700
77		Dispozitiv de neutralizare condensat pentru cazane 50-500 kw, Viessmann	buc	1,0000	1 731,240	1 731,240
	6983562	Dispozitiv de neutralizare condensat pentru cazane 50-500 kw, Viessmann	buc	1,0000	1 731,24	1 731,240
78		Supapa-regulator de presiune AVD d 15 mm ,Danfoss	buc	1,0000	1 289,370	1 289,370
	7659236	Supapa-regulator de presiune AVD d 15 mm ,Danfoss	buc	1,0000	1 289,37	1 289,370
		<i>Total</i>	Lei			51 039,500
		Total 3. Utilaj				51 039,500

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	51 039,50
		TVA	20 %	10 207,90
		Total :		61 247,40

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ -oferta №39/2024075**РЕМОНТ****Valoarea de deviz 15 839,10 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de gaze interioare 1. Lucrari sanitare				
1	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8mm	m	0,5000	66,132	33,066
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,85	16,861
	521216701000	Teava din otel de 20x2,8mm	m	0,5075	29,67	15,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0145	22,40	0,325
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0290	22,40	0,650
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0065	21,60	0,140
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0015	21,60	0,032
2	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,8 mm	m	14,0000	80,794	1 131,112
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,4000	64,85	544,740
	2521216708100 0	Teava din otel d 25x2,8 mm	m	14,2100	38,41	545,806
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4900	22,40	10,976

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,0780	22,40	24,147
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2100	21,60	4,536
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0420	21,60	0,907
3	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2,8 mm	m	4,0000	102,149	408,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	64,85	181,580
	2529121670100 0	Teava din otel d 32x2,8 mm	m	4,0600	52,38	212,663
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1680	22,40	3,763
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3840	22,40	8,602
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0800	21,60	1,728
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0120	21,60	0,259
4	IC21F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 65x4,0 mm	m	13,0000	182,206	2 368,675
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,0000	64,85	843,050
	2521216720100 0	Teava din otel d 65x4,0 mm	m	13,1950	108,36	1 429,810
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0530	22,40	23,587
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,5350	22,40	56,784
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6500	21,60	14,040
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0650	21,60	1,404
5	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	14,0500	10,384	145,889
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5455	64,85	100,226
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7025	65,00	45,663
6	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	17,0000	14,277	242,717
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5500	64,85	165,367
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa	h-ut	1,1900	65,00	77,350

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
7	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	14,0500	8,437	118,533
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2645	64,85	82,003
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5620	65,00	36,530
8	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	17,0000	12,331	209,619
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2100	64,85	143,319
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0200	65,00	66,300
9	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal d 20 mm/robinet de gaze cu bila	buc	1,0000	172,183	172,183
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	64,85	42,801
	2875274203520 0	/robinet de gaze cu bila d 20 mm	buc	1,0000	126,47	126,470
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	112,00	1,792
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,120
10	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm/robinet de gaze cu bila	buc	1,0000	245,588	245,588
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	64,85	48,638
	2875662742052 00	/robinet de gaze cu bila d 25 mm	buc	1,0000	194,85	194,850
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,400
11	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm/robinet de gaze cu bila	buc	4,0000	511,685	2 046,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	64,85	440,980
	2875227420520 0	/robinet de gaze cu bila d 32 mm	buc	4,0000	398,29	1 593,160
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	35,00	4,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	35,00	8,400
12	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	1,0000	199,746	199,746

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm/L=0,5m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,85	42,153
	2103310000	teava avind diametrul de 150 mm/L=0,5m	m	0,5000	294,13	147,065
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,40	2,688
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	22,40	1,568
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	41,36	2,482
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	4,20	2,696
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	294,00	1,058
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	38,47	0,035
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3,94	0,001
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm /L=0,50 m	buc	1,0000	44,941	44,941
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,85	25,940
	2722103300	teava avind diametrul de 50 mm /L=0,50 m	m	0,2000	81,37	16,274
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	22,40	0,381
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	22,40	0,202
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	41,36	0,248
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	4,20	1,348
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	294,00	0,529
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	38,47	0,019
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3,94	0,000
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	48,0000	39,016	1 872,744
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,0400	64,85	715,944
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	48,0000	24,10	1 156,800
15	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	4,5200	48,126	217,529
	7112020030100	Specialist	h-om	1,4012	64,85	90,868
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7232	64,85	46,900
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9130	43,76	39,953
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6870	31,70	21,778
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1356	34,30	4,651
	2320166200676	White spirit	kg	0,1808	49,00	8,859
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2260	20,00	4,520
		<i>Total</i>	Lei			9 457,677

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de gaze interioare 1.				9 457,677
		Lucrari sanitare				3 531,370
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	9 457,65
		Contributii de asigurari sociale	24 %	847,53
		Transportarea materialelor	10 %	570,04
		Total		10 875,22
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 576,91
		Beneficiu de deviz	6 %	747,12
		Total		13 199,25
		TVA	20 %	2 639,85
		Total		15 839,10
		Total		15 839,10

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**РЕМОНТ****Valoarea de deviz 1 109,59 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare				
16	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,0000	47,594	47,594
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	94,60	40,678
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	112,00	4,256
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	35,00	2,660
17	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000	441,238	441,238
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	94,60	331,100
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,16	41,280
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,60	20,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,40	11,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	22,40	5,152
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	22,40	18,368
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	24,10	6,266
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	46,50	3,255
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	34,70	3,817
		<i>Total</i>	Lei			488,832
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				488,832 371,778
		Total	Lei			488,84
		Contributii de asigurari sociale	24 %			89,23

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			11,71
		Total				589,78
		Cheltuieli de regie	76 %			282,55
		Beneficiu de deviz	6 %			52,33
		Total				924,66
		TVA	20 %			184,93
		Total				1 109,59
		Total				1 109,59

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 2 245,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Utilaj				
18		Clapeta de blocare d 50 mm	buc	1,0000	1 054,170	1 054,170
	9510236	Clapeta de blocare d 50 mm	buc	1,0000	1 054,17	1 054,170
19		Semnalizator de gaze CO,CH4	buc	1,0000	816,670	816,670
	7410258	Semnalizator de gaze CO,CH4	buc	1,0000	816,67	816,670
		<i>Total</i>	Lei			1 870,840
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				1 870,840
		Total	Lei			1 870,84
		TVA	20 %			374,17
		Total				2 245,01

Antreprenor:

I I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ -oferta №39/2024076**РЕМОНТ****Valoarea de deviz 41 890,51 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de gaze exterioare 1. Montarea rețelor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5200	809,750	421,070
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0660	395,00	421,070
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,6000	133,591	213,746
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2960	64,85	213,746
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3400	430,550	146,387
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3706	395,00	146,387
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3400	1 184,926	402,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9988	64,85	194,472
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	3,2062	65,00	208,403

1	2	3	4	5	6	7
		termic 6 cp (4 kw)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,5300	20,104	171,483
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6443	64,85	171,483
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,5300	52,485	447,693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3975	64,85	414,878
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8530	38,47	32,815
7	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,8 mm	m	2,0000	96,425	192,850
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	64,85	16,861
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	64,85	33,722
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	64,85	16,861
	272210553107000	Conducta de otel d 32x2,8 mm	m	2,0080	52,38	105,179
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	46,11	0,922
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0020	22,40	0,045
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	20,00	0,160
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	337,00	0,674
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	84,70	0,169
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0120	38,47	0,462
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0080	25,00	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	22,40	0,045
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	65,00	14,040
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0180	65,00	1,170
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0360	65,00	2,340
8	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	m	2,0000	186,397	372,794

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65x4,0 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3800	64,85	24,643
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6200	64,85	40,207
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	64,85	18,158
	27221031	Conducta de otel d 65x4,0 mm	m	2,0080	132,00	265,056
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0320	46,11	1,476
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	22,40	0,134
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	20,00	0,240
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	337,00	1,348
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0040	84,70	0,339
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0440	38,47	1,693
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	25,00	0,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	22,40	0,090
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2400	65,00	15,600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0180	65,00	1,170
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0360	65,00	2,340
9	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80x4,0 mm	m	3,0000	202,772	608,315
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	64,85	36,964
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9300	64,85	60,311
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	64,85	27,237
	27221037	Conducta de otel d 80x4,0 mm	m	3,0120	148,31	446,710
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0480	46,11	2,213
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0090	22,40	0,202
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0180	20,00	0,360
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0060	337,00	2,022
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0060	84,70	0,508
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0660	38,47	2,539
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0180	25,00	0,450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	22,40	0,134
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3600	65,00	23,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0270	65,00	1,755
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0540	65,00	3,510
10	GD52B	Teava din polietilena, pentru	m	110,0000	84,692	9 316,065

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 x4,3mm PE80 SDR 17,6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,9200	64,85	513,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600	64,85	256,806
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,9200	64,85	513,612
	2521210001	Teava polietilena75 x4,3mm PE80 SDR 17,6	m	110,3300	65,90	7 270,747
	1724107361935	Banda de marcaj	m	118,8000	1,01	119,988
	2416526101467	Mastic	kg	2,2000	25,00	55,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2200	65,00	14,300
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,4000	65,00	286,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,4000	65,00	286,000
11	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	1 km	0,0020	9,500	0,019
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0003	64,85	0,019
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0000	65,00	0,000
12	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,1150	19,626	2,257
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0322	64,85	2,088
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0026	65,00	0,169
13	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm/robinet de gaze cu flansa	buc	1,0000	905,455	905,455
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	64,85	37,613
	2875274202666 100	robinet de gaze cu flansa d 50 mm	buc	1,0000	812,50	812,500
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,10	24,800
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,20	17,600
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,20	9,600
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,36	0,414
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,00	0,400
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	24,10	1,928
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
14	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	1 150,668	1 150,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	945,83	945,830
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	41,36	20,680
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	4,20	6,300
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	294,00	23,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	38,47	0,038
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	8,20	24,600
15		Nodul de intrare-iesire a conductei din pamint d 75 mm (2buc)		0,0000	0,000	0,000
16	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm PE80 SDR 17,6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	3,0000	84,692	254,075
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,2160	64,85	14,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1080	64,85	7,004
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2160	64,85	14,008
	2521216715550001	Teava polietilena 75x4,3 mm PE80 SDR 17,6	m	3,0090	65,90	198,293
	1724107361935	Banda de marcaj	m	3,2400	1,01	3,272
	2416526101467	Mastic	kg	0,0600	25,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0060	65,00	0,390
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1200	65,00	7,800
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1200	65,00	7,800
17	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65X4,0 mm	m	1,0000	113,215	113,215
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	64,85	12,322
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	64,85	20,104
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	64,85	9,079
	2722103	Conducta de otel d 65x4,0 mm	m	1,0040	59,11	59,346
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	46,11	0,738
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	22,40	0,067
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	20,00	0,120
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	337,00	0,674
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	84,70	0,169
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	38,47	0,846
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	22,40	0,045
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	65,00	7,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	65,00	0,585
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	65,00	1,170
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	184,202	368,404
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,0200	15,20	30,704
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	65,00	104,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	65,00	104,000
19	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75x65 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	184,202	368,404
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,0200	15,20	30,704
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	65,00	104,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	65,00	104,000
20	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	184,202	368,404
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,0200	15,20	30,704
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	65,00	104,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	65,00	104,000
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm	m	2,0000	700,042	1 400,084
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,3200	64,85	215,302
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8400	64,85	54,474
	258821216701000	Teava din otel d 150 mm	m	2,0400	257,33	524,953
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,0000	36,10	324,900

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2400	29,10	6,984
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	46,11	12,911
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,40	2,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	20,00	6,000
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,0000	25,00	75,000
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6000	48,30	77,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	22,40	2,240
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6000	20,00	12,000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5800	65,00	37,700
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	65,00	40,300
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1200	65,00	7,800
22	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm	buc	2,0000	618,306	1 236,611
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	64,85	28,534
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,0400	64,85	132,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	64,85	151,749
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,0400	64,85	197,144
	1421102200056	Pietris ciuruuit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,2200	386,00	84,920
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2200	294,00	64,680
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,3200	211,00	67,520
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	2,1000	61,70	129,570
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/1 CL.A	m	3,0000	31,20	93,600
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	5,6000	28,10	157,360
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,2200	46,11	56,254
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400	38,47	5,386
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0400	65,00	67,600
23	GD08A k=0.4	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	2,0000	90,267	180,534
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,3200	64,85	150,452
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,8200	28,10	23,042
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1600	21,60	3,456
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,40	2,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	22,40	1,344
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0200	2 295,200	45,904

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0690	64,85	4,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0080	64,85	0,519
	2663102100000	Beton	m3	0,0208	1 910,00	39,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	38,47	0,077
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0120	65,00	0,780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0050	65,00	0,325
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,1600	46,040	697,959
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8804	64,85	186,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1516	64,85	9,831
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1516	64,85	9,831
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1516	21,60	3,275
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,1600	31,60	479,056
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0758	46,11	3,495
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1213	4,81	0,583
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2274	22,40	5,094
26	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110X10,0 mm PE80 SDR 11 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020	m	6,0000	262,057	1 572,343
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3400	64,85	151,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9180	64,85	254,082
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,9180	64,85	254,082
	6652121671600 0	Teava din polietilena 110X10,0 mm PE80 SDR 11	m	6,1322	131,26	804,913
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	6,0721	1,20	7,287
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6000	65,00	39,000
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9420	65,00	61,230
27	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	184,202	368,404
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,0000	64,85	129,700
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,0200	15,20	30,704
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	65,00	104,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,6000	65,00	104,000
28	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,0000	39,016	156,062
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	64,85	59,662
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,0000	24,10	96,400

1	2	3	4	5	6	7
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,5000	48,126	72,189
	7112020030100	Specialist	h-om	0,4650	64,85	30,155
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	64,85	15,564
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3030	43,76	13,259
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2280	31,70	7,228
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0450	34,30	1,543
	2320166200676	White spirit	kg	0,0600	49,00	2,940
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	20,00	1,500
30	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm Material marunt=1,0390	piesa	1,0000	347,175	347,175
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	64,85	113,487
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	64,85	90,790
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4156	148,31	61,638
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1060	22,40	2,374
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0281	35,00	0,984
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0997	22,40	2,233
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1891	46,11	8,719
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	65,00	66,950
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,6000	340,908	3 613,630
	9312040019600	Sapator	h-om	6,4660	64,85	419,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,8650	294,00	3 194,310
32	GD08B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 80 mm	buc	1,0000	113,714	113,714
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,3800	64,85	89,493
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,6900	28,10	19,389
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200	21,60	2,592
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,40	1,344
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	22,40	0,896
		<i>Total</i>	Lei			25 628,788
		Total Retele de gaze exterioare 1. Montarea retelor Inklusiv salariu				25 628,788 5 938,101
		Total	Lei			25 628,75

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii de asigurari sociale	24 %			1 425,14
		Transportarea materialelor	10 %			1 708,38
		Total				28 762,27
		Cheltuieli de regie	14,5 %			4 170,53
		Beneficiu de deviz	6 %			1 975,96
		Total				34 908,76
		TVA	20 %			6 981,75
		Total				41 890,51
		Total				41 890,51

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 212,21 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare				
33	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	85,870	85,870
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,410
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
		<i>Total</i>	Lei			85,870
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				85,870 80,410

	Total	Lei	85,87
	Contributii de asigurari sociale	24 %	19,30
	Transportarea materialelor	10 %	0,55
	Total		105,72
	Cheltuieli de regie	76 %	61,11
	Beneficiu de deviz	6 %	10,01
	Total		176,84
	TVA	20 %	35,37
	Total		212,21
	Total		212,21

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**РЕМОУТ****Valoarea de deviz 25 395,00 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. Utilaj				
34		Contor de gaze cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta G-25T	buc	1,0000	21 162,500	21 162,500
	3201256	Contor de gaze cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta G-25T	buc	1,0000	21 162,50	21 162,500
		<i>Total</i>	Lei			21 162,500
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				21 162,500

		Total	Lei		21 162,50
		TVA	20 %		4 232,50
		Total	25 395,00		

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0161
Sursa autonoma de alimentare cu caldura
(SAAC).Instalatie de iluminat electric.**

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 42 294,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1		В существующий ГРЩ установить:		0,0000	0,000	0,000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	159,995	159,995
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,576
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	16,10	0,789
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	48,31	0,580
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,450
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	65,00	2,600
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /бокc для установки 24 модулей ЩРН-24з-1	buc	1,0000	306,000	306,000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,202
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	46,11	4,611
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,10	1,610
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,36	0,827
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,150

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	65,00	14,300
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,300
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, /выключатель нагрузки ЗР-20А	buc	2,0000	307,775	615,550
	1	Muncitor	h-om	5,6200	94,60	531,652
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1400	46,11	6,455
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9100	16,10	14,651
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400	3,30	8,052
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	120,00	3,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	12,00	29,280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2600	65,00	16,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	65,00	5,200
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	16,0000	159,206	2 547,292
	1	Muncitor	h-om	24,9600	94,60	2 361,216
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1920	48,31	9,276
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,0800	65,00	135,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6400	65,00	41,600
6		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,0000	105,930	211,860
	9752356523	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,0000	105,93	211,860
7	611590100	Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,0000	94,200	188,400
	87514236696	Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,0000	94,20	188,400
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А/Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	4,0000	364,166	1 456,666
	1	Muncitor	h-om	12,6800	94,60	1 199,528
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3200	46,11	14,755
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4920	16,10	24,021
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	3,30	16,104
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0560	120,00	6,720
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	12,00	58,560
	1019852	Vopsea	kg	0,1560	41,36	6,452
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	4 834,00	58,008

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000	2,20	8,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1240	120,00	14,880
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960	48,31	4,638
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5200	65,00	33,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	65,00	10,400
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25-220/12	buc	1,0000	594,418	594,418
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,278
	842215566554	cutie de transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,0000	437,44	437,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	120,00	4,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	65,00	16,900
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 /светильник потолочный ALS.OPL 2X18,IP54	100 buc	0,0300	13 729,600	411,888
	1	Muncitor	h-om	3,4800	94,60	329,208
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720	65,00	82,680
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/светильник с компактными люминисцентными лампами CD 120/	100 buc	0,0100	9 432,500	94,325
	1	Muncitor	h-om	0,8800	94,60	83,248
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 321,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	5,43	11,077
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/взрывогазозащищенный светильник ВЗГ 1x20/	100 buc	0,0100	9 432,500	94,325
	1	Muncitor	h-om	0,8800	94,60	83,248
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 321,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	2,0400	5,43	11,077
13		Светильник с люминисцентными лампами потолочный ALS OPL 218,2X18 Вт,IP54	buc	3,0000	386,110	1 158,330

1	2	3	4	5	6	7
	46545210358	Светильник с люминисцентными лампами потолочный ALS OPL 218,2X18 Вт,IP54	buc	3,0000	386,11	1 158,330
14		Светильник с компактными люминисцентными лампами,CD 120,IP54	buc	1,0000	310,240	310,240
	872512665	Светильник с компактными люминисцентными лампами,CD 120,IP54	buc	1,0000	310,24	310,240
15		Светильник взрывозащищенный с компактными люминисцентными лампамипотолочныйбнастенный IP54,ВЗГ 1x20	buc	1,0000	419,370	419,370
	78422115	Светильник взрывозащищенный с компактными люминисцентными лампамипотолочныйбнастенный IP54,ВЗГ 1x20	buc	1,0000	419,37	419,370
16		Фонарь аккумуляторный СГВ2,12В	buc	1,0000	398,430	398,430
	70215995	Фонарь аккумуляторный СГВ2,12В	buc	1,0000	398,43	398,430
17		Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	6,0000	84,320	505,920
	775231025	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	6,0000	84,32	505,920
18		Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-20	buc	2,0000	92,370	184,740
	136652784	Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-20	buc	2,0000	92,37	184,740
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/розетка штепсальная для скрытой проаводки 10А,220В,Р43	100 buc	0,0600	12 501,217	750,073
	1	Muncitor	h-om	2,2860	94,60	216,256
	7463010588	/розетка штепсальная для скрытой проаводки 10А,220В,Р43	buc	6,0000	63,84	383,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0900	16,10	1,449
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1200	24,40	149,328
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	12 450,333	373,510
	1	Muncitor	h-om	0,9660	94,60	91,384
	775121236	выключатель одноклавишный IP43	buc	3,0000	69,11	207,330
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 321,00	0,132
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0600	24,40	74,664
21	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg/ВВГнг/А/ LSLТхсеч 3x1,5 мм2/	100 m	1,5000	3 259,374	4 889,061
	1	Muncitor	h-om	25,0500	94,60	2 369,730

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	2 810,00	0,562
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0024	1 432,00	3,437
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0043	4 136,00	17,785
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,2000	3,30	122,760
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,2000	12,00	446,400
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	15,3000	32,00	489,600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0312	439,00	13,697
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0015	120,00	0,180
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0368	48,31	1,778
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7500	93,11	69,832
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6300	65,00	40,950
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8650	65,00	381,225
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8650	65,00	381,225
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,8300	65,00	508,950
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6300	65,00	40,950
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/BBГHГ/A/ LSLTХсеч 4x10 мм2/	100 m	0,3000	1 665,850	499,755
	1	Muncitor	h-om	3,7200	94,60	351,912
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	2 810,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	1 432,00	0,286
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	4 136,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025	439,00	1,097
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	120,00	0,144
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029	48,31	0,140
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1500	93,11	13,966
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1170	65,00	7,605
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9000	65,00	58,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9000	65,00	58,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170	65,00	7,605
23	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg/BBГHГ/A/ FRLSLTХсеч 3x1,5 мм2/	100 m	0,1600	3 260,406	521,665

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,6720	94,60	252,771
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	2 810,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	1 432,00	0,430
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0005	4 136,00	2,068
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,9680	3,30	13,094
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,9680	12,00	47,616
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,6320	32,00	52,224
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	439,00	1,449
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002	120,00	0,024
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0039	48,31	0,188
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	93,11	7,449
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0672	65,00	4,368
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6256	65,00	40,664
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6256	65,00	40,664
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8352	65,00	54,288
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0672	65,00	4,368
24		Кабель с медными жилами ВВГнг-/А/LSLTx сеч 3x1,5 мм2	m	150,0000	18,840	2 826,000
	876620865	Кабель с медными жилами ВВГнг-/А/-SLTx сеч 3x1,5 мм2	m	150,0000	18,84	2 826,000
25		Кабель с медными жилами ВВГнг-/А/LSLTx сеч 4x10 мм2	m	30,0000	53,720	1 611,600
	78331099	Кабель с медными жилами ВВГнг-/А/LSLTx сеч 4x10 мм2	m	30,0000	53,72	1 611,600
26		Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(А)-FRLSLTx сеч 3x1,5 мм2	m	16,0000	28,730	459,680
	012694414	Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(А)-FRLSLTx сеч 3x1,5 мм2	m	16,0000	28,73	459,680
27		Сталь полосолая 20x4 ГОСТ 6009-74	m	20,0000	24,320	486,400
	2102588	Сталь полосолая 20x4 ГОСТ 6009-74	m	20,0000	24,32	486,400
28	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm/сталь круглая 20 мм/	100 m	0,4000	2 261,360	904,544
	1	Muncitor	h-om	7,6000	94,60	718,960
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0368	2 441,00	89,829

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0008	4 136,00	3,309
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2400	46,11	11,066
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2520	65,00	81,380
		<i>Total</i>	Lei			22 980,037
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 980,037 9 096,169

		Total	Lei	22 980,06
		Contributii de asigurari sociale	24 %	2 183,08
		Transportarea materialelor	10 %	1 174,42
		Total		26 337,56
		Cheltuieli de regie	76 %	6 913,10
		Beneficiu de deviz	6 %	1 995,04
		Total		35 245,70
		TVA	20 %	7 049,14
		Total		42 294,84
		Total		42 294,84

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 6 505,81 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Utilaj				
29		В существующий ГРЩ установить:				
30		Выключатель автоматический трехполюсный 3P/C20	buc	1,0000	386,400	386,400
	1230549	Выключатель автоматический трехполюсный 3P/C20	buc	1,0000	386,40	386,400
31		Бокс для установки 24 модулей,металлический,навесной с замком ЩРН-24з.ІР54	buc	1,0000	1 149,000	1 149,000
	0126685	Бокс для установки 24 модулей,металлический,навесной с замком ЩРН-24з.ІР54	buc	1,0000	1 149,00	1 149,000
32		Выключатель нагрузки 3P/20	buc	2,0000	143,000	286,000
	87231236545	Выключатель нагрузки 3P/20	buc	2,0000	143,00	286,000
33		Выключатель автоматический однополюсный 1P/C4	buc	13,0000	131,390	1 708,070
	97436315	Выключатель автоматический однополюсный 1P/C4	buc	13,0000	131,39	1 708,070
34		Выключатель автоматический однополюсный 1P/B4	buc	2,0000	131,390	262,780
	654798	Выключатель автоматический однополюсный 1P/B4	buc	2,0000	131,39	262,780
35		Выключатель автоматический однополюсный 1P/B2	buc	1,0000	123,470	123,470
	3621015645	Выключатель автоматический однополюсный 1P/B1	buc	1,0000	123,47	123,470
36		Пускатель магнитный ПМА-0247 220В,І т э =2,5А	buc	2,0000	384,670	769,340

1	2	3	4	5	6	7
	652102455	Пускатель магнитный ПМА-0247 220В, I _{TЭ} = 2,5А	buc	2,0000	384,67	769,340
37		Пускатель магнитный ПМА- 0247 220В, I _{TЭ} = 1,5А	buc	1,0000	375,630	375,630
	69584782130	Пускатель магнитный ПМА-0247 220В, I _{TЭ} = 1,5А	buc	1,0000	375,63	375,630
38		Пускатель магнитный ПМА- 0247 220В, I _{TЭ} = 1,0А	buc	1,0000	360,820	360,820
	85412232	Пускатель магнитный ПМА-0247 220В, I _{TЭ} = 1,0 А	buc	1,0000	360,82	360,820
		<i>Total</i>	Lei			5 421,510
		Total 2. Utilaj Inclusiv salariu				5 421,510

		Total	Lei	5 421,51
		TVA	20 %	1 084,30
		Total	6 505,81	

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0165
Sursa autonoma de alimentare cu caldura(SAAC).Sistem
de control si reglare.
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 73 090,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).Sistem de control si reglare 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda/термометры тип ТТП 2.1, ТТП 6.2, ТТУ 4.1/	buc	15,0000	13,244	198,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1000	94,60	198,660
2	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1/оправа для термометров	buc	12,0000	119,167	1 430,004
	1	Muncitor	h-om	6,2400	94,60	590,304
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0002	1 200,00	0,240
	1011292	White-spirit	t	0,0001	350,00	0,035
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0005	4 611,00	2,305
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1200	16,10	1,932
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	2,4000	12,00	28,800
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "СТ3"	t	0,0120	2 441,00	29,292
	1012250	Otel cornier, marca "СТ3", perforat "VII" 35x35 mm	m	11,4000	19,43	221,502
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0004	350,00	0,140
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0004	4 136,00	1,654
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu	h-ut	0,6000	65,00	39,000

1	2	3	4	5	6	7
		arc electric (de curent continuu)				
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,3600	65,00	23,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,3600	65,00	23,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0000	65,00	390,000
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,4800	65,00	31,200
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("rc")	h-ut	0,3600	65,00	23,400
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("rc")	h-ut	0,3600	65,00	23,400
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control /манометры МП4,МПВ,ДМ2010Cr	buc	22,0000	37,840	832,480
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,8000	94,60	832,480
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5/программируемый регулятор температуры	buc	1,0000	205,651	205,651
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,876
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,10	0,564
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	243,11	10,211
5	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры Q01	buc	1,0000	205,651	205,651
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,876
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,10	0,564
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	243,11	10,211
6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 температурный зонт	buc	1,0000	205,651	205,651
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,876
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	16,10	0,564
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	243,11	10,211
7	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/напорометр НМП-52-М1	buc	1,0000	37,840	37,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,840
8	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик напора ДН-6-21к	buc	1,0000	220,731	220,731
	1	Muncitor	h-om	2,2500	94,60	212,850

1	2	3	4	5	6	7
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	1 610,00	0,322
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	2 810,00	4,215
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0000	4 611,00	0,000
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	94,20	0,094
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0500	65,00	3,250
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/детектор оксида RGD COO MP1	buc	1,0000	107,649	107,649
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,438
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	243,11	10,211
10	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена СС-1	buc	2,0000	1 054,498	2 108,997
	1	Muncitor	h-om	22,0000	94,60	2 081,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,6000	12,00	7,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0400	92,43	3,697
	9842254223	masini de gratuit electrice	h-ut	0,2600	65,00	16,900
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,0000	107,649	107,649
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,438
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	243,11	10,211
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100/ шит управления ЩУС тип ЯУЭ-1235 разм 1200*600*350 ммIP54	buc	1,0000	1 078,978	1 078,978
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,556
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	4 611,00	0,922
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	25,00	250,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	65,00	14,950
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	65,00	69,550
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5/аппаратура,устанавливаемая в шкаф	buc	48,0000	49,755	2 388,264
	1	Muncitor	h-om	24,9600	94,60	2 361,216
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,6800	16,10	27,048
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus/присоединение проводов	100 buc	0,9600	1 196,096	1 148,252
	1	Muncitor	h-om	10,8480	94,60	1 026,221

1	2	3	4	5	6	7
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,9600	120,00	115,200
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0739	92,43	6,831
15	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100	buc	1,0000	1 078,978	1 078,978
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,556
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	4 611,00	0,922
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	25,00	250,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	65,00	14,950
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	65,00	69,550
16	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5/аппаратура устанавливаемая в шкаф	buc	9,0000	49,756	447,800
	1	Muncitor	h-om	4,6800	94,60	442,728
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,3150	16,10	5,072
17	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus/присоединение проводов	100 buc	0,1800	1 196,117	215,301
	1	Muncitor	h-om	2,0340	94,60	192,416
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1800	120,00	21,600
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0139	92,43	1,285
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS,КВВГЭ/	100 m	2,9000	1 637,471	4 748,667
	1	Muncitor	h-om	35,9600	94,60	3 401,816
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	2 810,00	0,281
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0023	2 000,00	4,600
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	4 136,00	0,827
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0241	398,00	9,592
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0119	120,00	1,428
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0278	48,31	1,343
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,4500	35,00	50,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1310	65,00	73,515
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,7000	65,00	565,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,7000	65,00	565,500

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1310	65,00	73,515
19	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² ПВ1-0,38 сеч 1x1,5 мм ²	100 m	0,1200	576,200	69,144
	1	Muncitor	h-om	0,2748	94,60	25,996
	1019852	Vopsea	kg	0,0024	41,36	0,099
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0372	487,00	18,116
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4640	16,20	23,717
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0024	120,00	0,288
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0192	48,31	0,928
20	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1/отборные устройства	buc	24,0000	119,153	2 859,681
	1	Muncitor	h-om	12,4800	94,60	1 180,608
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0005	1 200,00	0,600
	1011292	White-spirit	t	0,0002	350,00	0,070
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0010	4 611,00	4,611
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2400	16,10	3,864
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	4,8000	12,00	57,600
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,0240	2 441,00	58,584
	1012250	Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35x35 mm	m	22,8000	19,43	443,004
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0007	350,00	0,245
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0007	4 136,00	2,895
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2000	65,00	78,000
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,7200	65,00	46,800
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,7200	65,00	46,800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,0000	65,00	780,000
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,9600	65,00	62,400
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("rc")	h-ut	0,7200	65,00	46,800
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("rc")	h-ut	0,7200	65,00	46,800
21	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel/труба стальная газопроводная д=15 мм	100 m	0,1000	6 783,850	678,385
	1	Muncitor	h-om	6,3900	94,60	604,494
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	4 611,00	0,461

1	2	3	4	5	6	7
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0150	120,00	1,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8120	65,00	52,780
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	65,00	18,850
22	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 25 mm/присоединение трубы	10 buc	1,0000	368,636	368,636
	1	Muncitor	h-om	3,0900	94,60	292,314
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	4 611,00	0,922
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1600	65,00	75,400
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm/металлорукав РЗ-ЦХ-III15	100 m	0,2900	6 866,045	1 991,153
	1	Muncitor	h-om	10,0630	94,60	951,960
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0006	1 610,00	0,966
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	2 810,00	2,529
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0149	2 441,00	36,371
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3045	46,11	14,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,3220	3,30	20,863
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,3220	12,00	75,864
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,9000	5,60	16,240
	5009031	Scoabe	10 buc	7,2500	32,00	232,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,9000	16,20	46,980
	5009070	Racordari	10 buc	0,2900	294,30	85,347
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,4500	54,20	78,590
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0638	65,00	4,147
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,1910	65,00	337,415
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2876	65,00	83,694
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0638	65,00	4,147
24	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida/кабель каналд разм 25x25 мм/	m	30,0000	43,419	1 302,568
	1	Muncitor	h-om	7,8000	94,60	737,880
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0012	4 136,00	4,963
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0015	1 610,00	2,415
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,5100	35,00	17,850
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	30,9000	12,00	370,800
	1019787	Chit de etansare	kg	0,9000	35,00	31,500
	5009422	Scoaba aplicata	100	0,0900	224,00	20,160

1	2	3	4	5	6	7
			buc			
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	1,8000	65,00	117,000
26		Отборное устройство Г-16-225	buc	3,0000	86,320	258,960
	7895230	Отборное устройство Г-16-225	buc	3,0000	86,32	258,960
27		Отборное устройство Г-16-80, В-16-80,955-2	buc	21,0000	86,320	1 812,720
	4210365	Отборное устройство Г-16-80, В-16-80,955-2	buc	21,0000	86,32	1 812,720
28		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,0 мм2	m	45,0000	21,420	963,900
	8542006558	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,0 мм2	m	45,0000	21,42	963,900
29		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,5 мм2	m	150,0000	23,440	3 516,000
	320120055	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,5мм2	m	150,0000	23,44	3 516,000
30		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 5x1,5 мм2	m	65,0000	31,470	2 045,550
	45853128265	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 5x1,5 мм2	m	65,0000	31,47	2 045,550
31		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 10x1,5 мм2	m	20,0000	58,390	1 167,800
	874113663	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 10x1,5 мм2	m	20,0000	58,39	1 167,800
32		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,0 мм2	m	10,0000	22,470	224,700
	021585851	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,0 мм2	m	10,0000	22,47	224,700
33		Провод ПВ1-0,38 сеч 1x1,5 мм2	m	12,0000	16,110	193,320
	985213015	Провод ПВ1-0,38 сеч 1x1,5 мм2	m	12,0000	16,11	193,320
34		Труба стальная водогазопроводная д=15 мм	m	10,0000	28,100	281,000
	988432106	Труба стальная водогазопроводная д=15 мм	m	10,0000	28,10	281,000
35		Металлорукав д=15 мм	m	29,0000	14,400	417,600
	741963388	Металлорукав д=15 мм	m	29,0000	14,40	417,600
36		кабель-канал 25x25 мм	m	30,0000	16,920	507,600
	965851203	кабель-канал 25x25 мм	m	30,0000	16,92	507,600
		<i>Total</i>	Lei			35 425,920
		Total Sursa autonoma de alimentare cu caldura				35 425,920 17 437,599

1	2	3	4	5	6	7
		(SAAC).Sistem de control si reglare 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				

		Total	Lei	35 425,96
		Contributii de asigurari sociale	24 %	4 185,03
		Transportarea materialelor	10 %	1 416,63
		Total		41 027,62
		Cheltuieli de regie	76 %	16 433,22
		Beneficiu de deviz	6 %	3 447,65
		Total		60 908,49
		TVA	20 %	12 181,70
		Total		73 090,19
		Total :		73 090,19

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
“Alexandr Puskin” din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 29 358,41 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Utilaj				
37		Термометры ТТП2.1, ТТП 6.2, ТТУ 4.1	buc	15,0000	149,440	2 241,600
	97854233201	Термометры ТТП2.1, ТТП 6.2, ТТУ 4.1	buc	15,0000	149,44	2 241,600
38		Манометр МП4-У6МВП-Ух0,4	buc	18,0000	159,630	2 873,340
	974562158	Манометр МП4-У6МВП-Ух0,4	buc	18,0000	159,63	2 873,340
39		Манометр показывающий ДМ2010С	buc	4,0000	243,200	972,800
	9639638	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	4,0000	243,20	972,800
40		Программируемый регулятор температуры/в компл с датчиком Q01 и температурным зондом S01-001	buc	1,0000	2 834,200	2 834,200
	8546585	электронный регулятор температуры anfoss ECL Comfort 100M	buc	1,0000	2 834,20	2 834,200
41		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,0000	3 489,160	3 489,160
	3201258	Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,0000	3 489,16	3 489,160
42		Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc	1,0000	894,320	894,320
	4102566	Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc	1,0000	894,32	894,320
43		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	632,110	632,110
	7845120	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	632,11	632,110

1	2	3	4	5	6	7
44		Детектор оксида углерода RGD COOMP1	buc	1,0000	531,400	531,400
	986543004	Детектор оксида углерода RGD COOMP1	buc	1,0000	531,40	531,400
45		Сирена сигнальная СС-1	buc	2,0000	491,370	982,740
	975213254	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,0000	491,37	982,740
46		Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1235 1200*/600*350 мм IP54	buc	1,0000	1 349,000	1 349,000
	9876403	Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1235 1200*/600*350 мм IP54	buc	1,0000	1 349,00	1 349,000
47		Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	13,0000	186,920	2 429,960
	9831001565	Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	13,0000	186,92	2 429,960
48		Реле промежуточное ПЭ37-6293	buc	2,0000	186,920	373,840
	8956106	Реле промежуточное ПЭ37-6293	buc	2,0000	186,92	373,840
49		Реле времени РСВ19-11	buc	1,0000	298,390	298,390
	456123658	Реле времени РСВ19-11	buc	1,0000	298,39	298,390
50		Выключатель автоматический 2А,ВА47-29/1/С4	buc	5,0000	83,200	416,000
	789778898	Выключатель автоматический 2А,ВА47-29/1/С4	buc	5,0000	83,20	416,000
51		Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	168,430	168,430
	6352985	Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	168,43	168,430
52		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000	168,430	336,860
	32012548	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000	168,43	336,860
53		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	9,0000	62,400	561,600
	9865301	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	9,0000	62,40	561,600
54		Диод Д246	buc	9,0000	71,200	640,800
	9879852	Диод Д246	buc	9,0000	71,20	640,800
55		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	111,430	222,860
	362014469	Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	111,43	222,860
56		Блок зажимов Бз24-4П	buc	4,0000	94,300	377,200
	986301355	Блок зажимов Бз24-4П	buc	4,0000	94,30	377,200
57		Щит сигнализации ЩС тип ЯУЭ-0432 разм 400*300*250 мм IP54	buc	1,0000	1 147,100	1 147,100
	301245014	Щит сигнализации ЩС тип ЯУЭ-	buc	1,0000	1 147,10	1 147,100

1	2	3	4	5	6	7
		0432 разм 400*300*250 мм IP54				
58		Арматура сигнальная АД-22DS	buc	6,0000	62,400	374,400
	9898656	Арматура сигнальная АД-22DS	buc	6,0000	62,40	374,400
59		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	111,430	222,860
	9510245	Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	111,43	222,860
60		Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	94,370	94,370
	1402501	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	94,37	94,370
		<i>Total</i>	Lei			24 465,340
		Total 2. Utilaj Inclusiv salariu				24 465,340

		Total	Lei	24 465,34
		TVA	20 %	4 893,07
		Total		29 358,41

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0162
Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).Utilaj
(EEF/IEI)
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 2 207,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sursa autonoma de alimentare cu caldura(SAAC).Utilaj(EEF/IEI)				
1		Источник бесперебойного питания 380В,400ВА,ИПБ-1-400	buc	1,0000	1 839,410	1 839,410
	98003244	Источник бесперебойного питания 380В,400ВА,ИПБ-1-400	buc	1,0000	1 839,41	1 839,410
		<i>Total</i>	Lei			1 839,410
		Total Sursa autonoma de alimentare cu caldura(SAAC).Utilaj(EEF/IEI) Inklusiv salariu				1 839,410

		Total	Lei	1 839,41
		TVA	20 %	367,88
		Total		2 207,29

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0166
Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).
Utilaj (ASM)
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 2 557,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).Utilaj(ASM)				
1		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000	2 131,420	2 131,420
	9721087	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000	2 131,42	2 131,420
		<i>Total</i>	Lei			2 131,420
		Total Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).Utilaj(ASM) Inklusiv salariu				2 131,420

		Total	Lei	2 131,42
		TVA	20 %	426,28
		Total		2 557,70

TOTAL: 783 332,09

TVA 20%: 156 666,41

TOTAL DEVIZ: 939 998,50

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

