

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрии с.Томай АТО Гагаузии

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Лазарев С.В.**

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала д/с «Теремок» с.Томай**
(наименование работ)

Код CPV: 45300000-0

а) за сумму без НДС **457 422,0 (четырестопятьдесят семь тысяч четыреста двадцать два лея 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **91 484,0 (девятьсот одна тысяча четыреста восемьдесят четыре лея 00 бань)**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **2 месяца (два месяца)**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 **дней** соответственно до 26.05.2019г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.



6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26.04.2019г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме _____

в размере 0% (от общей стоимости в оферте) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **5 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) 5 календарных дней.

Офертант,

(уполномоченная подпись)



Здание филиала детского сада
" Теремок" с. Томай Чадыр-
Лунгского р-на
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы

Valoarea de deviz 374 853,0 lei

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	240,135	57,66	13 846,184
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,967	57,66	344,057
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	230,024	57,66	13 263,184
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,864	57,66	1 606,638
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,170	57,66	9,802
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	661,079	57,66	38 117,815
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,230	57,66	186,242
8.	7422010060100	Timplar	h-om	23,180	57,66	1 336,559
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	467,162	57,66	26 936,561
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,138	57,66	353,917
Total manopera						96 000,959

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,120	22,95	2,754
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,701	3 008,33	14 142,159
				2,270	8 846,00	20 080,420
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,130	3 008,33	391,083
4.	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,530	3 008,33	1 594,415
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,300	3 008,33	902,499
6.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,277	25,00	306,925
7.	2195	Гвозди	kg	4,470	16,60	74,202
8.	2413217300010	Cleme хомуты	buc	12,133	27,00	327,591
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,144	36,20	5,213
10.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,087	2,00	0,174
11.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,774	36,20	172,819
12.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	48,387	15,00	725,805
13.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,182	36,20	115,188
14.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,036	36,20	1,303
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NF 1708-61 A1	kg	3,182	22,95	73,027
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	33,154	45,83	1 519,448
17.	2666122800555	Element de inchidere заглушки	buc	5,358	27,90	149,488



[Handwritten signature]

18.	2670112202900	Baghete din lemn	m	9,450	5,83	55,093
19.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,120	5,00	0,600
20.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	514,073	5,00	2 570,365
				514,073	6,67	3 428,867
				514,191	10,00	5 141,910
21.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	438,340	53,24	23 337,222
22.	2710403643000	Placi din tabla amprenata tip tigla	m2	603,689	89,17	53 830,948
				2,898	91,66	265,631
23.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,400	61,30	1 802,220
24.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	67,515	55,17	3 724,803
25.	2710703518270	Otel profilat 30*20*2	kg	17,000	14,40	244,800
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre снегозадержатели	m	64,000	45,83	2 933,120
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	104,184	16,60	1 729,454
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,085	42,67	3,627
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	256,000	0,67	171,520
30.	2874115830000	Pilnii de curatire воронки	buc	8,000	70,60	564,800
31.	2874115837745	Suruburi	buc	643,000	0,25	160,750
32.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,090	16,66	34,820
33.	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	21,433	30,60	655,850
34.	2875274000502	Cot burlan отвод	buc	18,200	63,90	1 162,980
35.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	32,793	23,00	754,239
36.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 747,207	0,67	3 180,629
37.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 365,476	0,01	53,655
38.	87901	Пиломатериал обрезной	m3	0,260	8 846,00	2 299,960
Total materiale de constructii						148 692,376

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,023	25,00	325,575
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,247	25,00	281,175
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,582	15,00	8,730
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,663	15,00	9,945
Total utilaje de constructii						625,425

Total	lei	245 318,760
Соц. и мед. страхование	22,50 %	21 600,216
Транспортировка материалов	4,00 %	5 947,695
Накладные расходы	8,00 %	21 829,334
Итого	100,00 +	294 696,005
Сметная прибыль	6,00 %	17 681,761
Итого	100,00 +	312 377,766
НДС	20,00 %	62 475,553

Total deviz:

374 853,0





(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Zidanie филиала детского сада "
Теремок" с. Томай Чадыр-Лунгского р-на
Замена кровли

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Основная кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента,)	m2			42,015
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетка кровли)	m2			11,129
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,750
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., (Обрешетка кровли из досок сечением 150*25 мм=1250 мм=4,7 м3 новая)	m2			51,580
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01083	3 008,33	32,578
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,60	1,992
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,030	m2			14,852
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,845
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.(Установка прижимных планок сеч.50*30 мм из досок шаг 30см=2,27 м3)	m2			65,259
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00523	8 846,00	46,258
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,60	1,992
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)	m3			192,031
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,007
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	2,00	0,024
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) в комплекте с коньками 33,15 м- цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,050	m2			183,369
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894

1	2	3	4	5	6	7
			h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	m2	1,1500	89,17	107,673
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	buc	9,0000	0,67	6,331
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	0,0635	45,83	3,056
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m				
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			71,574
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre снегозадержатели	m	1,0000	45,83	45,830
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,67	2,680
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d= 100mm	m			101,981
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,17	57,929
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	0,5100	23,00	11,730
	2666122800555	Element de inchidere заглушки	buc	0,08333	27,90	2,325
	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	0,33333	30,60	10,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,500
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой), воронки-8 шт.	m			157,952
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	61,30	64,365
	2875274000502	Cot burlan отвод	buc	0,6500	63,90	41,535
	2413217300010	Cleme хомуты	buc	0,433333	27,00	11,700
	2874115830000	Pilnii de curatire воронки	buc	0,2857	70,60	20,171
11	RpCH09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Замена ветровой доски шириной 0,2+0,2=0,4 м толщ 20 мм= 0,53 м3)	m			32,524
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0,0080	3 008,33	24,048
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0080	16,66	0,133
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	15,00	0,120
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			71,274
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,20	6,517
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,20	4,343
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,95	2,754
		2. 2. Утепление чердака				
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Укрепление минплиты пленкой гидробарьер с закреплением деревянными рейками 0,13 м3 через 2м гвоздями) Material marunt=1,030	m2			25,051
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,67	7,901
	87901	Пиломатериал обрезной	m3	0,00029	8 846,00	2,650
	2195	Гвозди	kg	0,0050	16,60	0,085
14	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (Укладка минплиты толщ. 100 мм по всей поверхности чердака 32,15*13,5=434 м2)	m2			59,037
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	53,24	53,772
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			23,073



Amuz

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Укрепление минплиты пленкой паробарьер с закреплением деревянными рейками 0,13 м3 через 2м гвоздями) Material marunt=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,00	5,923
	87901	Пиломатериал обрезной	m3	0,00029	8 846,00	2,650
	2195	Гвозди	kg	0,0050	16,60	0,085
16	RpCH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (Устройство трапа для прохода по чердаку шириной 0,4 м и длиной 1,3 м из доски толщиной 20 мм на деревянных брусках сечением 50*50 высотой 100мм на гвоздях)	m2			378,459
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600	57,66	61,120
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0577	3 008,33	173,558
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,3000	16,66	4,998
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0250	3 008,33	75,208
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	15,00	0,150
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			191,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,964
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,460
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,476
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	2,00	0,024
		3. 3. Навес-козырек над главным входом и новым входом в помещение кухни				
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Кровля из плит из штампованной листовой стали 1,8*1,5=2,7 м2 Material marunt=1,050	m2			180,305
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	89,17	107,664
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,67	6,331
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас из профильной трубы 30*20*2мм под м/черепицу, поперечины и т.р.угольники 11,6 мп)	kg			26,722
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,67	0,213
	2710703518270	Otel profilat 30*20*2	kg	1,0000	14,40	14,400
20	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка доски шириной 100мм и толщиной 20 мм по 1,5 м * 6 шт= 0,018 м3)	m			23,419
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	5,83	6,121
21	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических поперечин и треугольника из профильной трубы масляной краской в 2 слоя)	m2			72,804
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	36,20	4,344



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	22,95	2,295
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	36,20	1,086
22	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента, над главным входом в детсад и складирование)	m2			41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Кровля из плит из штампованной листовой стали над главным входом 1,6*1,5=2,4 м2 Material marunt=1,050	m2			183,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	91,66	110,680
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,67	6,332

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

**Здание филиала детского сада
" Теремок" с. Томай Чадыр-
Лунгского р-на**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы

Valoarea de deviz 374 853,0lei

Intocmit in prețuri curente.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Основная кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	497,250	42,015 41,515	20 892,059 20 643,434
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетка кровли)	m2	434,100	11,129 10,379	4 831,013 4 505,438
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., (Обрешетка кровли из досок сечением 150*25 мм=1250 мм=4,7 м3 новая)	m2	434,100	51,580 17,010	22 390,825 7 383,939
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы,	m2	434,100	14,852 2,883	6 447,075 1 251,510
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.(Установка прижимных планок сеч. 50*30 мм из досок шаг 30см=2,27 м3)	m2	434,100	65,259 17,010	28 329,086 7 383,939
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori.	m3	6,970	192,031 49,007	1 338,456 341,578

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) в комплекте с коньками 33,15 м-цвет согласовать с заказчиком	m2	497,250	183,369 66,309	91 180,161 32 972,121
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	64,000	71,574 23,064	4 580,736 1 476,096
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) д=100мм	m	64,300	101,981 17,298	6 557,391 1 112,261
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой),воронки-8 шт,	m	28,000	157,952 20,181	4 422,659 565,068
11	RpCH09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Замена ветровой доски шириной 0,2+0,2=0,4 м толщ 20 мм= 0,53 м3)	m	66,300	32,524 8,072	2 156,340 535,200
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	26,520	71,274 57,660	1 890,177 1 529,143
		Total 1.Основная кровля				195 015,978
		Inclusiv salariu				79 699,727
		2. 2. Утепление чердака				
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Укрепление минплиты пленкой гидробарьер с закреплением деревянными	m2	434,000	25,051 14,415	10 872,058 6 256,110

1	2	3	4	5	6	7
		рейками 0,13 м3 через 2м гвоздями)				
14	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (Укладка минплиты толщ.100 мм по всей поверхности чердака 32,15*13,5=434 м2)	m2	434,000	59,037 5,189	25 621,972 2 252,200
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Укрепление минплиты пленкой паробарьер с закреплением деревянными рейками 0,13 м3 через 2м гвоздями)	m2	434,000	23,073 14,415	10 013,556 6 256,110
16	RpCH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (Устройство трапа для прохода по чердаку шириной 0,4 м и длиной 13м из доски толщиной 20 мм на деревянных брусках сечением 50*50 высотой 100мм на гвоздях)	m2	5,200	378,459 124,546	1 967,989 647,637
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,252	191,925 48,964	48,365 12,339
		Total 2. Утепление чердака Inclusiv salariu				48 523,940 15 424,396
		3. 3. Навес-козырек над главным входом и новым входом в помещение кухни				
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Кровля из плит из штампованной листовой стали 1,8*1,5=2,7 м2)	m2	2,700	180,305 66,309	486,824 179,035
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас из профильной трубы 30*20*2мм под м/черепицу,	kg	17,000	26,722 12,109	454,273 205,846

1	2	3	4	5	6	7
		поперечины и треугольники 11,6 мп)				
20	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка доски шириной 100мм и толщиной 20 мм по 1,5 м * 6 шт= 0,018 м3)	m	9,000	23,419 17,298	210,775 155,682
21	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических поперечин и треугольника из профильной трубы масляной краской в 2 слоя)	m2	1,200	72,804 64,579	87,365 77,495
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента, над главным входом в детсад и складирование)	m2	2,400	41,515 41,515	99,636 99,636
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Кровля из плит из штампованной листовой стали над главным входом 1,6*1,5=2,4 м2	m2	2,400	183,320 66,309	439,969 159,142
		Total 3. Навес-козырек над главным входом и новым входом в помещение кухни Inclusiv salariu				1 778,842 876,836

	Total	lei	245 318,760
	Соц. и мед. страхование	22,50 %	21 600,216
	Транспортировка материалов	4,00 %	5 947,695
	Накладные расходы	8,00 %	21 829,334
	Итого	100,00 +	294 696,005
	Сметная прибыль	6,00 %	17 681,761
	Итого	100,00 +	312 377,766
	НДС	20,00 %	62 475,553
	Total de viz:		374 853,0
	Inclusiv salariu		96 000,959



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Здание филиала детского сада
" Теремок" с. Томай Чадыр-
Лунгского р-на**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Утепление фасада**

Valoarea de deviz 174 053,0lei

Intocmit in prețuri curente.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Цоколь				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен цоколя бетоногрунтом)	m2	45,980	5,844 1,729	268,698 79,513
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами-экструдированными XPS толщ. 50мм в комплексе)	m2	45,980	156,746 86,375	7 207,164 3 971,505
3	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	45,980	304,798 167,214	14 014,624 7 688,500
		Total Цоколь Inclusiv salariu				21 490,486 11 739,518
		2. Стены				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	251,770	5,844	1 471,427




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей наружных и откосов фасада бетоногрунтом)			1,730	435,506
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами Технофас толщ.50 мм с отделкой откосов) стeны 236,81 м2+14,96 м2- откосы 115,02 мп	m2	251,770	227,639 120,509	57 312,681 30 340,634
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей наружных и откосов фасада бетоногрунтом)	m2	251,770	5,015 1,730	1 262,581 435,506
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec i (Наружная, финишная шпаклевка стен и откосов под вокраску смесью для наружных работ Фасад толщ.2-3 мм.,)	m2	251,770	86,008 70,345	21 654,262 17 710,788
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками для наружных работ Евростиль в2слоя, по существующей окончательной отделке)к=0,67	m2	251,770*	28,072 17,385	7 067,789 4 376,913
		Total Стены				88 768,740
		Inclusiv salariu				53 299,347

	Total	lei	110 259,226
	Соц. и мед. страхование	22,50 %	14 633,745
	Транспортировка материалов	4,00 %	1 805,457
	Накладные расходы	8,00 %	10 135,875



1	2	3	4	5	6	7
		Итого	100,00 +			136 834,303
		Сметная прибыль	6,00 %			8 210,059
		Итого	100,00 +			145 044,362
		НДС	20,00 %			29 008,872
						174 053,0
		Total deviz:				65 038,865
		Inclisiv salariu				



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Здание филиала детского сада
" Теремок" с. Томай Чадыр-
Лунгского р-на
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Утепление фасада

Valoarea de deviz 174 053,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	307,159	57,66	17 710,788
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	476,135	57,66	27 453,944
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,394	57,66	5 327,438
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,942	57,66	6 858,195
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,342	57,66	7 688,500
		Total manopera				65 038,865

Materiale:

1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,766	21,90	827,075
				44,663	27,43	1 225,106
2.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	107,959	24,30	2 623,404
3.	24302261000001	Fuga	kg	19,969	18,75	374,419
4.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 202,910	1,67	2 008,860
5.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	185,759	1,67	310,218
				1 271,438	5,83	7 412,484
6.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	204,335	1,67	341,239
7.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	55,728	37,50	2 089,800
8.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	330,800	4,90	1 620,920
9.	26531021008311	Tink шпатлевка фасадная	kg	579,071	6,81	3 943,474
10.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	47,369	116,67	5 526,541
11.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,434	8,00	67,472
12.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	272,088	53,50	14 556,708
13.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	102,248	2,60	265,845
14.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 312,941	0,84	1 942,871
		Total materiale de construcții				45 136,436

Utilaje de construcții:

1.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,357	25,00	83,925
		Total utilaje de construcții				83,925

Total	lei	110 259,226
Соц. и мед. страхование	22,50 %	14 633,745



Транспортировка материалов	4,00 %	1 805,457
Накладные расходы	8,00 %	10 135,875
Итого	100,00 +	136 834,303
Сметная прибыль	6,00 %	8 210,059
Итого	100,00 +	145 044,362
НДС	20,00 %	29 008,872

Total deviz:

174 053,0



Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Zidanie filialei детского сада "
Теремок" с. Томай Чадыр-Лунгского р-на
Утепление фасада

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Цоколь				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка поверхностей стен цоколя бетоногрунтом)	m2			5,844
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,43	4,115
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами-экструдированными XPS толщ. 50мм в комплексе) Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2			156,746
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	57,66	69,192
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,67	6,747
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,67	6,747
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,2000	37,50	45,450
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,90	5,444
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,60	0,893
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,84	5,090
3	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			304,798
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	116,67	120,194
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,67	7,421
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,75	8,143
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
		2. Стены				
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка поверхностей наружных и откосов фасада бетоногрунтом)	m2			5,844
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,43	4,115
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами Технофас	m2			227,639



1	2	3	4	5	6	7
		толщ.50 мм с отделкой откосов) стены 236,81 м2+14,96 м2- откосы 115,02 мп Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	57,66	96,407
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,67	6,747
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,83	29,441
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,90	5,444
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	53,50	57,817
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,3400	2,60	0,893
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,84	6,787
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей наружных и откосов фасада бетоногрунтом)	m2			5,015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,90	3,285
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec i (Наружная, финишная шпаклевка стен и откосов под покраску смесью для наружных работ Фасад толщ.2-3 мм.,)	m2			86,008
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021008311	Tink шпатлевка фасадная	kg	2,3000	6,81	15,663
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками для наружных работ Евростиль в2слоя, по существующей окончательной отделке)к=0,67 Кoeffициент к трудозатратам=0,670 Кoeffициент к материалам=0,670	m2			28,072
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	17,385
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	24,30	10,420
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	8,00	0,268

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала д/с «Теремок» с.Томай
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2019					
		Месяц					
		май	июнь	июль	август	сент	октябрь
1.	Организация строительного участка						
2.	Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала д/с «Теремок» с.Томай	—	—	—			
3.							
...							

Подписано: 26.04.2019

Фамилия: __Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: АО «Монтаж»

