

**Lucrari de amenajare inteligenta
a insulei din parcul Grdina
Publica,,Vasile Alexandri,,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Iluminat Electric Exterior (17/23-IEE)**

Valoarea de deviz 793 565,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (pentru pozarea cablurilor L=1100 m)	m3	134,000	163,14 163,14	21 861,08 21 861,08
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in stratari orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	98,500	75,07 73,07	7 394,81 7 197,81
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,355	2 380,28 0,00	845,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,350	15,31 0,00	924,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,355	228,31 31,13	81,05 11,05
6	AcF03A	Umpluturi in santuri executate cu	m3	35,500	410,62	14 576,95

1	2	3	4	5	6	7
		nisip			51,84	1 840,45
7	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena/ Труба гофрированная двустенная ПНД ф50mm	1 km	0,005	32 386,00 11 386,00	161,93 56,93
8	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena /Труба гофрированная двустенная ПНД ф25mm	1 km	0,580	35 732,05 11 301,02	20 724,59 6 554,59
		<i>Total</i>	Lei			66 569,41
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 005,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 720,85
		<i>Total</i>				78 295,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			11 352,85
		<i>Total</i>				89 648,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 378,90
		<i>Total</i>				95 027,27
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				95 027,27 37 521,91
		2. Lucrari de montare				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/Автоматический выключатель	buc	1,000	851,75 132,55	851,75 132,55
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/Автоматический выключатель диф. тока	buc	1,000	851,75 132,55	851,75 132,55
11	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	2,000	1 102,85 296,55	2 205,69 593,09
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,020	3 928,20 1 053,65	27 575,99 7 396,64
13		Кабель с алюминиевыми	m	11,000	39,00	429,00

1	2	3	4	5	6	7
		жилами АВББШВ-1,0 сеч. 5x10мм2			0,00	0,00
14		Кабель с алюминиевыми жилами АВББШВ-1,0 сеч. 4x16мм2	m	41,000	50,00 0,00	2 050,00 0,00
15		Кабель с алюминиевыми жилами АВВГз-нг сеч. 5x6мм2	m	650,000	21,00 0,00	13 650,00 0,00
16		Сигнальная лента "Электро"	m.l	700,000	1,00 0,00	700,00 0,00
17	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,790	633,20 572,56	1 766,63 1 597,44
18		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-660 сеч. 3x1,5мм2	m	229,000	10,50 0,00	2 404,50 0,00
19		Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ПВ1 сеч, 1x4мм2	m	50,000	9,00 0,00	450,00 0,00
20	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, conici, grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m, inclusiv gropile si umplutura / Опора освещения, металлическая, фланцевая, высотой 3,5м с ревизионным лючком tip Fumagalli EKTOR sau analog, inclusiv costul piesei inglobate pentru fundatie	buc	11,000	4 158,53 743,49	45 743,86 8 178,36
21	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, conici, grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m, inclusiv gropile si umplutura / Опора освещения, металлическая, фланцевая, высотой 2,0м с ревизионным лючком, inclusiv costul piesei inglobate pentru fundatie	buc	55,000	2 895,82 743,49	159 270,21 40 891,81
22	08-02-370-	Tablou pina la trei grupe, instalat	buc	11,000	259,23	2 851,53

1	2	3	4	5	6	7
	2	in nisa soclului			96,02	1 056,18
23	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,660	4 629,55 3 993,59	3 055,50 2 635,77
24		Ответвительный зажим магистрали, винтовой UDB 2x25/16 BN	buc	66,000	5,00 0,00	330,00 0,00
25		DIN-рейка l=130mm	buc	11,000	27,00 0,00	297,00 0,00
26	08-02-372-2	Siguranta de stilp, pentru corpuri de iluminat stradali	buc	72,000	928,61 105,36	66 860,12 7 586,12
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	72,000	413,17 198,83	29 748,05 14 315,75
28		Lampa LED cu soclu E27, max. 60W	buc	17,000	400,00 0,00	6 800,00 0,00
29	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,240	18 555,12 3 193,46	4 453,23 766,43
30		Короб оцинкованный неперфорированный с крышкой разм. 50x50мм	m	24,000	105,00 0,00	2 520,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			374 864,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			20 467,85
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			23 417,61
		<i>Total</i>				418 750,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			64 814,84
		<i>Total</i>				483 565,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			29 013,91
		<i>Total</i>				512 579,02
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				512 579,02 85 282,69
		3. Utilaj				
31		Автоматический выключатель, 3P, In=16A, ВА47-29/3P/B16A	buc	1,000	84,00 0,00	84,00 0,00
32	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока, In=16A, Idиф=30mA	buc	1,000	245,00 0,00	245,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip АДТ32/С16/30МА sau analog				
33	pret furnizor	Щит полиэстеровый, с замком, tip OS 40 x 50, в комплекте: Цоколь (фундамент) F; Шины PEN и комплектующие для щита OS 40 x 50 + F "Emiter", sau analog	buc	2,000	297,00 0,00	594,00 0,00
34		Коробка ответвительная 150x110x70мм, IP55 (для опоры освещения)	buc	11,000	125,00 0,00	1 375,00 0,00
35		Комплект предохранителя (корпус ПП-1(В6770) + предохранитель D01)	buc	72,000	325,00 0,00	23 400,00 0,00
36		Светильник венчающий, с патроном E27, IP65 tip Fumagalli G400 sau analog	buc	11,000	1 250,00 0,00	13 750,00 0,00
37		Светильник уличный, с лампой, IP65 tip Horoz Solaris-2 2W sau analog	buc	55,000	150,00 0,00	8 250,00 0,00
38		Фонарь парковый шар tip Cumulus 11 M 6977 sau analog	buc	3,000	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
39		Фонарь парковый шар tip Cumulus 11 M 6978 sau analog	buc	3,000	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			53 698,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				53 698,00

		Total	Lei	661 304,29
		TVA	20 %	132 260,86
		Total		793 565,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		793 565,15 122 804,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)