

1

Formular
Nr.1
WinCmeta2000

**Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si
sistemele de incalzire la Gradinita de Copii nr.2 din
s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Retele exterioare de canalizare.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,23		
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,70		
3	TsD02A 1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,14		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,14		
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	3,40		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	3,40		
7	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,30		
8	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană	m3	1,77		
9	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K111-20	buc	1,00		



1	2	3	4	5	6	7
10	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-9	buc	1,00		
11	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-20-2	buc	1,00		
12	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1	buc	1,00		
13	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-3	buc	1,00		
14	AcE15A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк T	buc	1,00		
15		Scara cu vanguri din otel	kg	9,70		
16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01		
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01		
18	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,02		
19	RCsU05 B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00		
20	RCsU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,00		
21	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m	12,00		
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm (tub de protectie PE100 SDR26 PN6)	m	8,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI



Asigurarea medicala

Total

Transport

Total

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Primăria cu sediul în birou nr.1002463
sistemul de încălzire Grădiniței de Copii nr.2 din
s. Ciocărlia, r-nul Glodeni
(Societate colectivă)

Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №

Interioare de canalizare.

nr.	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei valoare	Valoarea totală lei (nr.1 x nr.4)
1	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în interiorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	100 m ³	0,24		
2	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în exteriorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	100 m ³	0,70		
3	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în interiorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	100 m ³	0,14		
4	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în exteriorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	100 m ³	0,14		
5	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în interiorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	m ³	1,40		
6	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în exteriorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	m ³	1,40		
7	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în interiorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	m ³	1,00		
8	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în exteriorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	m ³	1,77		
9	Lucrări de amenajare a rețelei de canalizare în interiorul clădirii, în zona de încălzire centrală, în scopul conectării la rețeaua colectivă de canalizare.	m ³	1,00		

Handwritten signature

