

**Alimentarea cu apa a sat. Pirlita,  
r-ul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lista cu cant. 1-2. Statia de pompare SP-4. Demontaj tavi tehnologice**

Valoarea de deviz 4 360,446 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpAcB42 A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de Vane d=200 mm	buc	3,000	25,577 24,217	76,732 72,652
2	AcA25B	Demolarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - demontare fitting d=200mm	buc	4,000	249,928 188,548	999,713 754,193
3	RpAcA49 C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm - demontaj tavi d=200mm	m	9,400	107,064 51,894	1 006,402 487,804
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,320	348,031 317,131	111,370 101,482
5	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,054	522,093 0,000	28,193 0,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1,300	11,365 0,000	14,774 0,000
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,054	44,926 0,000	2,426 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,054	133,148 20,296	7,190 1,096
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	34,666 33,443	34,666 33,443
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - tavi,coturi, fittinguri	kg	427,500	0,724 0,663	309,613 283,457
Total			lei		2 591,079	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		390,179	
Transportarea materialelor			7,00 %		12,649	
Total			100,00 +		2 993,907	
Cheltuieli de regie			14,50 %		434,117	
Total			100,00 +		3 428,024	
Beneficiu de deviz			6,00 %		205,681	
<b>Total Lucrari de constructie</b>					<b>3 633,705</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 734,127</b>	
Total			lei		3 633,705	
TVA			20,00 %		726,741	

**Total deviz:** **4 360,446**  
**Incluziv salariu** **1 734,127**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)